



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO
Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE LICITAÇÃO

01.00 – PREÂMBULO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 – CPL

O Município de Cabedelo-PB, visando atender à autorização da Secretaria de Infraestrutura, nos termos da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993 e demais normas legais pertinentes, bem como do Decreto Municipal nº 17 de 15 de junho de 2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que, às **08h:30min** do dia **24 de Março de 2021**, na sala de licitação, localizada na Rua Benedito Soares da Silva, nº 131,, Monte Castelo, nesta cidade, perante a Comissão Permanente de Licitação – CPL, serão recebidos e iniciada a abertura dos envelopes, referente aos documentos de habilitação e proposta, a partir, da referida data e horário, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, do tipo “**menor preço**” global ofertado, para execução do objeto do presente Edital.

OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data acima fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil subsequente no mesmo local e hora, salvo disposição em contrário.

02.00 – OBJETO

02.01 – Constitui objeto da presente licitação a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PIER NA PRAIA DO JACARÉ NO MUNICÍPIO DE CABEDELLO/PB**, com material e mão de obra da empreiteira conforme especificações contidas no **Anexo III** deste Edital.

03.00 – PRAZOS

03.01 – O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a **90 (noventa) dias corridos**, contado a partir da data de sua apresentação, que ocorrerá no dia da sessão de abertura deste certame licitatório, suspendendo-se este prazo na hipótese de interposição de recurso administrativo até sua ulterior decisão.

03.02 – O prazo para execução do objeto desta licitação será de 210 (duzentos e dez) dias consecutivos, contados a partir da data de expedição da respectiva Ordem de Serviço, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

03.03 – A licitante vencedora será convocada para assinar o instrumento de contrato, devendo fazê-lo no prazo máximo de até **05 (cinco) dias** consecutivos, contados a partir da data da convocação oficial, sob pena de decair o direito à contratação, nos termos do art. 64 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

04.00 – RECURSOS FINANCEIROS

04.01 - Os recursos alocados para a realização do objeto da presente licitação são oriundos da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria de Infraestrutura
Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 02.220
Projeto Atividade: 15.451.1040.1037 – EXECUTAR URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSES TURÍSTICOS
Fonte de Recurso: 1001 – RECURSOS ORDINÁRIOS 1510-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO
Natureza das Despesa: 4490.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES

05.00 – COMPONENTES DESTE EDITAL

05.01 – Constituem anexos deste Edital, e dele fazem parte integrante:

05.01.01 – Minuta do Contrato (**Anexo I**);

05.01.02 – Minuta de Procuração, para o caso de representação por mandato (**Anexo II**);

05.01.03 – Projeto Básico (**Anexo III**);

05.01.04 – Modelo de Declaração de Mão-de-Obra de Menor (**Anexo IV**);

05.01.05 – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (**Anexo V**); e

05.01.06 - Modelo de Declaração que não visitou o local, porém, tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza e do escopo dos serviços. Caso a licitante não tenha visitado o local. (**Anexo VI**).

06.00 – PARTICIPAÇÃO

06.01 – Os envelopes lacrados contendo, os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços, poderão ser entregues por procurador da empresa proponente, devidamente munido do instrumento de procuração, ou por seu representante legal, mediante a comprovação através do contrato ou estatuto social e/ou suas alterações, diretamente à Comissão Permanente de Licitação - CPL, no dia, hora e local referidos no preâmbulo deste Edital, em caso de entrega por simples portador a

licitante não terá representação na sessão inaugural do certame, devendo os referidos envelopes conter, além do nome ou timbre da licitante, os seguintes sobrescritos em suas partes exteriores:

A) “**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA**” (nome da empresa)
Envelope nº 01 – **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021**

B) “**PROPOSTA DE PREÇOS DA**” (nome da empresa)
Envelope nº 02 – **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021**

06.01.01 – Os documentos mencionados no subitem 06.01 deste Edital, que dizem respeito à procuração e à prova da representação legal, no ato da entrega dos envelopes lacrados, deverão estar fora dos mesmos e permanecerão retidos em poder da Comissão Permanente de Licitação – CPL para instrução do processo.

06.02 - A procuração mencionada no subitem anterior poderá ser pública ou particular. Nesta última hipótese, deverá ser lavrada, preferencialmente, em papel timbrado da licitante, de acordo com o modelo do **Anexo II** deste Edital, **ou conter, no mínimo, os poderes nela mencionados.**

06.03 – Em caso de representação por procurador e/ou sócio, a pessoa indicada deverá entregar, juntamente com a representação legal mencionada nos subitens anteriores, seu documento de identidade de fé pública ou cópia devidamente autenticada.

06.04 – Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em uma única via.

06.05 - Os documentos exigidos para habilitação, salvo aqueles emitidos pela própria licitante, deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por tabelião de notas ou por membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL, ou ainda por publicação em órgão da imprensa oficial, reservado à Comissão Permanente de Licitação - CPL o direito de exigir a apresentação dos originais, a seu critério.

06.05.01 - A autenticação de documentos por membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL, mencionada no subitem 06.05 deste Edital, dependerá sempre da disponibilidade de tempo deste, considerando o volume de serviços que estiver a cargo do mesmo e deverá ser providenciada pela licitante até 24 (vinte e quatro) horas antes da data marcada para entrega dos documentos de habilitação, observando-se que o documento autenticado já deverá estar no ato da entrega, contido no respectivo envelope lacrado.

06.05.02 – No caso da documentação ser autenticada no momento do certame licitatório, os originais deverão estar contidos, juntamente com as cópias, dentro do envelope lacrado, podendo ocorrer a necessidade de retenção dos originais pelo período de até 48 horas, dependendo da disponibilidade da Comissão Permanente de Licitação - CPL. As cópias serão vistas por todas as licitantes e pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, porém, só poderão receber o carimbo de autenticidade no prazo previsto acima.

06.05.03 – Em se tratando de documentos obtidos pela licitante via internet, os mesmos poderão ser apresentados em cópias, considerando que suas autenticidades ficarão condicionadas à verificação (consulta pela Comissão Permanente de Licitação - CPL junto à internet).

06.06 – Não poderão participar desta licitação:

06.06.01 – consórcios, grupos ou agrupamentos de pessoas jurídicas ou físicas e jurídicas;

06.06.01.01 - Não será admitida a participação de pessoas jurídicas que estejam reunidas em consórcio, em qualquer que seja sua forma de constituição;

06.06.01.02 - A vedação à participação de interessadas que se apresentem constituídas sob a forma de consórcio se justifica na medida em que nas contratações de serviços comuns de engenharia civil, perfeitamente pertinente e compatível para empresas atuantes do ramo licitado, é bastante comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza, o que não tornará restrito o universo de possíveis licitantes individuais. A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital.

06.06.01.03 - No que se refere à vedação de consórcio, cabe mencionar que se trata de faculdade da Administração conforme art. 33 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o objeto em si poderá ser prestado por todos que detenham a atividade, sendo desnecessária a formação de consórcio para o cumprimento das obrigações de objeto. Tal vedação só se tornaria restritiva, se o objeto trouxesse situações factuais, econômicas, de mercado, etc, o que não é o caso do objeto deste processo.

06.06.02 – empresas cujos dirigentes, sócios ou gerentes tenham qualquer vínculo empregatício com a Contratante, respeitando o disposto no inc. III, do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes;

06.06.03 – empresas que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas inidôneas por ato do poder público, ou que esteja temporariamente impedida de participar de licitação e de contratar com a Administração Pública.

06.07 – Esta Tomada de Preços está aberta à participação de todos os **interessados cadastrados neste Município**, sendo necessário para efetuar o cadastro a apresentação dos documentos elencados nos subitens: 08.02; 08.04.01; e 08.05 deste Edital.

06.07.01 – O cadastro da empresa será realizado pela Comissão Permanente de Licitação – CPL no horário das 08h00min às 13h30min, devendo ocorrer **até o terceiro dia anterior à data do recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas de preços, prevista no preâmbulo deste Edital, nos termos do art. 22 § 2º da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.**

06.08 – Somente poderão participar da presente licitação, as licitantes que atendam às exigências do item 08.00 deste Edital e seus subitens.

07.00 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

07.01 – Em se tratando de microempresas – ME e empresas de pequeno porte – EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, e para que possa gozar dos benefícios previstos no Capítulo V da referida Lei, é necessário, no ato da entrega dos envelopes lacrados, apresentar declaração, conforme **anexo V** deste Edital, **esta deverá estar fora dos mesmos.**

07.02 - Por força do que dispõe o Capítulo V, artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, a participação das microempresas e empresas de pequeno porte, terão tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos, observados as seguintes regras:

07.02.01 - A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do Contrato.

07.02.02 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, **deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.**

07.02.03 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo **de 5 (cinco) dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

07.02.04 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação.

07.02.05 – O prazo para regularização de documentos de que trata o § 1º do art. 43, não se aplica aos documentos relativos à Habilitação jurídica e à qualificação técnica e econômica – financeira.

07.02.06 – Na presente licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

07.02.07 – Nesta modalidade (Tomada de Preços) o intervalo percentual estabelecido no § 1º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 será de até 10% (dez por cento) superior ao melhor preço.

07.02.08 – Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

07.02.08.01 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

07.02.09 – Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput do art. 45 da Lei Complementar nº 123/06, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos § 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

07.02.10 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos § 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

07.02.11 – Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do art. 45 da Lei Complementar nº 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

07.02.12 – O disposto no art. 45 da Lei Complementar nº 123/06, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

07.03 - A condição de Microempresa (ME), de Empresa de Pequeno Porte (EPP), para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006 (arts. 42 a 45), deverá ser comprovada mediante:

I – empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação:

- a) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do *site* da Secretaria da Receita Federal, <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm>;
- b) **Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/2006.**

II – empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação:

- a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 123/2006;
- b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE;
- c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
- d) Cópia do contrato social e suas alterações;
- e) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/2006.

07.04 - Os documentos relacionados no subitem 07.03 poderão ser substituídos pela certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103 do Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI) da Secretaria de Micro e Pequena empresa, vinculada à Presidência da República.

08.00 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - Envelope nº 01

Para fins de habilitação a esta **Tomada de Preços** deverão as licitantes interessadas apresentar os seguintes documentos:

08.01 – Documentação relativa ao Cadastramento:

08.01.01 - Certificado de Registro Cadastral (CRC), expedido pela Prefeitura Municipal de Cabedelo-PB.

08.02 – Documentação relativa à Habilitação Jurídica:

08.02.01 – Registro comercial, no caso de empresa individual.

08.02.02 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com todas as eventuais alterações, ou se for o caso, **o ato constitutivo e/ou a alteração social consolidada**, devidamente registrada, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

08.02.03 – Inscrição do ato constitutivo no órgão competente, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
e

08.02.04 – Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

08.03 – Documentação relativa à Qualificação Técnica:

08.03.01 – Registro da empresa ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Regional de arquitetura e Urbanismo – CAU.

08.03.02 – Comprovação de capacidade **técnico-operacional**, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado em favor da Empresa, demonstrando aptidão do licitante por execução de serviços, em características semelhantes à parcela mais relevante do objeto da presente licitação, acima indicada, devidamente registrados no Conselho Regional competente. Serão admitidos os atestados referentes à execução de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a:

08.03.02.01. CONFECÇÃO DE PASSARELA OU EMBARCAÇÃO CONSTRUÍDA EM FIBRA DE VIDRO= 1,0 unidade²

08.03.03 – Comprovação de que a licitante possua em seu quadro permanente, na data da licitação, **profissional(ais) de nível superior** detentor de atestados de responsabilidade técnica, devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CATs), por execução a qualquer tempo, de emitido(s) por qualquer uma das regiões do CREA, e detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de obra e/ou serviço de características semelhantes ao objeto do presente certame, indicando-se, para os fins do inciso I, do § 1º, do art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93, como parcelas de maior relevância e valor significativo, os seguintes serviços:

08.03.03.01. CONFECÇÃO DE PASSARELA OU EMBARCAÇÃO CONSTRUÍDA EM FIBRA DE VIDRO.

08.03.04 - A comprovação do vínculo do profissional detentor do atestado técnico apresentado, será feita mediante cópia do contrato e da Carteira Profissional, no caso de empregado da empresa, ou através de registro deste empregado como integrante do quadro permanente da licitante, comprovado através da Certidão de Registro de Quitação - CRQ, expedida pelo CREA, ou ainda através da apresentação de cópia do Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado no órgão competente, no caso de proprietário ou sócio, ou mediante apresentação de cópia do contrato de prestação de serviços firmado sob a égide da legislação civil, e caso dito contrato ainda não tenha sido firmado, por meio de declaração formal de contratação futura do profissional indicado, acompanhada de anuência deste;

08.03.05 – O(s) profissional(ais) referido(s) no subitem 08.03.03 deste Edital, que for(em) indicado(s) como responsável(eis) técnico(s) para o objeto desta licitação, deverá(ão) declarar a autorização da inclusão de seu(s) nome(s) como responsável(eis) técnico(s) dos serviços, salvo quando se tratar de sócio(s) da empresa licitante, o que deverá ser comprovado na forma estabelecida no subitem anterior.

08.03.06 – Atestado de visita fornecido pelo Departamento de Engenharia/setor técnico do Município de Cabedelo-PB ou pessoa por ela designada, de que a licitante visitou os locais para execução do objeto desta licitação, até a data limite para realização da visita no dia **xx/03/2021**. As visitas poderão ser realizadas diariamente, das 08h00min às 13h00min, até a data prevista neste subitem, mediante agendamento solicitado através do fone (83) 3250-3234 ou diretamente na Secretaria de Infraestrutura, situada na Rua Golfo de Honduras, 86, LOTE 10, Loteamento Intermares.

08.03.06.01 – Caso a licitante não queira realizar a visita, deverá apresentar, em substituição ao atestado de visita, **declaração formal assinada pelo responsável técnico** preferencialmente com firma reconhecida, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza e do escopo dos serviços, bem como das exigências ambientais, assumindo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o Município de Cabedelo-PB.

08.03.07 - Declaração de disponibilidade imediata dos equipamentos, das máquinas e do pessoal técnico necessário a execução do objeto licitado.

08.04 – Documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira:

08.04.01 – Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

08.04.01.01 – Certidão Negativa de Falência referente aos processos distribuídos pelo **PJe (Processos Judiciais eletrônicos)**, quando explicitamente excluídos na Certidão de Falência exigida no subitem 08.04.01.

08.04.02 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou de outro indicador que o venha substituir.

Observações: serão considerados e aceitos como na forma da lei o

balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

08.04.02.01 - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Lei das Sociedades Anônimas:

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

08.04.02.02 - Sociedade por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou
- fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

08.04.02.03 - Lei nº 123, de 05 de dezembro de 2006 – 14 de dezembro de 2006 – Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte:

- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou
- fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

08.04.02.04 - Sociedade criada no exercício em curso:

- fotocópias do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

08.04.02.05 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

Com base nos dados extraídos do Balanço Patrimonial será avaliada a capacidade financeira da empresa, devendo ser atendidos os seguintes índices:

1) Endividamento Total

$$ET^* = \text{Exigível Total} \div \text{Ativo Total} \leq 0,80$$

2) Índice de Liquidez Corrente

$$ILC = \text{Ativo Circulante} \div \text{Passivo Circulante} \geq 1,00$$

3) Índice de Liquidez Geral

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \geq 1,00$$

* Exigível Total = Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo

08.04.03 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada, o Município de Cabedelo-PB se reservará ao direito de exigir a apresentação do livro diário onde o balanço fiscal foi transcrito, para efeito de extração dos parâmetros para o julgamento e verificação dos valores apresentados e calculados pelas licitantes;

08.04.04 - Quando se tratar de empresa com menos de 01 (um) ano de atividade, o balanço a ser apresentado será o Balanço de Abertura;

08.04.05 – As licitantes deverão comprovar a prestação de garantia de participação de que trata o inciso III, do art. 31 da Lei 8.666/93 e demais normas legais pertinentes, nas modalidades previstas no caput e § 1º do art. 56 dessa mesma Lei, no equivalente a 1% (um por cento) do valor total estimado da contratação, sendo, portanto o valor da garantia no valor de **R\$ 3.900,23 (três mil, novecentos reais e vinte e três centavos)**. Tal exigência tem por finalidade assegurar a apresentação de ofertas sérias e a manutenção das mesmas enquanto vigentes, impedindo que os licitantes, imotivadamente, no curso do procedimento, venham a desistir dos compromissos e responsabilidades que nascem e decorrem da participação na licitação.

08.04.05.01 – O valor estimado da contratação referente a esta licitação é de **R\$ 390.023,84 (trezentos e noventa mil, vinte e três reais e oitenta e quatro centavos)**.

08.04.05.02 – A garantia referida no subitem 08.04.05 deste Edital deverá ter seu respectivo documento em sua forma original recolhido, junto à Secretaria da Receita de Cabedelo-PB, situada na Rua João Pires de Figueiredo, 255 – Centro, nesta cidade, devendo o respectivo comprovante do recolhimento, juntamente com a cópia do documento de garantia, ser apresentado no envelope nº 01 que deverá conter os documentos exigidos para habilitação;

08.04.05.03 – Caso a opção seja caução em dinheiro e for apresentada sob a forma de cheque, o mesmo deverá ser administrativo à Prefeitura de Cabedelo-PB, devendo esta providenciar o depósito bancário de imediato, e quando da restituição de seu valor, a licitante arcará com os encargos tributários incidentes;

08.04.05.04 – A garantia será devidamente restituída às licitantes após o término do processo licitatório.

08.05 – Documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

08.05.01 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (**CNPJ/MF**);

08.05.02 - Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da **Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União**, a qual engloba também os Tributos relativos ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, sendo que essa pode ser retirada através do site: www.receita.fazenda.gov.br;

08.05.03 - Prova de regularidade para com as **Fazendas Estadual e Municipal** do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

08.05.04 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – (FGTS), através do Certificado de Regularidade do **FGTS** (CRF), fornecido pela Caixa, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

08.05.05 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhista (**CNDT**), nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

08.06 – Documentação relativa ao Cumprimento do inc. XXXIII do art. 7º da C.F.:

08.06.01 - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99).

08.07 – Será considerada como válida pelo prazo de **90 (noventa) dias**, contado da data da respectiva emissão, a certidão/documento que não apresentar prazo de validade, exceto se houver previsão de prazo diverso estabelecido em lei ou por dispositivo do órgão emissor do documento, devendo a licitante apresentar juntamente com a certidão/documento a cópia da referida legislação ou dispositivo.

08.08 – A falta de veracidade de qualquer das informações prestadas pela licitante implicará no indeferimento de sua habilitação, independentemente das sanções cabíveis.

08.09 – Os documentos exigidos nos subitens 08.01 a 08.06 deste Edital deverão, quando for o caso, serem apresentados datilografados ou impressos por qualquer processo eletromecânico, eletrônico ou manuscrito (quando fornecido nesta forma), perfeitamente legíveis, sem conter borrões, rasuras ou emendas, devidamente datados e assinados quando necessário, em conformidade com o subitem 06.05 deste Edital.

08.10 – Não será concedida habilitação à licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para habilitação ou apresentá-los em desacordo com as exigências deste Edital.

08.11 – **A documentação para habilitação (item 08.00 deste Edital) deverá ser apresentada, preferencialmente, na ordem indicada por este Edital.**

09.00 – PROPOSTA DE PREÇOS - Envelope nº. 02

09.01 – As propostas de preços deverão ser redigidas no idioma português, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, datilografadas ou impressas em papel timbrado da licitante, **(uma via em meio digital)**, por qualquer processo eletromecânico ou eletrônico, rubricadas em todas as folhas, devendo a última ser assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da licitante ou procurador, devidamente munido de instrumento de mandato que lhe confira poderes para tal, contendo indicações dos respectivos preços **unitários e preço total**, e ainda:

09.02 – A proposta de preços deverá ser elaborada, tendo como base as condições estabelecidas no presente Edital, projetos e demais anexos pertinentes, devendo apresentar as seguintes indicações, sob pena de desclassificação:

09.02.01 – Prazo de validade da proposta e o prazo de execução dos serviços, conforme indicados nos subitens 03.01 e 03.02 deste Edital, respectivamente;

09.02.02 – Orçamento detalhado com a indicação dos respectivos **preços unitários e total**, calculado pela multiplicação dos preços unitários pelas respectivas quantidades (utilizar o comando ARRED do Excel com duas casas decimais) para obter-se o total do item ou subitem, obedecendo preferencialmente à sequência estabelecida pela planilha orçamentária que constitui o Anexo III deste Edital, devendo as especificações, unidades e quantidades dos serviços estarem rigorosamente idênticas às constantes daquela planilha.

09.02.02.01 - As planilhas constantes da proposta deverão ser assinadas por quem de direito, **nos termos do art. 14 da Lei Federal nº 5.194/66.**

09.02.03 – Composição e subcomposições detalhadas do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) utilizada para compor os preços ofertados discriminando despesas administrativas, despesas financeiras, tributos e rentabilidade, sob pena de imediata desclassificação;

09.02.03.01 – As parcelas relativas ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL não deverão ser incluídas no BDI, por se tratar de despesas diretas e personalística, que devem onerar pessoalmente o Contratado não admitindo o repasse ao Contratante. (Súmula 254/10 – TCU).

09.02.03.02 – Os custos de administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e acampamento,

bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição de BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária.

09.02.04 – A composição de cada um dos preços unitários, formadores dos preços oferecidos, de forma clara, bem explícita e detalhada, sob pena de imediata desclassificação;

09.02.05 – Deverão estar incluídos nos preços unitários, todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e quaisquer outros encargos que incidam sobre a obra e serviços a serem executados, assim como as despesas de conservação e vigilância dos mesmos, até a entrega final da obra/serviço ao Município de Cabedelo-PB;

09.02.05.01 - A inobservância da disposição contida nos subitens anteriores ensejará a desclassificação da proposta.

09.02.06 – A soma dos elementos constantes da planilha de custo da licitante será o preço total da proposta, sendo que o preço final poderá variar para mais ou para menos, de acordo com as medições que serão realizadas pelo Município de Cabedelo-PB, durante o desenvolvimento da obra/serviço, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93 e mais normas legais pertinentes;

09.02.07 – Cronograma Físico-Financeiro para execução da obra, apresentado com programação mensal de execução, em reais e percentuais, com destaque para os itens de maior significado no orçamento, datado e assinado pelo responsável técnico da licitante com indicação do número do seu registro no CREA.

09.03 – Os preços ofertados serão considerados fixos e irremovíveis pelo prazo de 12 meses.

09.04 – Não serão admitidos quaisquer acréscimos, supressões ou retificações na(s) proposta(s), depois de apresentada(s), nem aceito pedido de descon sideração da(s) mesma(s) após a fase de habilitação.

09.05 – Na(s) proposta(s) não poderão ser incluídas parcelas que indiquem pagamentos antecipados de quaisquer etapas ou serviços.

09.06 – Em caso de divergências entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão sempre os primeiros corrigindo-se os valores finais.

09.07 – Qualquer cópia de documento que instrua a(s) proposta(s), necessariamente terá que estar autenticada.

10.00 - PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

10.01 - Os envelopes nº 01 (DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO), recebidos simultaneamente com os envelopes nº 02 (PROPOSTA DE PREÇOS), em sessão pública, serão abertos pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, na presença das licitantes, sendo os documentos neles contidos rubricados pelas licitantes presentes que assim desejarem e pela mencionada Comissão Permanente de Licitação - CPL.

10.02 - Após o Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL declarar encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou à proposta apresentada.

10.03 - Nessa mesma sessão pública, a critério da Comissão Permanente de Licitação - CPL, poderão ser analisados os documentos contidos no envelope nº 01 e anunciado o resultado da habilitação, podendo a Comissão Permanente de Licitação - CPL proceder a abertura do envelope nº 02, desde que haja desistência expressa ao direito de recorrer, por parte de todas as licitantes, ou designar o dia e a hora da sessão pública em que serão abertos o(s) envelope(s) nº 02 da(s) licitante(s) habilitada(s), respeitados os prazos recursais, devendo o(s) envelope(s) nº 02 (PROPOSTA DE PREÇOS), devidamente lacrado(s) e rubricado(s) externamente pelos presentes, permanecer(em) sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação - CPL.

10.04 – A(s) licitante(s) inabilitada(s) terá(ão) sua(s) respectiva(s) proposta(s) de preços, (envelopes nº 02), devolvida(s) fechada(s), contra recibo, após o término dos prazos recursais, ou após sua renúncia expressa, com registro em Ata da sessão pública.

10.04.01 – A(s) licitante(s) inabilitada(s) deverá(ão) retirar sua(s) proposta(s) no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação do ato, caso não esteja(m) presente(s) na sessão em que foi(ram) declarada(s) inabilitada(s). Decorrido este prazo e o de recurso, sem que a(s) proposta(s) seja(m) retirada(s), a Comissão Permanente de Licitação - CPL providenciará a sua destruição.

10.05 - Após a abertura do(s) envelope(s) nº 02, a(s) proposta(s) nele(s) contida(s) será(ão) lida(s) pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, devendo em seguida ser(em) rubricada(s) as folhas por todos os presentes.

10.06 - Em qualquer das fases do processo licitatório, a Comissão Permanente de Licitação - CPL poderá exigir esclarecimentos por escrito, de qualquer licitante, desde que não resulte em alteração da documentação e da(s) proposta(s).

10.07 - Em cada uma das fases do certame licitatório, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, caso julgue conveniente, poderá suspender a respectiva sessão pública, a fim de que tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, marcando na oportunidade, se possível e necessário, nova data e horário em que voltará a reunir-se com a(s) licitante(s).

10.08 – Da(s) reunião(ões) da Comissão Permanente de Licitação – CPL que digam respeito ao recebimento dos envelopes nº 01 e nº 02; ao julgamento de habilitação e propostas; e/ou outros assuntos pertinentes, que se façam

necessários, será(ão) lavrada(s) ata(s) circunstanciada(s), devendo esta(s) ser(em) assinada(s) pela Comissão Permanente de Licitação - CPL e por todos os presentes.

10.09 - Todos os atos relativos ao processamento da presente licitação serão realizados na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL.

11.00 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.01 - As propostas de preços serão julgadas e classificadas obedecendo ao critério de “**menor preço**” global ofertado.

11.02 - Será desclassificada a proposta que apresentar preço total superior ao valor limite de R\$ 390.023,84 (trezentos e noventa mil, vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), valor já acrescido do BDI máximo permitido conforme Projeto Básico.

11.03 – De acordo com o disposto nos arts. 40, inciso X; 44, § 3º e 48, inciso I e II, da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações legais, ficam definidos, a seguir, os critérios de aceitabilidade dos preços unitários:

11.03.01 - Será(ão) desclassificada(s) a(s) proposta(s) que apresentar(em) preços unitários superiores aos preços unitários de referência da Prefeitura de Cabedelo-PB, constantes do **Anexo III**, que já se encontram com BDI, ou ofertar(em) preço(s) manifestamente inexecutável(is).

11.03.01.01 – Consideram-se preços manifestamente inexecutáveis aqueles cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- a) média aritmética de cada um dos valores unitário e/ou total das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Prefeitura de Cabedelo-PB, constantes do Anexo III; ou
- b) valores respectivos orçado pela Prefeitura de Cabedelo-PB.

11.03.01.01.01 – Entende-se por valores orçados pela Prefeitura de Cabedelo-PB os preços unitários de referência constantes do Anexo III.

11.03.02 - Não serão admitidas cotações de preços diversos para serviços idênticos, a não ser que seja incluída, juntamente com a proposta, justificativa técnica para tal.

11.03.03 – Verificada, através de parecer fundamentado da Comissão Permanente de Licitação – CPL, a viabilidade da proposta, será a mesma admitida a julgamento. Caso contrário, será desclassificada.

11.04 – Não serão tomadas em consideração nas propostas quaisquer vantagens não previstas neste Edital, nem ofertas de redução sobre a de menor preço.

11.05 – Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação - CPL poderá fixar às licitantes o prazo de **08 (oito) dias** úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que motivaram a decisão.

11.06 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação far-se-á por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.

11.07 - Sempre que julgar necessário, a Comissão Permanente de Licitação - CPL solicitará parecer técnico e/ou jurídico sobre as propostas apresentadas, como também promover diligências.

11.08 - As propostas serão classificadas por ordem numérica crescente, a partir da que contiver o menor valor total e aceito no termo do item 11.03 deste Edital.

11.09 – Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário(s) simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

11.10 – A Comissão Permanente de Licitação - CPL justificará a classificação para efeito de homologação e adjudicação pela autoridade competente, dentro dos critérios e normas definidos neste Edital.

11.11 – O resultado do julgamento da Comissão Permanente de Licitação – CPL somente será considerado definitivo depois de homologado pela autoridade competente.

12.00 – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

12.01 - A Comissão Permanente de Licitação - CPL fará divulgar os resultados dos julgamentos da presente **Tomada de Preços**, na forma prevista no § 1º do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

13.00 – RECURSOS

13.01 - Dos atos da Comissão Permanente de Licitação - CPL ou do Prefeito de Cabedelo-PB, decorrentes da aplicação da legislação em que se fundamenta a presente licitação, cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da Ata, nos casos de:

13.01.01 - Habilitação ou inabilitação da licitante;

13.01.02 - Julgamento das propostas; e

13.01.03 - Anulação ou revogação da licitação.

13.02 - A intimação dos atos referidos acima será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nos subitens 13.01.01 e 13.01.02 deste Edital, se presentes os representantes das licitantes no ato em que foi adotada

a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta às licitantes e lavrada em Ata.

13.03 - Os recursos previstos para os casos mencionados nos subitens 13.01.01 e 13.01.02 deste Edital terão efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente razões de interesse público, atribuir aos recursos interpostos referidos no subitem 13.01.03 deste Edital, eficácia suspensiva.

13.04 - Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

13.05 - O recurso será dirigido a autoridade competente, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

13.06 - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada às licitantes.

14.00 – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

14.01 – Decidido(s) o(s) recurso(s) eventualmente interposto(s), quanto ao julgamento das propostas, o resultado da licitação será submetido a autoridade competente para homologação e adjudicação do objeto da licitação à vencedora do certame.

14.02 – A licitante vencedora será convocada para assinar o respectivo instrumento contratual, de acordo com a minuta constante do Anexo I, no prazo definido no subitem 03.03 deste Edital.

14.03 – Quando a licitante vencedora não assinar o termo do Contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo referido no subitem 03.03 deste Edital, fica facultado ao Município de Cabedelo-PB convocar a(s) licitante(s) remanescente(s), na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

15.00 – INSTRUMENTO CONTRATUAL

15.01 – Este Edital e seus anexos farão partes integrantes do Contrato a ser firmado entre o Município de Cabedelo-PB e a licitante vencedora, no qual ficará estabelecido que o foro da Cidade de Cabedelo-PB será o único competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas da interpretação dos termos contidos no instrumento contratual.

15.02 – Ficará a Contratada na obrigação de providenciar, por sua conta e responsabilidade, até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do instrumento de Contrato, o seguinte:

15.02.01 – matrícula da obra junto ao INSS;

15.02.02 – anotação da responsabilidade técnica – ART/CREA; e

15.02.03 – seguro de responsabilidade civil.

15.03 – Como condição para a assinatura do Contrato, a empresa vencedora, caso não seja registrada no CREA-PB, deverá providenciar o visto do referido órgão, assim como do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s), nos termos da Resolução do CONFEA nº 413/97.

16.00 – RESCISÃO CONTRATUAL

16.01 – Constituem motivos para a rescisão do Contrato os casos relacionados no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

16.02 – Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes, terá a Contratada direito, exclusivamente, ao pagamento dos serviços corretamente executados, perdendo ainda em favor da Prefeitura de Cabedelo-PB, o valor das garantias contratuais, a título de pena convencional.

16.03 – Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

16.03.01 – Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

17.00 – CRITÉRIO DE REAJUSTE

17.01 – De acordo com o art. 28 da Lei nº 9.069 de 29.06.95, no prazo inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data da apresentação das propostas, os valores do Contrato não poderão ser reajustados, assegurados à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, na forma da alínea “d”, inciso II do art. 65 Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.

17.01.01 – Na hipótese da possibilidade de reajuste de preços, o índice para reajuste a ser utilizado será INCC (Índice Nacional da Construção Civil) da Fundação Getúlio Vargas ou outro que venha a lhe substituir.

17.02 – Os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, não excederão aos limites estabelecidos no § 1º, art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, observada a exceção prevista no inciso II, do parágrafo 2º, do mesmo artigo.

18.00 – RECEBIMENTO DO OBJETO

18.01 - Executado o Contrato, o seu objeto será recebido:

18.01.01- Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias consecutivos da comunicação escrita da Contratada.

18.01.02 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou de vistoria, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, prazo este não superior a 90 (noventa) dias.

19.00 – PAGAMENTO DAS FATURAS

19.01 – O pagamento dos serviços efetivamente executados será feito de acordo com medições mensais realizadas pelo Município de Cabedelo-PB, podendo haver variação nos quantitativos apresentados na planilha, para mais ou para menos, obedecendo sempre aos preços unitários apresentados na proposta da Contratada.

19.01.01 – O pagamento só será autorizado após o cumprimento do disposto no subitem 15.02 deste Edital.

19.01.02 – Nos casos em que serviços excedentes ultrapassem o preço final contratado, os mesmos serão objeto de termo aditivo, após parecer favorável da Fiscalização, devidamente homologado pela autoridade competente, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

19.02 – As faturas referentes aos serviços executados e aos reajustes, se houver, serão encaminhadas à Secretaria de Infraestrutura para as providências relativas à conferência e verificação da compatibilidade com os boletins de medição emitidos pela fiscalização e aprovados pela Secretaria, após o que será procedido o pagamento.

19.03 – O pagamento dos serviços executados será efetuado pelo Município de Cabedelo-PB à Contratada após apresentação do original e entrega de cópia autenticada dos seguintes documentos:

19.03.01 – Guia de Recolhimento da Previdência Social - GRPS, correspondente às obrigações sociais do pessoal empregado na execução da obra objeto deste Edital, relativa ao mês de competência anterior ao do pagamento, devidamente quitada;

19.03.02 – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; e

19.03.03 – Folha de pagamento relativa ao pessoal empregado na execução da obra objeto deste Edital, correspondente ao mês de competência anterior ao pagamento.

19.04 – O Município de Cabedelo-PB efetuará o pagamento das mencionadas faturas até 30 (trinta) dias consecutivos a contar da data do Parecer favorável da Fiscalização.

19.05 – Caso ocorram serviços extras, assim entendidos aqueles não orçados na planilha original, estes deverão ser objeto de termo aditivo. Os mesmos só serão pagos pelo Município de Cabedelo-PB quando previamente justificados pelo engenheiro fiscal de obras, e aceita a justificativa pela Secretaria, a seu critério exclusivo.

19.05.01 – Uma vez autorizado o pagamento de serviços extras nas condições acima especificadas, o(s) preço(s) do(s) mesmo(s) deverá(ão) ser correspondente(s) ao(s) previsto(s) na tabela em vigor da Prefeitura de Cabedelo-PB, para o respectivo mês de sua execução, acrescido do BDI da licitante vencedora, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. Na ausência desses preços na tabela da Prefeitura de Cabedelo-PB, esta fará a composição dos mesmos, sobre eles incidindo o BDI médio da licitante vencedora.

19.06 – Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do INCC (Índice Nacional da Construção Civil), publicado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro que venha a substituir.

20.00 – PENALIDADES

20.01 - Aplicar-se-á à Contratada multa moratória diária de 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor global do Contrato pelo não cumprimento dos prazos fixados neste Edital, ou pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, assegurada ampla defesa, devendo o valor da multa ser recolhido junto à Secretaria da Receita Municipal de Cabedelo-PB, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da notificação da penalidade, sem prejuízo de qualquer outra cominação prevista neste Edital, no instrumento contratual ou na Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes, por dia de atraso na execução do objeto licitado.

20.02 – Em caso de inexecução parcial ou total do Contrato, será procedida a sua rescisão, aplicando-se à Contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, independentemente das penalidades previstas em lei.

20.03 – Qualquer contestação sobre a aplicação de multas deverá ser feita por escrito.

20.04 – Independentemente de cobrança de multas, pela inexecução total ou parcial do Contrato, poderão ainda ser aplicadas à Contratada as seguintes sanções, garantida a prévia defesa:

20.04.01 – advertência por escrito;

20.04.02 – suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município de Cabedelo-PB, pelo prazo de até 02 (dois) anos; e

20.04.03 – declaração de inidoneidade, nos termos do art. 87, inc. IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

20.05 – Em qualquer dos casos mencionados nos subitens 20.01 e 20.02 deste Edital, a Contratada faltosa poderá sofrer as penalidades previstas nos subitens 20.04.02 e 20.04.03 deste Edital, seguida da comunicação a toda Administração direta e indireta da Prefeitura de Cabedelo-PB.

20.06 – Antes da aplicação de qualquer sanção ou penalidade à Contratada, será assegurada à mesma o contraditório e a ampla defesa.

21.00 – DISPOSIÇÕES FINAIS

21.01 – Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato são de responsabilidade única e exclusiva da Contratada.

21.02 – A Contratada obriga-se a manter, no mínimo, 01 (um) engenheiro diretamente vinculado ao objeto desta licitação.

21.03 – A Contratada reconhece o direito do Município de Cabedelo-PB de paralisar a qualquer tempo ou suspender a execução dos serviços, mediante o pagamento único e exclusivo dos trabalhos já executados, sem qualquer indenização pelos materiais que não estiverem aplicados dentro das especificações prévias, bem como sem qualquer ônus, encargos ou indenizações pelos materiais já colocados no canteiro da obra.

21.04 - A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados ao Município de Cabedelo-PB ou a terceiros, na execução dos serviços contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições, isentando o Município de Cabedelo-PB de todas e quaisquer reclamações pertinentes.

21.05 – A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme disposto no art. 65, § 1.º da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

21.06 - A Contratada é obrigada, às suas expensas, a comprar e manter na obra livro(s) de ocorrências, aprovado(s) e rubricado(s) pelo Fiscal de Obras, onde serão anotadas quaisquer alterações ou ocorrências, não sendo tomadas em consideração pelo Município de Cabedelo-PB, reclamações ali não registradas.

21.07 – A Contratada obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados, cabendo-lhe a responsabilidade por quaisquer danos ou perdas que os mesmos venham a sofrer, obrigando-se até a entrega final, como fiel depositária dos mesmos.

21.08 – A Contratada deverá fornecer a todos os seus empregados a serviço do Município de Cabedelo-PB, os Equipamentos de Proteção Individual, levando em consideração a periodicidade, a quantidade, o tipo e a qualidade dos mesmos, dentro das especificações exigidas pelo Ministério do Trabalho, com relação ao Certificado de Aprovação – C. A. e/ou Certificado de Registro do Importador – CRI (NR6).

21.09 – Será de inteira responsabilidade da Contratada, o treinamento de seus empregados quanto ao uso e conservação dos EPI's (Equipamentos de Proteção Individual), quanto aos EPC's (Equipamentos de Proteção Coletiva) em estrita observância às normas que regulam a matéria (PCMAT, PPRA, ASO's e CIPA) da Portaria nº 3.214 de 08/06/78.

21.10 – A Contratada deverá confeccionar e colocar no mínimo 01 (uma) placa indicativa no local da obra no modelo padrão do Município de Cabedelo-PB.

21.11 – As obras objeto deste Edital serão regidas pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnica – ABNT e pelas demais especificações técnicas do projeto.

21.12 – É expressamente vedada à Contratada a subcontratação no todo do objeto do presente certame, podendo, no entanto, ocorrer a subcontratação de parte desse objeto à empresa(s) especializada(s), mantida, contudo, única, exclusiva e integral responsabilidade da Contratada sobre tal objeto. A subcontratação só será permitida desde que avaliada e autorizada previamente pelo Contratante, sendo exigida a comprovação da viabilidade e necessidade da subcontratação e atestado de idoneidade da subcontratada.

21.13 – As licitantes interessadas em obter quaisquer esclarecimentos acerca da presente licitação deverão solicitá-los por escrito, até 05 (cinco) dia útil anterior à sessão inaugural, através de documento assinado por seu representante legal ou procurador com poderes para tal (documento comprobatório devidamente anexado), devendo o mesmo ser registrado no Protocolo da Comissão Permanente de Licitação - CPL, no horário das 08h00min às 13h30min, A Comissão Permanente de Licitação - CPL prestará as informações requeridas em até 02 (dois) dias úteis antes da sessão inaugural acima referida.

21.14 – Os casos omissos neste Edital serão decididos pela autoridade competente, nos termos da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

21.15 – A presente licitação, a juízo do Município de Cabedelo-PB, poderá ser revogada por interesse público ou anulada por ilegalidade, sempre em despacho fundamentado, assegurado aos interessados ampla defesa.

21.16 – O Edital completo será disponibilizado para ser consultado e/ou retirado no site da Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB (www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia) e no site do TCE/PB.

Cabedelo-PB, 04 de março de 2021.

Ramon Sorrentino Batista
Presidente da CPL



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO
Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I

MINUTA DO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

TOMADA DE PREÇOS Nº _____/2021
CONTRATO Nº _____/2021

**MINUTA DE CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA QUE ENTRE SI
CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE
CABEDELLO-PB, E A EMPRESA**

_____.

Minuta de contrato de obra pública que firmam, como Contratante, o **MUNICÍPIO DE CABEDELLO-PB**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 09.012.493/0001-54, com sede na Rua Benedito Soares da Silva, nº 131, Monte Castelo - Cabedelo-PB, através da **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** localizada na Rua Golfo de Hondura, 86, Lote 10, Loteamento Intermares, neste Município, representada legalmente por seu Secretário de Infraestrutura Senhor **UBIRACI SANTOS DE CARVALHO**, brasileiro, solteiro, portador do CPF011.645.234-06, RG sob o nº 244.3186 SSP/PB SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Nancy Clarisse Tomazoni, 39, Ponta de Campina, nesta cidade, e como contratada, a empresa _____, inscrita no CNPJ sob o n.º _____, com sede na Rua _____, na cidade de _____, neste ato, representada pelo Sr.(a) _____ (* dados pessoais), nos termos do Processo Licitatório nº _____/2021 realizado sob a modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021** do tipo **“menor preço” global** ofertado, através da execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores bem como sob as cláusulas e condições seguintes:

* Em caso de assinatura através de procurador, este deverá está munido de instrumento **público de procuração**, nos termos do art. 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO

A obra pública, objeto do presente Contrato, plenamente vinculado ao Edital de licitação e a Proposta apresentada pela ora Contratada, rege-se pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, por suas cláusulas e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e Disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PIER NA PRAIA DO JACARÉ NO MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB, com material e mão de obra da empreiteira, conforme especificações contidas no **Anexo III** do Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para a execução do objeto deste acordo será de 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir da data de expedição da respectiva Ordem de Serviço, observando-se o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

Como contraprestação à execução do serviço, objeto deste acordo, o **Contratante** pagará à **Contratada** o valor global de **R\$ _____** (por extenso) referente à execução total da obra, sendo a mesma vencedora do Processo de Licitação.

§ 1º - O pagamento dos serviços efetivamente executados será feito de acordo com medições mensais realizadas pelo Engenheiro do Município de Cabedelo-PB, podendo haver variações nos quantitativos apresentados na planilha, para mais ou para menos, obedecendo sempre aos preços unitários apresentados na proposta da Contratada.

§ 2º - A Secretaria de Finanças efetuará o pagamento das mencionadas faturas até 30 (trinta) dias consecutivos a contar da data do Parecer da Fiscalização.

§ 3º - O pagamento dos serviços executados será efetuado pela Secretaria de Finanças de Cabedelo-PB à Contratada após apresentação do original e entrega de cópia autenticada dos seguintes documentos:

- I – Guia de Recolhimento da Previdência Social – GRPS, correspondente às obrigações sociais do pessoal empregado na execução da obra objeto deste Contrato, relativa ao mês de competência anterior ao do pagamento, devidamente quitada;
- II – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; e,
- III – Folha de pagamento relativa ao pessoal empregado na execução da obra objeto deste Contrato, correspondente ao mês de competência anterior ao pagamento.

§ 4º - Nos casos em que serviços excedentes ultrapassem o preço final contratado, os mesmos serão objeto de termo aditivo, após parecer favorável da Fiscalização, devidamente homologado pela autoridade competente, obedecido o limite estabelecido no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

§ 5º - Caso ocorram serviços extras, assim entendidos aqueles não orçados na planilha original, estes deverão ser objeto de termo aditivo. Os mesmos só serão

pagos pelo Contratante quando previamente justificados pelo engenheiro fiscal de obras, e aceita a justificativa pela Secretaria de Infraestrutura, a seu exclusivo critério.

I – Uma vez autorizado o pagamento de serviços extras nas condições acima especificadas, o(s) preço(s) do(s) mesmo(s) deverá(ão) ser correspondente(s) ao(s) previsto(s) na tabela em vigor do Contratante para o respectivo mês de sua execução, acrescido do BDI da Contratada, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. Na ausência desses preços na Tabela do Contratante, este fará a composição dos mesmos, de acordo com a orientação da equipe técnica da Secretaria solicitante.

§ 6º - As faturas referentes aos serviços executados e aos reajustes, se houver, serão encaminhadas à Secretaria de Infraestrutura para as providências relativas à conferência e verificação da compatibilidade com os Boletins de Medição emitidos pela fiscalização e aprovados pelo Secretário de Infraestrutura, após o que será procedido o pagamento.

§ 7º - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do Índice Nacional da Construção Civil (INCC), publicado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro que venha a substituir.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos alocados para a realização do objeto da licitação são oriundos da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria de Infraestrutura
Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 02.220
Projeto Atividade:15.451.1040.1037 – EXECUTAR URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSES TURÍSTICOS
Fonte de Recurso: 1001 – RECURSOS ORDINÁRIOS 1510-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO
Natureza das Despesa: 4490.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

A aceitação final dos serviços dependerá de prévia verificação, pela fiscalização do **Contratante**, de sua plena conformidade com o estipulado no Edital e demais documentos que o complementam e integram.

§ 1º - O recebimento dar-se-á de forma provisória, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias consecutivos da comunicação escrita da Contratada; e definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após o decurso do prazo de

observação ou de vistoria, que comprove a adequação do objeto a estes termos contratuais.

§ 2º- Caso os serviços apresentem falhas ou vícios de execução, dar-se-á de imediato, por escrito, ciência à **Contratada**, para que esta proceda, incontinentes, as correções apontadas;

§ 3º - A aceitação final dos serviços não acarretará, de modo algum a exoneração da **Contratada** da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execução dos mesmos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

A garantia da obra será de 05 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme previsto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

Parágrafo único – É obrigação do Contratado a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia da obra, tendo em vista o direito assegurado à Administração pelo art. 618 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), c/c o art. 69 da Lei nº 8.666/93 e o art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES

As alterações, porventura necessárias ao fiel cumprimento deste contrato, serão efetivadas na forma e condições do art. 65 da Lei nº 8.666/93, formalizadas previamente através de Termo Aditivo, devidamente homologado, que passará a integrar este contrato para todos os fins legais.

CLÁUSULA NONA – DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE

O regime jurídico que rege este acordo confere ao Município as prerrogativas constantes dos arts. 58, 77 e seguintes da Lei 8.666/93, as quais são reconhecidas pela **Contratada**.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Sem prejuízo das obrigações constantes na Lei 8.666/93 caberá, ainda, à **Contratada**:

§ 1º - A responsabilidade por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e civis, decorrentes da execução do presente Contrato, nos termos do art. 71 da Lei 8.666/93.

§ 2º - Nos termos do art. 70 da Lei 8.666/93, a **Contratada** é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

§ 3º - A Contratada obriga-se a manter, no mínimo, 01 (um) engenheiro diretamente vinculado ao objeto deste contrato.

§ 4º - É expressamente vedada à **Contratada** a subcontratação no todo do objeto deste contrato, podendo, no entanto, ocorrer a subcontratação de parte desse objeto

à empresa(s) especializada(s), mantida, contudo, única, exclusiva e integral responsabilidade da Contratada sobre tal objeto. A subcontratação só será permitida desde que avaliada e autorizada previamente pelo Contratante, sendo exigida a comprovação da viabilidade e necessidade da subcontratação e atestado de idoneidade da subcontratada.

§ 5º - Na execução dos serviços objeto do presente acordo, deverão ser observadas as normas técnicas exigidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e pelo Contratante, bem como as instruções, recomendações e determinações da Fiscalização e Supervisão das Obras, e aquelas emanadas dos órgãos de controle ambiental.

§ 6º - Obriga-se a **Contratada** a providenciar, por sua conta e responsabilidade, até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura deste instrumento contratual, sob pena de suspensão deste acordo até a regularização do problema, o seguinte:

- a) Matrícula da obra junto ao INSS;
- b) Anotação da responsabilidade técnica – ART/CREA; e
- c) Seguro de responsabilidade civil;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições, sem prejuízo do disposto no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas por leis posteriores.

I – Pelo **Contratante**: a) Unilateralmente, em caso de inexecução do objeto contratado, bem como variação de interesse, nos termos do art. 58, II c/c art. 79, I, da Lei 8.666/93. Não sendo permitida esta a **Contratada**, por tratar-se de preceito de ordem pública, em que se observa o interesse público, e atribuível, tão somente, ao Ente Federativo.

II – Por ambas as partes: a) Na ocorrência de **caso fortuito** ou **força maior**, regularmente comprovado, tornando **absolutamente** inviável a execução do Contrato.

§ 1º - Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 78 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes, terá a Contratada direito, exclusivamente, ao pagamento dos serviços corretamente executados.

§ 2º - Quando da rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, art. 78 da Lei n.º 8.666/93 e demais normas legais pertinentes, sem que haja culpa da **Contratada**, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.

§ 3º - A **Contratada** reconhece o direito do **Contratante** de paralisar a qualquer tempo ou suspender a execução dos serviços, mediante o pagamento único e exclusivo dos trabalhos já executados, sem qualquer indenização pelos materiais que não estiverem aplicados dentro das especificações prévias, bem como sem qualquer ônus, encargos ou indenizações pelos materiais já colocados no canteiro da obra.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

Em face das circunstâncias a seguir descritas, aplicar-se-ão à **Contratada** as seguintes penalidades:

I – Multa moratória diária de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato pelo não cumprimento dos prazos fixados neste acordo, ou pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, assegurada ampla defesa, devendo o valor da multa ser recolhido à Secretaria da Receita de Cabedelo-PB, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da notificação da penalidade, sem prejuízo de qualquer outra cominação prevista no Edital, neste instrumento contratual ou na Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes, por dia de atraso na execução do objeto contratado.

II – Em caso de rescisão contratual, por culpa ou dolo da **Contratada**, será aplicada à mesma, sem prejuízo da responsabilidade civil e/ou criminal no que couber, multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, independentemente das penalidades previstas em lei.

III – Em qualquer dos casos mencionados anteriormente, a **Contratada** poderá sofrer as penalidades previstas no inciso II, seguida da comunicação a toda Administração direta e indireta da Prefeitura de Cabedelo-PB.

§ 1º - Independentemente de cobrança de multas, pela inexecução total ou parcial do Contrato, poderão ainda ser aplicadas à **Contratada** as seguintes sanções, garantida, em qualquer caso, a ampla e prévia defesa:

- a) Advertência por escrito;
- b) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o **Contratante**, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- c) Declaração de inidoneidade, nos termos do art. 87, Inc. IV, da Lei n.º 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

§ 2º - Qualquer contestação sobre a aplicação de multas deverá ser feita por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE

Conforme disposto no art. 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, a publicação do presente instrumento será efetuada em extrato, no local de costume, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo à conta do Município de Cabedelo-PB a respectiva despesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Nos termos do §3º do Art. 55 da Lei 8.666/93, no ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, tudo em conformidade com o disposto no Art. 63 da Lei 4.320/64.

§ 1º – As obras objeto deste Contrato serão regidas pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Especificações de Serviços e pelas demais especificações técnicas do projeto.

§ 2º - Todas as obras executadas pela **Contratada** serão fiscalizadas pelo **Contratante** ou por prepostos do mesmo, obrigando-se a Contratada a assegurar livre acesso aos locais dos serviços e tudo facilitar para que a fiscalização possa exercer integralmente sua função;

§ 3º - Os materiais e equipamentos a serem utilizados serão os previstos no Edital, estando a utilização de similares que atendam às especificações técnicas, condicionadas à aceitação prévia e por escrito da Fiscalização;

§ 4º - Nos serviços em vias públicas, a **Contratada** será responsável pela continuidade e segurança do tráfego nos trechos em construção e nas variantes de serviços, devendo sinalizá-los convenientemente, por sua conta, de conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, assumindo o ônus de qualquer prejuízo causado ao Município ou a terceiros;

§ 5º - Os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, não excederão aos limites estabelecidos no § 1º, do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, observada a exceção prevista no inciso II do § 2º do mesmo artigo.

§ 6º - A **Contratada** é obrigada, às suas expensas, a comprar e manter na obra livro(s) de ocorrências, aprovado(s) e rubricado(s) pelo Fiscal de Obras, onde serão anotadas quaisquer alterações ou ocorrências, não sendo tomadas em consideração pelo Município de Cabedelo-PB reclamações ali não registradas.

§ 7º - Todos os serviços previstos na planilha orçamentária deverão ser executados de modo a possibilitar-se ao funcionamento imediato.

Por força do disposto no art. 55, § 2º, da Lei 8.666/93, fica eleito o foro da Comarca de Cabedelo-PB para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente Contrato.

E, por se encontrarem justos e acordados, firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de idêntico teor e, para único efeito, na presença de testemunhas que também assinam.

Cabedelo-PB, _____ de _____ de 2021.

**SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA**
- Secretário

Contratante

(Empresa – Representante legal)
Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome: _____
CPF/MF: _____

Nome: _____
CPF/MF: _____



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO
Comissão Permanente de Licitação**

ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: (Qualificação (nome, endereço/razão social, etc.)

OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado)

OBJETO:

Representar a Outorgante na **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021-CPL**, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabedelo-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL.

PODERES:

Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de abertura de documentação da habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso e assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

Cabedelo-PB, de de 2021.

Empresa
Nome/Cargo



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDEL
Comissão Permanente de Licitação

ANEXO III

PROJETO BÁSICO



TERMO DE REFERÊNCIA



FINALIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PÍER NA PRAIA DO JACARÉ.

SOLICITANTE E PROPRIETÁRIO: SEINFRA – Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB.

LOCAL DA OBRA: Praia do Jacaré - Cabedelo/PB.

1 – OBJETIVO

ESTE TERMO DE REFERÊNCIA TEM COMO FINALIDADE DEFINIR OS OBJETIVOS E AS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADOS NOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO PARA CONSTRUÇÃO DO PÍER NA PRAIA DO JACARÉ.

2 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO

O município de Cabedelo localiza-se na porção mais oriental do Estado da Paraíba, a 8º07' de Latitude Sul e 45º52' de Longitude Oeste, situado de forma contígua à capital João Pessoa, distando desta 18 Km, formando uma unidade territorial conurbada. O município possui uma área de 31 Km², com uma população totalmente urbana estimada em 66,8 mil habitantes chegando a dobrar em época de veraneio, tendo seu acesso através da rodovia federal BR-230 e pela via litorânea a PB-008, além de vias férrea, marítima e fluvial.

Este documento tem como objetivo fixar os requisitos básicos necessários e demais condições a serem adotadas e exigidas pela Prefeitura Municipal de Cabedelo para a obra de construção do Píer na praia do Jacaré - Cabedelo/PB.

A presente Obra/Serviço é uma demanda para praia do Jacaré devido à necessidade de uma embarcação fixa para ancoragem e traslado por transporte de embarcações turísticas e ribeirinhas da comunidade cabedelense. Com a crescente populacional e o anseio na melhoria da infraestrutura do local, com a qual vai beneficiar a população no lazer, economia, bem estar, interação social e na qualidade de vida das pessoas. A obra com a implantação do Píer na praia



1904



do Jacaré vai possibilitar também o aumento do turismo local, e consequentemente, arrecadação fiscal, além de empregos diretos e indiretos.

3 – LOCAL A SER CONTEMPLADO PELO SERVIÇO

Orla da Praia do Jacaré, Município de Cabedelo - PB.

4 – DA PROPOSTA

4.1. A proposta deverá conter a planilha de preços unitários, conforme fornecida pela PMC. O licitante vencedor será aquele que apresentar proposta que contenha o menor preço Global para o objeto do presente Termo de Referência.

4.2. Nos preços propostos deverão estar incluídas as despesas tributárias, fiscais, contribuições Sociais (PIS, COFINS, ISS), bem como todos os encargos sociais incidentes.

5 – DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

5.1. A licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica-profissional e operacional, emitido(s) em seu nome, por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) ter executado Obras/Serviços, semelhante e compatível com as peculiaridades e quantitativos descritos do presente Termo de Referência.

5.2. Capacidade Técnica-Profissional exigida:

a) CONFEÇÃO DE PASSARELA OU EMBARCAÇÃO CONSTRUÍDA EM FIBRA DE VIDRO;

5.2.1. Indicação do(s) responsável (eis) técnico(s), através de declaração da empresa, onde irá constar no mínimo o(s) nome(s) do profissional (ais) e o(s) seu(s) número(s) de registro(s) no CREA.

5.2.2. Prova de registro e de regularidade do(s) responsável (eis) técnico(s) indicado(s), perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.



12. 1342 2

...

...



...





5.2.3. Comprovação de que o(s) responsável (eis) técnico(s) faz(em) parte do quadro permanente da empresa licitante, na data da apresentação dos envelopes de habilitação e proposta, na condição de empregado, diretor ou sócio, obrigatoriamente comprovado por meio de documentação pertinente a condição.

5.3. Capacidade Técnico-Operacional exigida:

- a) CONFEÇÃO DE PASSARELA OU EMBARCAÇÃO CONSTRUÍDA EM FIBRA DE VIDRO = 1,0 unidade.

5.3.1. Comprovação de que o licitante prestou, sem restrição, serviço de características semelhantes aos indicados neste Termo de Referência, a comprovação será feita por meio de apresentação de Atestados emitidos por entidades públicas ou privadas.

Acórdão 1674/2018

Plenário (Representação, Relator Ministro Augusto Nardes).

É irregular a exigência de que a atestação de capacidade técnico-operacional de empresa participante de certame licitatório seja registrada ou averbada junto ao CREA, uma vez que o art. 55 da Resolução-Confea 1.025/2009 veda a emissão de Certidão de Acervo Técnico (CAT) em nome de pessoa jurídica. A exigência de atestados registrados nas entidades profissionais competentes deve ser limitada à capacitação técnico-profissional, que diz respeito às pessoas físicas indicadas pelas empresas licitantes.

Art. 55. É vedada a emissão de CAT em nome de pessoa jurídica.

Parágrafo único. A CAT constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver a ela vinculado como integrante de seu quadro técnico.

Em adição, outra diferença relevante e já consolidada na jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 923/2015, 655/2016 e 205/2017, todos do Plenário, é que não se pode exigir que a atestação da capacidade técnica (operacional) da empresa seja registrada ou averbada junto ao Crea correspondente, em respeito ao art. 55 da Resolução-Confea 1.025/2009, que veda a emissão de CAT em nome de pessoa jurídica.

6 – TERMO DE CONTRATO

6.1. Para a execução dos serviços deverá ser assinado contrato, cujo prazo para execução dos serviços será de 210 (Duzentos e dez) dias consecutivos, contados a partir da Ordem de Serviços



expedida pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Cabedelo, podendo ser prorrogado na forma da Lei Nº 8.666/93 e alterações.

6.2. O prazo de vigência do presente contrato será de 360 (Trezentos e sessenta) dias consecutivos, contados a partir da Ordem de Serviços expedida pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Cabedelo, podendo ser prorrogado na forma da Lei Nº 8.666/93 e alterações.

7 – FISCALIZAÇÃO

7.1. O Objeto deste Termo de Referência deverá ser formalizado em Contrato, cuja execução será acompanhada e fiscalizada por Técnico especialmente designado pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Cabedelo, por meio de Portaria, o qual deverá conferir a execução e qualidade dos serviços e atestar, na (s) nota (s) fiscal (ais) ou fatura (s) que irá compor o processo, o fiel e correto cumprimento do objeto contratado.

8 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

8.1. Após a (s) entrega (s) DO BEM/SERVIÇO, em nenhuma hipótese a fatura será liquidada sem o conhecimento prévio do resultado das análises DO BEM/SERVIÇO.

9 – CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento da medição será efetuado em 07 (Sete) parcelas, de acordo com as medições efetuadas, na Tesouraria da PMC da Prefeitura Municipal de Cabedelo, mediante processo regular, até 30 (trinta) dias após a liquidação da despesa e apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pela fiscalização do contrato.

10 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Para garantir o cumprimento do Contrato o Contratante obriga-se a:

10.1. Permitir o livre acesso do pessoal da Contratada a todas as informações de posse da Prefeitura Municipal de Cabedelo acerca do objeto dos serviços;



10.2. Acompanhar a execução **DOS SERVIÇOS**, por meio da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Cabedelo a quem caberá, também, todos os contatos junto à Contratada;

10.3. Receber e atestar os documentos das despesas, quando comprovado o fornecimento de forma correta, conforme consta deste Termo de Referência;

10.4. Promover o pagamento dos serviços na forma convencionada;

10.5. Comunicar à Contratada quaisquer irregularidades na execução dos **SERVIÇOS**, para adoção das providências cabíveis.

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Dar cumprimento integral ao contrato entregando a **OBRA** na forma e quantidades acordadas;

11.2. Executar conforme cronograma a obra, a contar da data do recebimento da Ordem de Serviços expedida pela Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) da Prefeitura Municipal de Cabedelo;

11.3. Entregar a **OBRA**, em horário normal de expediente. Comunicar à Prefeitura, no prazo máximo de 30 (trinta) dias que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento;

11.4. Responder por todos os ônus referentes ao fornecimento **DO BEM/SERVIÇO**, desde o transporte, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e salários dos seus empregados;

11.5. Responder pelos danos de qualquer natureza que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou da PMC, em razão de acidentes, ou de ação, ou de omissão dolosa ou culposa de seus empregados;

11.6. Obter todo e qualquer tipo de licença junto aos Órgãos Fiscalizadores para o perfeito fornecimento **DO BEM/SERVIÇO** sem ônus adicionais para a Prefeitura Municipal de Cabedelo;

11.7. Manter durante toda a vigência do Contrato as condições de qualificação dos **DO BEM/SERVIÇO** exigidos na licitação.



12 – ESTIMATIVA DO VALOR

12.1. O custo total dos serviços objeto deste Termo de Referência está orçado em **R\$390.023,84** (Trezentos e noventa mil, vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), já incluídos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, conforme relação abaixo, conforme planilhas orçamentárias correspondentes.

Fontes de Recursos:

Federal = R\$ 355.571,80 (Trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta e um mil e oitenta centavos).

Próprios = R\$34.452,04 (Trinta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos)

13 – PENALIDADES

13.1. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Licitante ou a Contratada estão sujeitas às sanções dispostas no Art. 7ª da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, os artigos 86 e 87 da Lei nº 8666/1993.

14 – DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Esclarecimentos e informações adicionais acerca deste Termo de Referência poderão ser solicitados junto a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, localizada na Praça Getúlio Vargas, nº. 49, Centro – Cabedelo/PB ou pelo Telefone: 83.3250.3113 e E-mail: gmcprefeituracabedelo@gmail.com.

14.2. Fica estabelecido o foro da cidade de Cabedelo, para dirimir questões legais.

Sebastião L.

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CABEDELLO



Cabedelo, 28 de Dezembro de 2020.




Eng. Msc. Josefa Fernanda Gomes Almeida
CREA/CONFEA Nº 161566941-8

Eng. Sebastião Rodrigues Terceiro
CREA/CONFEA Nº 161685789-7




1. 1882. 25



[illegible]

RAMPA ARTICULADA




QUEIL LINDAIA

MARÉ ALTA




RAMPA ARTICULADA - 15 M X 2 M
PROTEÇÃO MARINHA DE 15 GRAUS




ALAMBRADO



GUARDA-CORPO ACESSÍVEL



PLANTA ONIVA



DESENHOS COMPLEMENTARES

Item	Descrição	Quantidade
01		
02		
03		

DESENHOS DE REFERÊNCIA


Item	Descrição	Quantidade
01		
02		
03		

NOTAS

1- DIMENSÕES EM MILÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.



Item	Descrição	Quantidade
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		





L'ISTRUTTORE DA LOCALITÀ AD

COORDENADAS CENTRAIS
Datum: SIRGAS 2000

ITEM	COORDENADAS
PONTO CENTRAL - PER FLUT	354832.89 m E, 8211427.27 m S

Observação: Os dados a Cargo Topográfico Municipal de concessão do Sr. V. G. B. - F. E. João Paulo Pereira - 025-000 no Município de Curitiba - Estado Brasileiro, correspondem ao Banco de Dados Geométrico do Trabalho Brasileiro, IPG/USP.

PREFEITURA DE CABEDELO
 FOLHA
 014
 COMISSÃO P. DE LICITAÇÃO

[illegible]


FINALIDADE DAS EMISSÕES	
FINALIDADES DAS EMISSÕES	(1) PARA APROPRIAÇÃO (2) PARA CRIAÇÃO (3) PARA CONTRIBUIÇÃO/REINVESTIMENTO (4) PARA CONVERSÃO/REINVESTIMENTO (5) PARA CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (6) PARA CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (7) PARA CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (8) PARA CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (9) PARA CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (10) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (11) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (12) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (13) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (14) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (15) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (16) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (17) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (18) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (19) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (20) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (21) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (22) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (23) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (24) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (25) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (26) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (27) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (28) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (29) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (30) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (31) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (32) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (33) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (34) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (35) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (36) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (37) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (38) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (39) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (40) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (41) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (42) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (43) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (44) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (45) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (46) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (47) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (48) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (49) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (50) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (51) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (52) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (53) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (54) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (55) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (56) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (57) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (58) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (59) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (60) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (61) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (62) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (63) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (64) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (65) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (66) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (67) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (68) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (69) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (70) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (71) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (72) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (73) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (74) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (75) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (76) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (77) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (78) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (79) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (80) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (81) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (82) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (83) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (84) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (85) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (86) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (87) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (88) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (89) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (90) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (91) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (92) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (93) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (94) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (95) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (96) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (97) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (98) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (99) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO (100) CONTRIBUIÇÃO/ANULAÇÃO



PROA
Engenhardt Medical


ORLA DO LACARE.
PRÉLITO CONECTUAL DO PÓR PÓR CÔR-DO JACARE.
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

6 FOLHA
 COMISSÃO P. DE LICITAÇÃO









PROA

Engenharia Naval

**PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PÍER PÚBLICO NA
ORLA DO JACARÉ**

MUNICÍPIO DE CABEDELO

PROJETO BÁSICO



NO. 1

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1950

CHICAGO, ILL.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20200177631

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

INICIAL



1. Responsável Técnico

ALINE PEREIRA MARINHO

Título profissional: ENGENHEIRO NAVAL

RNP: 1508483680

Registro: 1000000433AL

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO

PRAÇA GETÚLIO VARGAS

Complemento:

Cidade: CABEDELLO

Bairro: CENTRO

UF: PB

CPF/CNPJ: 09.012.493/0001-54

Nº: 49

CEP: 58010621

Contrato: 00149/2020-CPL

Valor: R\$ 29.500,00

Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 06/04/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA GETÚLIO VARGAS

Complemento:

Cidade: CABEDELLO

Data de Início: 06/04/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO

Bairro: CENTRO

UF: PB

Previsão de término: 06/07/2020

CEP: 58010621

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: 00149/2020-CPL

Nº: 49

CPF/CNPJ: 09.012.493/0001-54

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

5 - PROJETO > OBRA E SERVIÇOS - NAVAL > NAVEGABILIDADE > OPERAÇÃO > #4075 - DE INSTALAÇÕES NAVAIS

5 - PROJETO > OBRA E SERVIÇOS - NAVAL > NAVEGABILIDADE > SERVIÇOS > #4088 - DE EMBARCAÇÕES

5 - PROJETO > OBRA E SERVIÇOS - NAVAL > NAVEGABILIDADE > SERVIÇOS > #4089 - DE INSTALAÇÕES NAVAIS

5 - PROJETO > OBRA E SERVIÇOS - NAVAL > SISTEMAS NAVAIS E OCEÂNICOS > CONSTRUÇÃO > #4003 - EMBARCAÇÕES

5 - PROJETO > OBRA E SERVIÇOS - NAVAL > SISTEMAS NAVAIS E OCEÂNICOS > CONSTRUÇÃO > #4006 - INSTALAÇÕES NAVAIS

5 - PROJETO > OBRA E SERVIÇOS - NAVAL > SISTEMAS NAVAIS E OCEÂNICOS > CONSTRUÇÃO > #4005 - MEIOS FLUTUANTES

Quantidade

Unidade

1,00

un

1,00

un

1,00

un

1,00

un

1,00

un

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO LEGAL DE PIÉRES FLUTUANTES E FIXOS PARA A PRAIA DO JACARÉ, CABEDELLO/PB, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA E NORMAS NÁUTICAS EM VIGOR.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local: Maceió-Al. 27 de 10 de 20

ALINE PEREIRA MARINHO - CPF: 928.546.272-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO - CNPJ: 09.012.493/0001-54

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 14/04/2020

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 8301462077

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0b920
Impresso em: 30/08/2020 às 17:30:59 por: ip: 178.235.158.206

www.crea-al.org.br
Tel: (82) 2123-0866

creaal@creaal.org.br
Fax: (82) 2123-0894

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



10/10/10



10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10



10/10/10

10/10/10

10/10/10

**CREA-AL**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

CNPJ: 12.156.592/0001-14

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol,

Maceió - AL - CEP: 57051-510

CEP: 57051-510

Tel: + 55 (82) 2123-0866

COBRANÇA DE A.R.T.**Pagador**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO

CPF/CNPJ

09.012.493/0001-54

Endereço

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 49

CENTRO - CABEDELLO - PB - 58010621

**Representação numérica:****Agência / Código Beneficiário**
0013-2 / 3090-2**Número do Documento**
28353758301462077-8**Data Emissão**
13/04/2020**Data Vencimento**
23/04/2020**Parcela**
1/1**Valor do Documento**
R\$ 233,94**Detalhes da Cobrança**

ANOT.RESP.TECNICA-ART

AL20200177531

R\$ 233,94

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASILBanco
001-9**Indisponível**

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				23/04/2020	
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
CREA-AL - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas				0013-2 / 3090-2	
Data Documento	Documento	Emissão Doc.	Valor Documento	Data Processamento	Nosso Número
13/04/2020	8301462077	DM	N	30/06/2020	28353758301462077-8
Uso do Documento	Quantidade	Valor Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
17	17	R\$	X	X	233,94
Instruções: (Teste de responsabilidade do beneficiário) PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. SE NÃO CONSEGUIR REALIZAR O PAGAMENTO, AGUARDE ATÉ 2 HORAS, POIS ESTE É O PRAZO PARA O BOLETO SER REGISTRADO NO BANCO. REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
Unidade Beneficiada					(=) Valor Cobrado
CREA-AL - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas					
12.156.592/0001-14					
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510					
Pagador					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO					
09.012.493/0001-54					
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 49					
CENTRO - CABEDELLO - PB - 58010621					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Código de Barras

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Projeto:	PIER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	2/15
Título	VOLUME 1 – APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO			



PIER ORLA DO JACARE
VOLUME 1 : APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
PROJETO BASICO



1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are written in a cursive hand, and the addresses are given in a more formal, printed style. The list is organized in a table-like format with columns for names and addresses.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	3/15
Título	VOLUME 1 – APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO			



INDICE

1.	DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO.....	4
1.1.	BREVE HISTÓRICO DO MUNICÍPIO.....	4
1.2.	GEOGRAFIA DO MUNICÍPIO.....	4
2.	DADOS ESPECÍFICOS DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PÍER.....	4
2.1.	ORLA DO JACARÉ.....	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
2.2.	DADOS SOCIO-ECONÔMICOS.....	5
2.3.	INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS EXISTENTES.....	5
2.4.	OBRA DE URBANIZAÇÃO E TURISMO.....	6
3.	DESCRIÇÃO GERAL DO PÍER.....	7
3.1.	INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO POR COORDENADAS GEOGRÁFICAS.....	7
3.2.	DESENHOS DE LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO TERMINAL HIDROVIÁRIO.....	8
3.3.	DESCRIÇÃO DO SISTEMA PARA ACESSO DE PASSAGEIROS.....	9
3.4.	PONTE DE ACESSO E SUA DECLIVIDADE.....	9
3.5.	FLUTUANTES E DESCRIÇÃO DE DESLOCAMENTO E FUNDEIO.....	10
3.6.	INSTALAÇÕES DO RETROPORTE.....	11
3.7.	ESPECIFICAÇÃO DA EMBARCAÇÃO – TIPO.....	11
3.8.	CAPACIDADE DE PASSAGEIROS NO PÍER FLUTUANTE.....	11
3.9.	DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES DOS FLUTUANTES EM FUNÇÃO DAS VARIAÇÕES DE NÍVEL D'ÁGUA.....	11
4.	ESTUDO DAS ALTERNATIVAS DO PORTO.....	12
4.1.	CRITÉRIO DE PRÉ PROJETO.....	12
4.2.	CONCEPÇÃO DE ARRANJO DAS INSTALAÇÕES.....	12
4.2.1.	PASSARELA FIXA.....	12
4.2.2.	RAMPA ARTICULADA.....	13
4.2.3.	PÍER FLUTUANTE.....	14
4.3.	JUSTIFICATIVA DE CONCEPÇÃO E FUNCIONALIDADE.....	15



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1000 S. MICHIGAN AVE.
CHICAGO, ILL. 60607

1000 S. MICHIGAN AVE.

1000 S. MICHIGAN AVE.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	4/15
Título	VOLUME 1 – APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO			



1. DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO

1.1. BREVE HISTÓRICO DO MUNICÍPIO

A cidade de Cabedelo, município da Região Metropolitana de João Pessoa, é um convite ao lazer. Distante apenas 18 quilômetros da capital, o município possui 15 quilômetros de faixa de areia e mar, onde são encontradas praias de águas límpidas e cristalinas, proporcionando aos visitantes momentos de prazer e relaxamento entre os coqueiros que ali existem, onde o turista vai encontrar uma excelente gastronomia em bares e restaurantes instalados em toda a orla.

1.2. GEOGRAFIA DO MUNICÍPIO

O município está localizado na zona fisiográfica do litoral paraibano. Insere-se na unidade geoambiental dos Tabuleiros Costeiros e apresenta uma altitude média de apenas três metros acima do nível do mar. A geoquímica do solo tende a ser mais silicatídea que as áreas vizinhas - a quantidade de carbono varia com a densidade cumulativa da vegetação de cada região do município. Possui aproximadamente 15 quilômetros de costa com praias urbanizadas. Tem, ainda, todo o estuário do rio Paraíba, com mangues. A Ilha da Restinga é parte integrante do município.

Cabedelo está inserido nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Paraíba, região do Baixo Paraíba. O principal curso d'água é o Rio Mandacaru. Todos os rios têm regime permanente. Há ainda reservas marinhas, mata atlântica e barreiras de corais.

A vegetação é bastante diversificada, apresentando a predominância de faixas de Mata Atlântica (floresta subperenifolia com faixas subcaducifolia), coqueirais e manguezais, bem como vegetação de transição entre a restinga e a mata atlântica, com vegetação de dunas próxima ao mar.

O clima é tropical chuvoso com verão seco, com temperatura máxima de 30 °C e mínima de 22 °C. O índice pluviométrico é de aproximadamente 1 900 milímetros anuais, com chuvas concentradas entre os meses de março e julho.

2. DADOS ESPECIFICOS DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PÍER

Atualmente Cabedelo, encontra-se conurbada com a capital paraibana, João Pessoa, e serve como uma extensão de certas atividades terciárias, a exemplo do turismo, uma dessas áreas que fazem parte do corredor turístico do município de cabedelo é a praia do jacaré. Onde o espetáculo mais festejado é proporcionado pelo sol, que se põe a oeste, próximo às margens do Rio Paraíba saudado pelo Bolero de Ravel, executado diariamente pelo músico "Jurandy do Sax" desde 1980, a bordo de

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	5/15
Título	VOLUME 1 – APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO			

uma embarcação que flutua nas águas enquanto a luz do sol esmaece no horizonte. Atrativo mundialmente conhecido.



2.1. DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS

A matriz econômica da região é composta por diversos setores comerciais, como vendas de artesanatos e iguarias locais. O setor que pretendemos abranger neste projeto se refere aos passeios náuticos diários já realizados por inúmeras embarcações, sendo as mais comuns a do tipo catamarã, os quais empregam significativa porção da mão de obra local, gerando emprego e renda ao município.



Figura 001 – Pôr do sol na praia do jacaré.

2.2. INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS EXISTENTES

A praia fluviomarinha também é um local de pescaria e de desportos como o remo e a vela. Porém, não conta com nenhum acesso público, os píeres em sua proximidade são quase em sua totalidade propriedades de marinas.

Nas proximidades onde se objetiva instalar o píer, já existe um píer privado que vem explorando seu uso. O intuito deste projeto está em oferecer opções de uso público, sem interferir na infraestrutura já existente.

1000



1000



1000

1000

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	6/15
Título	VOLUME 1 – APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO			



2.3. OBRA DE URBANIZAÇÃO E TURISMO

No Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima – Projeto Orla, uma iniciativa inovadora do Ministério do Meio Ambiente - MMA, em parceria com a Secretaria do Patrimônio da União - SPU, buscou contribuir, em escala nacional, para aplicação de diretrizes gerais de disciplinamento de uso e ocupação da Orla Marítima.

Com objetivos estratégicos o Projeto Orla, fortaleceu a capacidade de atuação e a articulação de diferentes atores do setor público e privado na gestão integrada da orla; desenvolvendo mecanismos institucionais de mobilização social para sua gestão integrada; e o estímulo de atividades socioeconômicas compatíveis com o desenvolvimento sustentável da orla.

Considerou-se como área de intervenção o trecho denominado como praia do Jacaré, afim de minimizar a ausência de infraestrutura urbana, seus efeitos e impactos associados como esgoto, drenagem e estacionamento.

Para tal, foram detalhadas todas diretrizes de ações e medidas a serem tomadas para implantação do projeto.

Com a finalidade de receber um futuro pier, foi realizada a construção de uma fundação em concreto armado na região onde se encontra o centro de atendimento ao turista.




Figura 002 – Gabiões em granito e estrutura de concreto armado sob centro de atendimento ao turista

100

1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom. It is shown that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics, and that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics.

2. The second part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom. It is shown that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics, and that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics.



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	7/15
Título	VOLUME 1 – APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO			



3. DESCRIÇÃO GERAL DO PÍER

3.1. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os desenhos abaixo são referência básica desse memorial descritivo:

- D1-2020-149-AG-PC1 – Orla do Jacaré – Projeto Conceitual do Píer Público do Jacaré – Arranjo Geral - Planta Chave;
- D2-2020-149-AG-CS1 – Orla do Jacaré – Projeto Conceitual do Pier Público do Jacaré – Pier Flutuante Principal - Arranjo Geral, Capacidade, Luzes e Segurança;
- D3-2020-149-AG-001 – Orla do Jacaré – Projeto Conceitual do Píer Público do Jacaré – Rampa Articulada - Arranjo Geral;
- D4-2020-149-AG-001 – Orla do Jacaré – Projeto Conceitual do Píer Público do Jacaré – Passarela Fixa - Arranjo Geral;
- D5-2020-149-LOC-001 – Orla do Jacaré – Projeto Conceitual do Píer Público do Jacaré – Planta de Localização.
- D5-2020-149-LOC-002 – Orla do Jacaré – Projeto Conceitual do Píer Público do Jacaré – Planta de Situação.

3.2. INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO PÍER POR COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Situando em coordenadas cartesianas UTM o Ponto Central do Píer flutuante está em 9221467.57 m de Latitude ao Sul e a 294982.49 m de longitude a Oeste do meridiano de Greenwich. Localizada a 51,7 m à frente do Centro de Atendimento ao Turista.

Utilizamos para localização a carta topográfica Matricial de número SB – 25 – Y – C III – 1 - NE, João Pessoa /PB, escala de 100.000 do Ministério da Defesa do Exército Brasileiro, disponibilizada no banco de dados geográficos do exército Brasileiro – DSGex.

A indicação da localização e Situação do píer público do jacaré está contemplada na planta Topobatimétrica de - D5-2020-149-LOC-001 /002.



Handwritten text in the top left corner, possibly a date or reference number.

Main body of handwritten text on the left side of the page, organized into several paragraphs.

Main body of handwritten text on the right side of the page, continuing the narrative or list.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	8/15
Título	VOLUME 1 – APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO			




Figura 003 – Planta de Localização- Pier do Jacaré.




Figura 004 – Planta de Situação - Pier do Jacaré

3.3. LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PÍER

O pier deverá partir da extremidade esquerda do centro de atendimento ao turista, local de fácil acesso que está dentro de um núcleo de urbanização já realizado pela prefeitura em projeto anterior da orla do jacaré. proporcionando boa bacia de manobra para embarcações que fizerem o seu uso. podemos visualizar onde será instalado o pier na planta chave.

10/10/1914

10/10/1914

10/10/1914

10/10/1914

10/10/1914

10/10/1914

10/10/1914

10/10/1914

10/10/1914

10/10/1914

10/10/1914

10/10/1914

10/10/1914

10/10/1914

10/10/1914

10/10/1914

10/10/1914

10/10/1914

10/10/1914

10/10/1914

10/10/1914

10/10/1914

10/10/1914

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	9/15
Título	VOLUME 1 – APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO			




Figura 004 – Planta Chave do Pier do Jacaré.

3.4. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ACESSO DE PASSAGEIROS

O píer é composto por uma passarela fixa, uma rampa articulada, um flutuante principal, e dois flutuantes de apoio, para embarcações de pequeno porte. O comprimento total partindo do centro de atendimento ao turista até a extremidade do píer principal é de 51,7 metros.

Os flutuantes menores dão suporte ao píer principal, posicionados no local com auxílio de articulações, e tendo seu deslocamento vertical guiado por estacas.

O flutuante principal é o próprio cais, de dimensões principais de 20,0 metros de comprimento, 8,0 metros de boca e 1,2 metros de pontal. O flutuante principal fica posicionado no local com auxílio do sistema de fundeio que será composto de oito estacas de concreto armado vazado em tubo PVC de 10 polegadas de diâmetro.

O acesso de pessoas ao flutuante se dará por intermédio da passarela fixa e em seguida pela rampa articulada. No flutuante o usuário poderá acessar as embarcações.

3.5. PONTE DE ACESSO E SUA DECLIVIDADE

O sistema de acesso se compõe de duas pontes, sendo a primeira uma passarela fixa de 30 metros de comprimento com declividade de um grau, vencendo um desnível de 0,525 metros de altura.



Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, spanning across the top margin.

Main body of handwritten text in the upper half of the page, consisting of several lines of cursive script.

Main body of handwritten text in the lower half of the page, continuing the cursive script from the upper section.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or footer, located in the lower margin.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	10/15
Título	VOLUME 1 – APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO			

A outra ponte é uma rampa articulada de 15 metros de comprimento, ao qual seu ângulo padrão deve ser de no máximo 10 graus, conforme requisitos de acessibilidade preconizado nas normas em vigor.

A capacidade das pontes é 4 pessoas / m², de acordo com o padrão ABNT, para pontes rodoviárias. Onde a passarela fixa tem 3 metros de largura e a rampa 2 metros.

As pontes são providas de guarda corpos e corrimão acessível em ambos os lados, garantindo a segurança dos usuários. Dispõe também de uma estrutura lateral do tipo ponte estaiada com função estrutural, constituída de tubo de aço galvanizado de 2,5 polegadas de diâmetro.

A primeira ponte, a passarela fixa se apóia primeiramente na fundação de concreto armado na margem do rio. A sua extensão é sustentada por estacas de concreto armado vazado em tubo PVC de 10 polegadas de diâmetro, espaçadas umas das outras com o distanciamento máximo de 5 metros. Ao final dos seus 30 metros de extensão deve se articular a segunda ponte, por um sistema de olhais e eixos. Esta rampa, terá sua extremidade apoiada no flutuante principal, e o aparelho de apoio é composto por dois roletes que permitem o movimento da rampa sem danificar o piso do flutuante principal. Como segurança para evitar deslocamentos além dos previstos, um sistema de olhais e cabos de aço fixam a rampa à passarela fixa.

Desta maneira as pontes não se moverão lateralmente, garantindo assim a sua segurança.

A máxima declividade para vencer o desnível entre a cabeceira da passarela e o convés superior do flutuante principal, na condição de mínima lâmina de água, é de aproximadamente 3,20 m.

3.6. FLUTUANTES E DESCRIÇÃO DE DESLOCAMENTO E FUNDEIO

O projeto dos flutuantes atende às normas da Marinha do Brasil, NORMAM 2 e 11/DPC, e procurou-se também atender às normas das sociedades classificadoras, bem como as ABNT's e NBR's em vigor, garantindo assim a sua máxima segurança.

Os flutuantes desse píer são o flutuante principal de 20 metros de comprimento, 8,0 metros de boca, e 1,2 metros de pontal, que suporta a rampa articulada, e é o cais flutuante propriamente dito. Este flutuante dispõe de oito estacas de fundeio para acompanhamento do nível de maré.

Os dois flutuantes de apoio, de dimensões de 6,0 metros de comprimento, 2,0 metros de boca e 1,2 metros de pontal, dispõe de uma estaca guia.

O flutuante principal, ou cais flutuante, apresenta três cascos de 20,0 metros de comprimento, 1,3 metros de boca e 1,2 metros.





...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	11/15
Título	VOLUME 1 – APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO			



O flutuante principal dispõe de um extintor de incêndio do tipo pó químico de 12 quilos e duas boias circulares classe III.

Os locais de atracação de embarcações são protegidos com um sistema de defensas adequadas para absorver a energia de atracação estimada. Os flutuantes dispõem também de cabeços de amarração para as embarcações.

Os arredores do pier é provido de sistema para fundeio para as embarcações. Esse sistema é composto por 4 estacas distantes a 5 metros do flutuante principal. Esse sistema permite que as embarcações se amarrem, através de suas próprias linhas.

3.7. INSTALAÇÕES DO RETROPORTO

O centro de atendimento ao turista deverá ser reformado e adaptado para sua nova finalidade que deverá ser controlar a entrada e saída de passageiros.

3.8. ESPECIFICAÇÃO DA EMBARCAÇÃO TIPO

Estimasse que a maior embarcação que atracará no pier será um catamarã do tipo regional. A título de projeto extrapolamos as dimensões principais em relação as embarcações já existentes, prevendo um aumento no porte das embarcações ou superdimensionando o pier para um provável aumento de demanda.

Suas dimensões máximas consideradas foram de até 35 toneladas de deslocamento (peso total), na condição carregada, de 25,0 metros de comprimento, 10,0 metros de boca, 1,2 metros de pontal, 0,5 metros de calado.

3.9. CAPACIDADE DE PASSAGEIROS NO PÍER FLUTUANTE

O pier flutuante foi dimensionado para operar na condição de carregamento máximo de até 120 pessoas simultaneamente no cais flutuante. Veja o estudo preliminar de estabilidade com detalhes dos carregamentos adotados.

3.10. DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES DOS FLUTUANTES EM FUNÇÃO DAS VARIAÇÕES DE NÍVEL D'ÁGUA

Considerando os levantamentos efetuados, bem como as previstas lâminas de água máxima e mínima, o sistema implantado opera o ano inteiro, dentro dos limites de declividade apresentados anteriormente.

A cabeceira da rampa apresenta-se em seco mesmo na condição de máxima lâmina de água prevista, permitindo sempre o acesso a passageiros às pontes e flutuantes.



Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text in the upper middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text at the bottom of the page.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	12/15
Título	VOLUME 1 – APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO			

Para menores lâminas de água, a declividade máxima da rampa permitida é de até 8%, mantendo um limite de 12% na sua cota mínima histórica.

Mesmo na condição de mínima lâmina de água o porto permite a acostagem da embarcação tipo e o acesso passageiros.



4. ESTUDO DAS ALTERNATIVAS DO PORTO

4.1. CRITÉRIO DE PRÉ PROJETO

A partir do conhecimento das necessidades e requisitos básicos solicitados pelo contatante, concebemos este pré-projeto, a fim de fornecer parâmetros direcionais necessários à construção, ao qual poderá sofrer alterações conforme se refina e desenvolva este projeto como um todo.

Tendo como sequência deste trabalho os estudos / levantamentos que comprovem a demanda requerida, o porte e/ou tipo de embarcações que utilizarão o píer, bem como características ambientais fundamentais à sua implantação como os níveis de lamina d'água, velocidade e direção das correntes, considerando e analisado parâmetros hidrológicos, registros fotográficos ou cota-gramas. Além de outros parâmetros como levantamentos batimétricos e topográficos da região de instalação.

Portanto, nos foi informado como premissa deste que os níveis da lamina d'água variam em torno de 2,7 metros.

O porto deverá atender toda a demanda de passeios náuticos oferecidos diariamente aos turistas por meio de embarcações de pequeno e médio porte. Além de sua construção ser de baixo custo, alta durabilidade e baixa manutenção.

4.2. CONCEPCAO DE ARRANJO DAS INSTALAÇÕES

4.2.1. Passarela Fixa

Conforme - D4-2020-149-AG-001 – Orla do Jacaré – Projeto Conceitual do Pier Público do Jacaré – Passarela Fixa - Arranjo Geral; definimos que uma passarela fixa fará a conexão entre a entrada no centro de atendimento ao turista e a rampa articulada até o píer flutuante.

Segue abaixo suas características principais da passarela fixa:

- Comprimento total: 30,00 m
- Largura máxima: 3,00 m

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	13/15
Título	VOLUME 1 – APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO			

- Altura Máxima: 2,00 m
- Peso próprio: 6,656 ton.
- Capacidade máx.: 4 pessoas / m².




Figura 005 – Planta de arranjo geral da passarela fixa

4.2.2. Rampa Articulada

No D3-2020-149-AG-001 – Orla do Jacaré – Projeto Conceitual do Pier Público do Jacaré – Rampa Articulada - Arranjo Geral; definimos que uma rampa articulada servirá de acesso entre a plataforma fixa e o pier flutuante.

Segue abaixo suas características principais:

- Comprimento total: 15,00 m
- Largura máxima: 2,00 m
- Altura Máxima: 2,50 m
- Peso próprio: 2,527 ton.
- Peso carregado: 13,487 ton.
- Porte Bruto: 10,960 ton.
- Capacidade máx.: 4 pessoas / m²

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	14/15
Título	VOLUME 1 – APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO			




Figura 006 – Planta de arranjo geral da Rampa articulada

4.2.3. Píer flutuante

No D2-2020-149-AG-CS1 – Orla do Jacaré – Projeto Conceitual do Pier Público do Jacaré – Píer Flutuante Principal - Arranjo Geral, Capacidade, Luzes e Segurança; descrevemos o pier ao qual possibilitará a atracação direta das embarcações.

Está dotada de cabeços para amarração e fundeio das embarcações, porta de visita para inspeção e revisão de casco, guarda corpo, piso tátil, iluminação náutica, e equipamentos de segurança e combate a incêndio atendendo aos critérios da Marinha do Brasil, NORMAM 02 e 11/DPC.

Segue abaixo suas características principais:

- Comprimento total Píer Principal: 20,00 m
- Comprimento total Píeres de Apoio: 6,00 m
- Boca máxima Píer Principal: 8,00 m
- Boca máxima Píer de Apoio: 2,00 m
- Pontal dos Píeres: 1,20 m
- Calado de projeto: 0,45 m
- Calado Leve estimado: 0,376 m
- Deslocamento Leve: 19,00 ton.



Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side.

Main body of handwritten text, organized into several paragraphs. The text is extremely faded and mostly illegible. It appears to be a formal document or report, possibly containing dates and specific details. The handwriting is cursive and typical of the early 20th century.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	15/15
Título	VOLUME 1 – APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO			

- Deslocamento carregado: 31,00 ton.
- Porte Bruto: 12,00 ton.
- Capacidade de passageiros: 120 pessoas




Figura 007 – Planta de arranjo geral do Pier flutuante

4.3. JUSTIFICATIVA DE CONCEPÇÃO E FUNCIONALIDADE

A funcionalidade em relação ao embarque e desembarque de passageiros e cargas pode ser comprovada devido a:

- O sistema utilizado, não só atende completamente a demanda dos usuários do porto, como também prevê utilização em longo prazo.
- Os passageiros acessam o cais flutuante através das pontes resistentes e acessíveis;
- Todo o trajeto dos passageiros sobre a ponte até o cais é provido de guarda corpo e corrimão, proporcionando segurança e conforto;
- É empregado piso tátil de alerta ou direcional, onde necessário e atendendo às Normas de acessibilidade da ABNT;
- A declividade não excede a 8%;




Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELLO /PB	16/15
Título	VOLUME 1 – APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO			



- As transições entre as estruturas de acesso são providas de flaps, não havendo desníveis ou vãos abertos.
- Dispõe de pequenos flutuantes laterais, possibilitando a atracação de pequenas embarcações.
- Mesmo na condição de mínima lâmina de água o porto permite a acostagem da embarcação tipo e o acesso passageiros.

Cabedelo / PB, 30 de Junho de 2020.


 Engª. Aline Marinho
 CREA/PA 1508483680



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	1/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



PIER ORLA DO JACARE
VOLUME 2: MEMÓRIAS DE CÁLCULO

PROJETO BASICO



Handwritten text in the middle left section, possibly a title or a list of items. The text is faint and difficult to read, but seems to be organized in a structured manner, possibly as a list or a set of notes.

Handwritten text in the bottom left section, continuing the list or notes from the middle section. The text is also faint and difficult to read, but appears to be a continuation of the same content.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	2/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			

ÍNDICE



PROJETO BASICO	1
PROJETO BASICO	7
1. INTRODUÇÃO	8
2. LISTA DE SIMBOLOS E ABREVIATURAS	8
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	9
4. NORMAS E CRITÉRIOS	9
5. ESCOLHA DE MATERIAL	10
5.1. CALCULO DAS ESPESSURAS DO LAMINADO	10
6. MEMÓRIAS DE CÁLCULO DO PÍER DE ATRACAÇÃO	12
6.1. ENQUADRAMENTO	12
6.2. ARRANJO GERAL CONCEITUAL DO PÍER FLUTUANTE	13
6.3. PLANO DE LINHAS	11
6.4. GEOMETRIA DO CASCO	12
6.5. ENTRADA DE DADOS NO PROGRAMA HIDROSTÁTICO	13
6.5.1. DADOS DOS CASCOS DO PÍER PRINCIPAL	14
6.5.2. DADOS DOS CASCOS DOS PÍERES DE APOIO	17
6.6. CURVAS HIDROSTÁTICAS DE ESTABILIDADE	18
6.7. CURVAS CRUZADAS DE ESTABILIDADE	20
6.8. PERFIL ESTRUTURAL E SEÇÃO MESTRA	24
6.8.1. ESTRUTURA	25
6.8.2. FORMA DA SEÇÃO TRANSVERSAL	25
6.8.3. ESPESSURAS E DIMENSÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS	25
6.8.4. CABEÇOS	26
6.8.5. PORTAS DE VISITAS	26

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to fading.



Main body of handwritten text, organized into several paragraphs. The text is extremely faint and largely illegible. There are two binder holes visible on the right edge of the page.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	3/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			

6.9.	ESTIMATIVA DE PESO LEVE E CENTROS DE GRAVIDADE.....	26
6.9.1.	ESTIMATIVA DE PESO LEVE DO PÍER PRINCIPAL.....	27
6.9.2.	ESTIMATIVA DE PESO LEVE DO PÍERES DE APOIO.....	28
6.10.	ESTUDO PRELIMINAR DE ESTABILIDADE.....	31
6.11.	NOTAS PARA CÁLCULO DE ARQUEAÇÃO – FLUTUANTE PRINCIPAL.....	39
6.11.1.	CARACTERÍSTICAS GERAIS.....	39
6.11.2.	CARACTERÍSTICAS DO CASCO.....	39
6.11.3.	TRIPULANTES E PASSAGEIROS.....	40
6.11.4.	CARACTERÍSTICAS CALCULADAS.....	40
6.11.5.	ARQUEAÇÃO BRUTA.....	40
6.11.6.	ARQUEAÇÃO LÍQUIDA.....	41
6.12.	MEMORIAL DESCRITIVO.....	42
6.12.1.	IDENTIFICAÇÃO DA EMBARCAÇÃO.....	42
6.12.2.	CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO CASCO.....	43
6.12.3.	CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA.....	43
6.12.4.	CARACTERÍSTICAS DE COMPARTIMENTAGEM.....	43
6.12.5.	CARACTERÍSTICAS DE CUBAGEM.....	44
6.12.6.	TRIPULAÇÃO E PASSAGEIROS.....	44
6.12.8.	CARACTERÍSTICAS DE PROPULSÃO.....	44
6.12.9.	GERAÇÃO DE ENERGIA.....	45
6.12.10.	EQUIPAMENTOS DE CARGA.....	46
6.12.11.	EQUIPAMENTOS DE GOVERNO.....	47
6.12.12.	EQUIPAMENTOS DE AMARRAÇÃO E FUNDEIO.....	48
6.12.13.	EQUIPAMENTOS DE SALVATAGEM.....	48
6.12.14.	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO.....	49
6.12.15.	EQUIPAMENTOS DE ESGOTO, LASTRO E ANTIPOLUIÇÃO.....	49
6.12.16.	EQUIPAMENTOS NÁUTICOS.....	50
6.12.17.	EQUIPAMENTOS DE RÁDIO.....	50





Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	4/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			

6.12.18. OBSERVAÇÕES ADICIONAIS	5
6.13. RESISTENCIA ESTRUTURAL DO PÍER FLUTUANTE.....	49
6.13.1 CÁLCULO DO MOMENTO FLETOR E ESFORÇO CORTANTE.....	49
6.13.2. CÁLCULO DE TENSÃO PRIMÁRIA – MÓDULO DE SEÇÃO MESTRA DO FLUTUANTE PRINCIPAL.....	50
6.13.3. VERIFICAÇÃO DA RESISTENCIA ESTRUTURAL DO FLUTUANTE.....	51
6.13.4. CÁLCULO DO MÓDULO DE FLEXÃO NA VIGA TIPO DA PLATAFORMA.....	52
6.13.5. RESISTENCIA ESTRUTURAL DO PÍER FLUTUANTE	54
7. MEMÓRIAS DE CÁLCULO DA RAMPA ARTICULADA	57
7.1. ARRANJO GERAL DA RAMPA ARTICULADA.....	54
7.2. PERFIL ESTRUTURAL.....	56
7.2.1. ESTRUTURA	56
7.2.2. FORMA DA SEÇÃO TRANSVERSAL.....	56
7.2.3. ESPESSURAS E DIMENSÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS	56
7.3.4. GUARDA-CORPO.....	56
7.2.5. ARTICULAÇÕES.....	57
7.2.6. ROLETES	57
7.2.7. FLAP	57
7.3. ESTIMATIVA DE PESO LEVE E CENTROS DE GRAVIDADE DA RAMPA ARTICULADA.....	58
7.3.1. ESTIMATIVA DE PESO LEVE DA RAMPA ARTICULADA.....	58
7.4. RESISTENCIA ESTRUTURAL DA RAMPA ARTICULADA.....	58
7.4.1. CÁLCULO DO MOMENTO FLETOR E ESFORÇO CORTANTE.....	58
7.4.2. CÁLCULO DE TENSÃO PRIMÁRIA – MÓDULO DE SEÇÃO DA RAMPA.....	59
7.4.4. VERIFICAÇÃO DA RESISTENCIA ESTRUTURAL DA RAMPA.....	60
7.4.5. CÁLCULO DO MÓDULO DE FLEXÃO NA VIGA TIPO DA RAMPA.....	62
7.4.6. RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DA RAMPA ARTICULADA	63
8. MEMÓRIAS DE CÁLCULO DA PASSARELA FIXA.....	67
8.1. ARRANJO GERAL DA PASSARELA FIXA.....	64
8.2. PERFIL ESTRUTURAL.....	65
8.2.1. ESTRUTURA.....	65
8.2.3. FORMA DA SEÇÃO TRANSVERSAL	65
8.2.4. ESPESSURAS E DIMENSÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS	65





Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	5/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			

8.2.5.	GUARDA-CORPOS.....	66
8.2.6.	ARTICULAÇÕES.....	66
8.2.7.	FLAP.....	66
8.3.	ESTIMATIVA DE PESO LEVE E CENTROS DE GRAVIDADE.....	67
8.3.1.	ESTIMATIVA DE PESO LEVE DA PASSARELA FIXA.....	67
8.4.	RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DA PASSARELA FIXA.....	67
8.4.1.	CÁLCULO DO MOMENTO FLETOR E ESFORÇO CORTANTE.....	67
8.4.2.	CÁLCULO DE TENSÃO PRIMÁRIA – MÓDULO DE SEÇÃO DA RAMPA.....	68
8.4.3.	VERIFICAÇÃO DA RESISTENCIA ESTRUTURAL DA RAMPA.....	69
8.4.4.	CÁLCULO DO MÓDULO DE FLEXÃO NA VIGA TIPO DA RAMPA.....	70
8.4.5.	RESISTENCIA ESTRUTURAL DA PASSARELA FIXA.....	72
9.	OBRAS DE ATRACAÇÃO E ACOSTAGEM.....	76
9.1.	INTRODUÇÃO.....	76
9.2.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	77
9.3.	NORMAS E CRITÉRIOS.....	77
9.4.	DIMENSÕES PRINCIPAIS DO PÍER FLUTUANTE.....	79
9.5.	DIMENSÕES PRINCIPAIS DA EMBARCAÇÃO TIPO DO PROJETO.....	79
9.6.	CÁLCULO DA ENERGIA DE ATRACAÇÃO.....	80
9.6.1.	Condição de atracação.....	81
9.6.2.	Cálculo da massa deslocada do navio.....	82
9.6.3.	Calculo do massa de água adicional.....	82
9.6.4.	Cálculo de velocidade.....	82
9.6.5.	Calculo do coeficiente de excentricidade.....	83
9.6.6.	Cálculo do coeficiente de rigidez.....	83
9.6.7.	Estimativa do valor da energia cinética característica nominal.....	83
9.6.8.	Calculo do Coeficiente de Ponderação (yg) das ações permanentes.....	84
9.7.	DIMENSIONAMENTO DAS DEFENSAS.....	84
9.7.1.	Documentos de Referência.....	85
9.8.	CALCULO DA ENERGIA DE ANCORAGEM/FIXAÇÃO DO PÍER FLUTUANTE.....	85
9.8.1.	Lista de Símbolos e Abreviaturas.....	86



Handwritten notes in the top left corner, possibly a date or page number.

Handwritten text at the top right, possibly a title or header.

Main body of handwritten text, organized into columns and rows, possibly a ledger or table.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	6/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



9.8.2. Convenções Utilizadas.....	88
9.9. CALCULO DOS ESFORÇOS AMBIENTAIS.....	89
9.9.1. Forças Devidas Ao Vento.....	89
9.9.2. Forças devidas as correntes.....	89
9.10. MEMÓRIA DE CALCULO DOS ESFORÇOS AMBIENTAIS NO PÍER FLUTUANTE	90
9.10.1. Dimensões Principais do Pier Flutuante.....	90
9.10.2. Calculo das Forças devidas ao vento no Pier Flutuante.....	90
9.10.3. Calculo das Forças devidas as correntes no Pier Flutuante.....	91
9.11. MEMÓRIA DE CALCULO DOS ESFORÇOS AMBIENTAIS ATUANDO SOBRE A EMBARCAÇÃO TIPO	92
9.11.1. Dimensões Principais da embarcação tipo.....	92
9.11.2. Forças devidas ao vento na embarcação tipo.....	92
9.11.3. Calculo das Forças devidas as correntes na embarcação tipo.....	93
9.12. MEMÓRIA DE CALCULO DOS ESFORÇOS AMBIENTAIS ATUANDO SOBRE A RAMPA.....	94
9.12.1. Dimensões Principais da Rampa de acesso.....	94
9.12.2. Forças devidas ao vento na embarcação tipo.....	95
9.13. CALCULO DA FORÇA MÁXIMA DE FIXAÇÃO DO SISTEMA FLUTUANTE	95
9.14. MEMÓRIA DE CALCULO DOS ESFORÇOS AMBIENTAIS ATUANDO SOBRE A PASSARELA FIXA	97
9.14.1. Dimensões Principais da Passarela fixa.....	97
9.14.2. Forças devidas ao vento na passarela fixa.....	98
9.14.3. Calculo da força máxima de Fixação da Plataforma Fixa.....	98
9.15. DIMENSIONAMENTO DOS CABEÇOS DE AMARRAÇÃO	99
9.16. DIMENSIONAMENTO DAS ESTACAS.....	100
9.16.1. Parâmetros Considerados.....	100
9.16.2. Método de Décourt-Quaresma.....	100
9.16.3. Método de Aoki-Velloso.....	103
9.16.4. Capacidade de Carga das Estacas de Sustentação da Passarela fixa e do Pier Flutuante.....	106



Page 1 of 1
Date: 10/10/2023
Time: 10:10:10
User: admin

Table 1: Data for 2023	
1	10/10/2023
2	10/10/2023
3	10/10/2023
4	10/10/2023
5	10/10/2023
6	10/10/2023
7	10/10/2023
8	10/10/2023
9	10/10/2023
10	10/10/2023
11	10/10/2023
12	10/10/2023
13	10/10/2023
14	10/10/2023
15	10/10/2023
16	10/10/2023
17	10/10/2023
18	10/10/2023
19	10/10/2023
20	10/10/2023
21	10/10/2023
22	10/10/2023
23	10/10/2023
24	10/10/2023
25	10/10/2023
26	10/10/2023
27	10/10/2023
28	10/10/2023
29	10/10/2023
30	10/10/2023
31	10/10/2023
32	10/10/2023
33	10/10/2023
34	10/10/2023
35	10/10/2023
36	10/10/2023
37	10/10/2023
38	10/10/2023
39	10/10/2023
40	10/10/2023
41	10/10/2023
42	10/10/2023
43	10/10/2023
44	10/10/2023
45	10/10/2023
46	10/10/2023
47	10/10/2023
48	10/10/2023
49	10/10/2023
50	10/10/2023
51	10/10/2023
52	10/10/2023
53	10/10/2023
54	10/10/2023
55	10/10/2023
56	10/10/2023
57	10/10/2023
58	10/10/2023
59	10/10/2023
60	10/10/2023
61	10/10/2023
62	10/10/2023
63	10/10/2023
64	10/10/2023
65	10/10/2023
66	10/10/2023
67	10/10/2023
68	10/10/2023
69	10/10/2023
70	10/10/2023
71	10/10/2023
72	10/10/2023
73	10/10/2023
74	10/10/2023
75	10/10/2023
76	10/10/2023
77	10/10/2023
78	10/10/2023
79	10/10/2023
80	10/10/2023
81	10/10/2023
82	10/10/2023
83	10/10/2023
84	10/10/2023
85	10/10/2023
86	10/10/2023
87	10/10/2023
88	10/10/2023
89	10/10/2023
90	10/10/2023
91	10/10/2023
92	10/10/2023
93	10/10/2023
94	10/10/2023
95	10/10/2023
96	10/10/2023
97	10/10/2023
98	10/10/2023
99	10/10/2023
100	10/10/2023

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	7/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Arranjo geral conceitual do Pier Principal.....	10
Figura 2 – Plano de linhas – Cascos do Pier Principal.....	11
Figura 3 – Plano de linhas – Casco Pieres de Apoio.	11
Figura 4 – Geometria do casco inserido no programa hidrostático – Cascos do Pier Principal.....	12
Figura 5 – Geometria do casco inserido no programa hidrostático – Cascos do Pier Principal.....	12
Figura 7 – Arranjo de Perfil estrutural da Rampa Articulada.....	57
Figura 8 - Arranjo geral conceitual da passarela Fixa.....	64
Figura 9 – Arranjo de Perfil estrutural da Passarela Fixa.....	66
Figura 10 – Arranjo geral do pier flutuante	78
Figura 11 – Condições de Atracação.....	80
Figura 11 – Esquema de maior incidência de vento e correnteza.....	86
Figura 12 – Arranjo geral da Rampa Articulada.....	93
Figura 13 – Arranjo geral da Rampa Articulada.....	96

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: curvas hidrostáticas – cascos do pier principal.....	18
Tabela 2: curvas hidrostáticas – cascos dos pieres de apoio.....	19
Tabela 3 - curvas cruzadas de estabilidade - pier principal.....	20
Tabela 4 – Valores mínimos para o cálculo da energia de atracação.....	81
Tabela 5 – Parâmetros utilizados no cálculo da Ec.....	83
Tabela 6 – Coeficientes de Ponderação (γ_g) das ações permanentes.....	83
Tabela 7 – Parâmetros utilizados no cálculo da Ec.....	84

LISTA DE GRAFICOS

Gráfico 1 - Curvas hidrostáticas de estabilidade - Pier Principal.....	18
Gráfico 2 - Curvas hidrostáticas de estabilidade – Pieres de Apoio.....	19
Gráfico 3 - Curvas Cruzadas de estabilidade - Pier Principal.....	22
Gráfico 4 - Curvas Cruzadas de estabilidade – Pieres de Apoio.....	22
Gráfico 5 – Curvas Cruzadas de estabilidade: cond. A	30
Gráfico 6 – Curvas Cruzadas de estabilidade: cond. B	31
Gráfico 7 – Curvas Cruzadas de estabilidade: cond. C.....	31
Gráfico 8 – Curvas Cruzadas de estabilidade: cond. D.....	32
Gráfico 9 – R. Apoio, Carga, cortante, momento fletor da passarela.....	68



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	8/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



PROJETO BASICO

1. INTRODUÇÃO

Este volume apresenta as memórias de cálculo para dimensionamento do pier do jacaré na cidade de cabedelo / PB, orla do jacaré. Considerando as cargas permanentes, sobrecargas verticais e cargas móveis.

2. LISTA DE SIMBOLOS E ABREVIATURAS

Δ	Deslocamento da embarcação em toneladas.	t
A_{WL}	Área da linha d'água.	m ²
BML	Raio metacêntrico longitudinal.	m
BMT	Raio metacêntrico transversal.	m
d	Calado.	m
KB	Posição vertical do centro de carena.	m
KML	Posição vertical de metacentro longitudinal.	m
KMT	Posição vertical de metacentro transversal.	m
LCB	Posição longitudinal do centro de carena.	m
LCF	Posição longitudinal do centro de flutuação.	m
MH1	Momento para causar 1 grau de banda.	t.m/º
MT1	Momento para causar 1 grau de trim.	t.m/º
TCB	Posição transversal do centro de carena.	m
TPC	Tonelada por centímetro de imersão.	t/cm
Θ	Ângulo de inclinação	º



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	9/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os desenhos abaixo são referência básica desse memorial descritivo:

- D2-2020-149-PL-001 – Orla do Jacaré – Projeto Conceitual do Pier Público do Jacaré – Pier Flutuante Principal - Plano de Linhas;
- D2-2020-149-PL-002 – Orla do Jacaré – Projeto Conceitual do Pier Público do Jacaré – Pier Flutuante de Apoio - Plano de Linhas;
- D2-2020-149-PE-001 – Orla do Jacaré – Projeto Conceitual do Pier Público do Jacaré – Pier Flutuante Principal - Perfil estrutural e seção Mestra;
- D2-2020-149-PE-002 – Orla do Jacaré – Projeto Conceitual do Pier Público do Jacaré – Pier Flutuante de Apoio - Perfil estrutural e seção Mestra;
- D3-2020-149-PE-001 – Orla do Jacaré – Projeto Conceitual do Pier Público do Jacaré – Rampa Articulada - Perfil estrutural e seção Mestra;
- D4-2020-149-PE-001 – Orla do Jacaré – Projeto Conceitual do Pier Público do Jacaré – Passarela Fixa - Perfil estrutural e seção Mestra.

4. NORMAS E CRITÉRIOS

O conjunto portuário é composto por um pier flutuante, uma rampa de acesso e uma passarela fixa ao qual obedecerão às regras de classificação e os padrões de construção naval preconizadas nas devidas NBR's, ABNT's e Normam's, todos em conformidade com os regulamentos e exigências da Diretoria de Portos e Costas (DPC) do Ministério da Marinha Brasileira, conforme a seguir:

- NORMAM 02 / DCP - normas da autoridade marítima para embarcações empregadas na navegação interior;
- Regras para construção e classificação e de embarcações de fibra de Vidro – Bureau Colombo/2002
- NBR 9782 – Ações em estruturas portuárias, marítimas ou fluviais, emitida pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, em junho de 1987.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	10/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			

- Wind Forces in Engineering, Peter Sachs, Pergamon Press, 1972
- Principles of Naval Engineering, SNAME, 1988.



5. ESCOLHA DE MATERIAL

Afim de se obter o peso leve do flutuante principal, desenvolvemos um perfil estrutural para os cascos e conveses. Para tal foi necessário fazer as escolhas de material empregados na construção do flutuante e dos outros componentes do píer.

Optamos por construir o casco, bem como e os pisos e alguns perfis em fibra de vidro, afim de otimizar o custo de construção / manutenção e obter melhor qualidade, resistência e desempenho. Empregamos outros materiais como madeira e aço galvanizado, mas em pequenas proporções. Para o fundeio, do píer e para a estrutura de sustentação da passarela fixa, optamos, por outro material relativamente barato que é o concreto armado, vazado em tubo PVC.

Do ponto de vista econômico a fibra de vidro é a melhor opção, e este material tem certamente a menor depreciação ao longo do tempo. Trazendo como principal benefício a redução de peso estrutural e custo de produção.

A escolha de material foi uma decisão tomada em concordância com a contratante, por se tratar de um material super resistente, relativamente barato e de fácil manutenção. Podendo encontrar uma mão de obra local para a sua construção.

5.1. CALCULO DAS ESPESSURAS DO LAMINADO

Para definição da secção mestra da embarcação, foi utilizada as regras da Bureau Colombo. Para tal foi necessário criar uma folha de Excel e proceder a alguns cálculos e assim resultar o dimensionamento do casco.

A espessura de um laminado curado contendo mantas e tecidos pode ser calculada através da equação a seguir:

$$t = W/K \times (2,56/ t_v _1,36)$$

Onde:

t é a espessura do laminado, expressa Em milímetros (mm);



Vertical column of text on the left side of the page, separated by a vertical line. The text is extremely faint and illegible, appearing as a series of horizontal lines and small characters.

Main body of text on the right side of the page. The text is arranged in multiple columns and is extremely faint and illegible, appearing as a series of horizontal lines and small characters. There are two small dark marks on the right edge of the page, possibly punch holes or artifacts.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	11/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



W é a massa dos reforços de fibra por unidade de área, expressa em gramas por metro quadrado (g/m²);

K é a constante, igual a 3 072;

Tv é o teor de vidro do laminado, em fração decimal.

As constantes acima apresentadas advêm das regras da Bureau Colombo, mais propriamente (Seção III – Resistencia Longitudinal, item 3,4 – Espessura do Chapeamento). Quanto ao peso da fibra de Vidro é estrado da fibra a utilizar, exemplo fibra (Tecido 600) implica que tem um peso de 600g/m², composto (WR 600/600) implica que tem

1.320 g/m².

É importante alimentar que utilizamos de métodos de laminação já observados no ramo da construção naval regional. Assim sendo, passa-se a demonstrar o cálculo das espessuras dos cascos e pisos onde se pode ver os diferentes planos de laminagem as espessuras.

ESTIMATIVA DE CONSUMO EM LAMINADOS POR M²

MATERIAL	ESP. MEDIA (MM)	CONSUMO MÉDIO	CAMADAS	RESINA (KG)	% VIDRO	MEKP (ML)
GEL COAT	0,5	0,5	1	0	0	5
GEL COAT	1,2	1,2	1	0	0	12
ROVING 4000	1	0,45	1	1,125	28%	11
ROVING 4000	3	1,35	3	3,375	28%	34
TECIDO 600	1,3	0,6	1	0,66	0%	7
TECIDO 600	2,6	1,2	2	1,32	0%	13
TECIDO 800	1,5	0,8	1	0,88	0%	9

CARBONATO#325 - = KG 20% SOBRE A RESINA

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	12/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



Na planilha de cálculo de estimativa de peso leve e centro de gravidade de cada parte componente do píer do jacaré, poderão ser observadas a composição do laminados para cada estrutura. Em resumo utilizamos a fibra de vidro mais comum do tipo "E", boro silicato com baixo teor de oxido alcalino com resistência a tração de 36000 kg/cm², Modulo de Yong de 773,4 Kg/cm² e peso especifico de 2,56 gr/cm³.

Obedecendo a composição de 35% de Fibra de vidro para 65% de Resina. Estrutura ao qual deve resistir a flexão suportando as cargas determinadas sem arqueamento ou quebra. A resina deve ser do tipo poliéster adequado ao uso naval, não saturado, de emprego geral ou retardado a fogo, catalizados em estrito acordo com as recomendações do fabricante.

COMPOSIÇÃO DOS LAMINADOS

ESTRUTURAS	Revestimento		35% de Fibra de Vidro			65% de Resina	Espessura Final
	Gel Coat	Rovin 4000 (Kg/m ²)	Camadas Roving 4000	Tecido 600 (kg/m ²)	Camadas tecido	Resina	
CASCOS	1,2	1	6	1,3	2	65 %	10,8
CAVERNAS / ANTEPARAS	0,5	1	5	0	0		6,5
PISOS	1,2	1	5	1,3	2	65 %	9,8

Não serão aceitas variações de espessura acima de 15% das dimensionadas em projeto.

6. MEMÓRIAS DE CÁLCULO DO PÍER DE ATRACAÇÃO

6.1. ENQUADRAMENTO

A fim de aplicamos a classificação preconizada nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação Interior - Normam 02/DPC, o Pier flutuante foi classificado quanto ao tipo de embarcação como flutuante, sem propulsão, como atividade de serviço destinada a operar como outras atividades ou serviços, podendo permanecer ancorado na zona de navegação Interior – Área 01.



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	13/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



Desta forma, podemos enquadrá-la nos critérios mínimos exigidos por norma, definindo assim sua capacidade máxima de carga.

6.2. ARRANJO GERAL CONCEITUAL DO PÍER FLUTUANTE

No projeto conceitual, definimos que o píer servirá para transbordo de passageiros com suas bagagens diretamente no convés (Carga considerada uniformemente distribuída).

O flutuante principal possui dimensões principais de 20,0 metros de comprimento, 8,0 metros de boca e 1,2 metros de pontal. O flutuante principal fica posicionado no local com auxílio do sistema de fundeio composto de oito estacas de concreto armado vazado em tubo PVC de 10 polegadas de diâmetro.

O acesso de pessoas ao flutuante se dá por intermédio da passarela fixa de 30 metros de comprimento por 3 metros de largura e em seguida pela rampa articulada. No flutuante o usuário pode acessar as embarcações.

A estrutura da embarcação será longitudinal, construção em Plástico Reforçado a Fibra de Vidro (PRFV) com uma massa específica igual $\rho = 1500 \text{ Kg/m}^3$, Executada segundo as técnicas convencionais de laminação e obedecendo às normas impostas pelas autoridades Nacionais.

A embarcação possui três cascos simétricos, em U, conforme arranjo estrutural do píer Flutuante.

A embarcação possui três anteparas retardadoras de alagamento, descritas de ré para vante e situadas a uma distância da perpendicular à ré:

- A antepara que delimita o pique tanque de vante a 5m;
- A antepara que separa o compartimento os tanques do espaço vazio a meio navio a 10,0 m;
- A antepara que delimita o pique vante a 15,0 m.

O acesso a estes espaços será efetuado através de escotilhas situadas a 1/3 e 2/3 da proa da embarcação, podendo este espaço servir de paiol da Amarra.

Handwritten notes on the left margin, including a large '1' and some illegible text.

Main body of handwritten text, organized into several paragraphs. The text is mostly illegible due to fading.

Small handwritten note or signature on the right margin.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	14/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



Sob o convés existirão os seguintes acessórios:

- 4 cabeços de amarração;
- 1 poste de sinalização luminoso, Conforme disposto na Normam 11/DPC;
- Piso tátil de alerta em toda as extremidades do convés situado a 0,7 m da borda.
- Duas boias salva vidas circulares classe III, com retinida de no mínimo 20 m de comprimento;
- Um extintor de incêndio do tipo ABC ou Pó químico de 12 kg.
- Em toda lateral da plataforma do pier flutuante deverá ter pelo menos 25 defensas, do tipo pneus de carro com o aro mínimo 16", devidamente fixados.
- O Construtor deverá garantir que a embarcação estará de acordo com os desenhos e que terá a capacidade para suportar o peso de 120 pessoas simultaneamente, o equivalente a 4 pessoas/m².




Figura 1 - Arranjo geral conceitual do Pier Principal.



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	15/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



Segue abaixo suas características principais:

PÍER PRINCIPAL

Comprimento total: 20,00 m

Boca máxima: 8,00 m

Pontal à meia-nau: 1,20 m

Calado de projeto: 0,408 m

Deslocamento Leve: 19,00 ton.

Deslocamento carregado Total: 31,00 ton.

Porte Bruto: 12,00 ton.

Capacidade de passageiros: 120 pessoas simultaneamente.

PÍERES DE APOIO

Comprimento total: 6,00 m

Boca máxima: 2,00 m

Pontal à meia-nau: 1,20 m

Calado Leve estimado: 0,376 m

6.3. PLANO DE LINHAS

A partir do arranjo geral do píer flutuante principal, foi possível descrever de forma detalhada a forma do casco, segue abaixo o plano de linhas do casco, conforme as convenções da engenharia naval. Em menores proporções segue abaixo o plano de linhas dos píeres de apoio.




Figura 2 – Plano de linhas – Cascos do Pier Principal.



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	16/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			




Figura 3 – Plano de linhas – Casco Pieres de Apoio.

6.4. GEOMETRIA DO CASCO

Inserimos as características principais, referências e formas geométricas dos cascos componentes do píer flutuante principal em um programa hidrostático utilizado na engenharia naval denominado HECSALVE. Desta maneira obtivemos suas curvas hidrostáticas e as curvas cruzadas de estabilidade, essenciais para o cálculo de estabilidade preliminar.




Figura 4 – Geometria do casco inserido no programa hidrostático – Cascos do Pier Principal.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	17/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			




Figura 5 – Geometria do casco inserido no programa hidrostático – Cascos do Pier Principal.

Os píeres de apoio tem sua estabilidade transversal atrelada à estabilidade do pier principal.

6.5. ENTRADA DE DADOS NO PROGRAMA HIDROSTÁTICO

6.5.1. Dados dos Cascos do Pier Principal

POSIÇÃO DAS BALIZAS			
Nº	m-AP		
1	0,000		
2	0,065		
3	0,499		
4	1,000		
5	1,500		
6	2,000		
7	4,000		
8	6,000		
9	8,000		
10	10,000		
BALIZA Nº 01			
Pos. Bal.	0,000		
Nº	Z	Y	
1	0,500	0,000	C0
2	0,500	0,001	C1
3	1,199	0,001	C2
4	1,199	3,280	C3
5	0,500	3,280	C4

POSIÇÃO DAS BALIZAS	
Nº	m-AP
11	12,000
12	14,000
13	16,000
14	18,000
15	18,500
16	19,000
17	19,500
18	19,935
19	20,000

BALIZA Nº 02			
Nº	Pos. Bal.	0,065	
	Z	Y	
1	0,437	0,000	C0
2	0,497	0,011	C1
3	0,612	0,029	
4	0,816	0,038	
5	1,020	0,045	

[Handwritten signature]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	18/106
Titulo	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



6	0,500	3,281	C6
7	1,200	3,281	~D0
8	1,200	0,000	C7

6	1,199	0,051	C2
7	1,199	3,229	C3
8	1,020	3,235	
9	0,816	3,242	
10	0,612	3,251	
11	0,497	3,269	C4
12	0,437	3,280	C5
13	0,497	3,291	C6
14	0,612	3,309	
15	0,816	3,318	
16	1,020	3,325	
17	1,200	3,331	~D0
18	1,200	0,000	C7

BALIZA Nº 03			
Nº	Pos. Bal.		
	Z	Y	
1	0,147	0,000	C0
2	0,333	0,061	
3	0,458	0,157	C1
4	0,480	0,185	
5	0,500	0,208	
6	0,830	0,254	
7	0,850	0,277	
8	1,199	0,325	C2
9	1,199	2,955	C3
10	0,850	3,003	
11	0,830	3,026	
12	0,500	3,072	
13	0,480	3,094	
14	0,458	3,123	C4
15	0,333	3,219	
16	0,147	3,280	C5
17	0,330	3,341	
18	0,458	3,437	C6
19	0,480	3,466	
20	0,500	3,488	
21	0,830	3,534	
22	0,850	3,557	
23	1,200	3,605	~D0
24	1,200	0,000	C7

BALIZA Nº 04			
Nº	Pos. Bal.		
	Z	Y	
1	0,000	0,000	C0
2	0,122	0,150	
3	0,265	0,276	
4	0,386	0,345	C1
5	0,480	0,387	
6	0,500	0,410	
7	0,830	0,456	
8	0,850	0,479	
9	1,199	0,527	C2
10	1,199	2,753	C3
11	0,850	2,801	
12	0,830	2,824	
13	0,500	2,870	
14	0,480	2,893	
15	0,386	2,935	C4
16	0,265	3,004	
17	0,122	3,130	
18	0,000	3,280	C5
19	0,122	3,430	
20	0,265	3,556	
21	0,386	3,625	C6
22	0,480	3,667	
23	0,500	3,690	
24	0,830	3,736	
25	0,850	3,759	
26	1,200	3,807	~D0
27	1,200	0,000	C7

BALIZA Nº 05			A 13
Nº	Pos. Bal.		
	Z	Y	
1	0,000	0,000	C0
2	0,059	0,175	

BALIZA Nº 14			
Nº	Pos. Bal.		
	Z	Y	
1	0,000	0,000	C0
2	0,059	0,175	

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	19/106
Titulo	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



3	0,176	0,366	
4	0,283	0,439	C1
5	0,480	0,491	
6	0,500	0,514	
7	0,830	0,560	
8	0,850	0,582	
9	1,199	0,631	C2
10	1,199	2,650	C3
11	0,850	2,698	
12	0,830	2,720	
13	0,500	2,766	
14	0,480	2,789	
15	0,283	2,841	C4
16	0,176	2,914	
17	0,059	3,105	
18	0,000	3,280	C5
19	0,059	3,455	
20	0,176	3,646	
21	0,283	3,719	C6
22	0,480	3,771	
23	0,500	3,794	
24	0,830	3,840	
25	0,850	3,862	
26	1,200	3,910	~D0
27	1,200	0,000	C7

BALIZA Nº 15

Pos. Bal. 18,500

Nº	Z	Y	
1	0,000	0,000	C0
2	0,059	0,175	
3	0,176	0,366	
4	0,283	0,439	C1
5	0,480	0,491	
6	0,500	0,514	
7	0,830	0,560	
8	0,850	0,582	
9	1,199	0,631	C2
10	1,199	2,650	C3
11	0,850	2,698	
12	0,830	2,720	
13	0,500	2,766	
14	0,480	2,789	
15	0,283	2,841	C4
16	0,176	2,914	
17	0,059	3,105	
18	0,000	3,280	C5
19	0,059	3,455	
20	0,176	3,646	

3	0,176	0,366	
4	0,283	0,439	
5	0,480	0,491	
6	0,500	0,514	
7	0,830	0,560	
8	0,850	0,582	
9	1,199	0,631	C2
10	1,199	2,650	C3
11	0,850	2,698	
12	0,830	2,720	
13	0,500	2,766	
14	0,480	2,789	
15	0,283	2,841	C4
16	0,176	2,914	
17	0,059	3,105	
18	0,000	3,280	C5
19	0,059	3,455	
20	0,176	3,646	
21	0,283	3,719	C6
22	0,480	3,771	
23	0,500	3,794	
24	0,830	3,840	
25	0,850	3,862	
26	1,200	3,910	~D0
27	1,200	0,000	C7

BALIZA Nº 16

Pos. Bal. 19,000

Nº	Z	Y	
1	0,000	0,000	C0
2	0,122	0,150	
3	0,265	0,276	
4	0,386	0,345	C1
5	0,480	0,387	
6	0,500	0,410	
7	0,830	0,456	
8	0,850	0,479	
9	1,199	0,527	C2
10	1,199	2,753	C3
11	0,850	2,801	
12	0,830	2,824	
13	0,500	2,870	
14	0,480	2,893	
15	0,386	2,935	C4
16	0,265	3,004	
17	0,122	3,130	
18	0,000	3,280	C5
19	0,122	3,430	
20	0,265	3,556	

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	20/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			

21	0,283	3,719	C6
22	0,480	3,771	
23	0,500	3,794	
24	0,830	3,840	
25	0,850	3,862	
26	1,200	3,910	~D0
27	1,200	0,000	C7
BALIZA Nº 17			
	Pos. Bal.	19,500	
Nº	Z	Y	
1	0,147	0,000	C0
2	0,333	0,061	
3	0,458	0,157	C1
4	0,480	0,185	
5	0,500	0,208	
6	0,830	0,254	
7	0,850	0,277	
8	1,199	0,325	C2
9	1,199	2,955	C3
10	0,850	3,003	
11	0,830	3,026	
12	0,500	3,072	
13	0,480	3,094	
14	0,458	3,123	C4
15	0,333	3,219	
16	0,147	3,280	C5
17	0,330	3,341	
18	0,458	3,437	C6
19	0,480	3,466	
20	0,500	3,488	
21	0,830	3,534	
22	0,850	3,557	
23	1,200	3,605	~D0
24	1,200	0,000	C7
25	0,830	0,474	C6
26	1,200	0,520	C7

21	0,386	3,625	
22	0,480	3,667	
23	0,500	3,690	
24	0,830	3,736	
25	0,850	3,759	
26	1,200	3,807	~D0
27	1,200	0,000	C7
BALIZA Nº 18			
	Pos. Bal.	19,935	
Nº	Z	Y	
1	0,437	0,000	C0
2	0,497	0,011	C1
3	0,612	0,029	
4	0,816	0,038	
5	1,020	0,045	
6	1,199	0,051	C2
7	1,199	3,229	C3
8	1,020	3,235	
9	0,816	3,242	
10	0,612	3,251	
11	0,497	3,269	C4
12	0,437	3,280	C5
13	0,497	3,291	C6
14	0,612	3,309	
15	0,816	3,318	
16	1,020	3,325	
17	1,200	3,331	~D0
18	1,200	0,000	C7
BALIZA Nº 19			
	Pos. Bal.	20,000	
Nº	Z	Y	
1	0,500	0,000	C0
2	0,500	0,001	C1
3	1,199	0,001	C2
4	1,199	3,280	C3
5	0,500	3,280	C4
6	0,500	3,281	C6
7	1,200	3,281	~D0
8	1,200	0,000	C7



6.5.2. Dados dos Cascos dos Píeres de Apoio

POSIÇÃO DAS BALIZAS	
Nº	m-AP
1	0,000
2	0,065
3	0,499
4	1,000

POSIÇÃO DAS BALIZAS	
Nº	m-AP
8	4,000
9	4,500
10	5,000
11	5,501

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	21/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



5	1,500
6	2,000
7	3,000

BALIZA Nº 01			
	Pos. Bal.	0,000	
Nº	Z	Y	
1	0,500	0,000	C0
2	0,500	0,001S	C1
3	1,199	0,001S	~D0
4	1,199	0,000	C3

BALIZA Nº 03			
	Pos. Bal.	0,499	
Nº	Z	Y	
1	0,147	0,000	C0
2	0,333	0,061S	C1
3	0,458	0,157S	
4	0,480	0,185S	C1
5	0,500	0,208S	
6	0,830	0,254S	~D0
7	0,850	0,277S	
8	1,199	0,325S	~D0
9	1,199	0,000	

BALIZA Nº 05			A.7
	Pos. Bal.	1,500	3,000
Nº	Z	Y	
1	0,000	0,000	C0
2	0,059	0,175S	C1
3	0,176	0,366S	
4	0,283	0,439S	C1
5	0,480	0,491S	
6	0,500	0,514S	~D0
7	0,830	0,560S	
8	0,850	0,582S	~D0
9	1,199	0,631S	
10	1,199	0,000	C3

BALIZA Nº 09		
	Pos. Bal.	4,500
Nº	Z	Y
1	0,000	0,000
2	0,059	0,175S
3	0,176	0,366S
4	0,283	0,439S
5	0,480	0,491S
6	0,500	0,514S
7	0,830	0,560S

12	5,935
13	6,000

BALIZA Nº 02			
	Pos. Bal.	0,065	
Nº	Z	Y	
1	0,500	0,000	C0
2	0,500	0,001S	C1
3	1,199	0,001S	~D0
4	1,199	0,000	C3

		BALIZA Nº 04		
		Pos. Bal.	1,000	
Nº		Z	Y	
1		0,000	0,000	C0
2		0,122	0,150S	
3		0,265	0,276S	
4		0,386	0,345S	C1
5		0,480	0,387S	
6		0,500	0,410S	
7		0,830	0,456S	
8		0,850	0,479S	
9		1,199	0,527S	~D0
10		1.199	0.000	C3

		BALIZA Nº 08		
		Pos. Bal.	4,000	
Nº		Z	Y	
1		0,000	0,000	C0
2		0,034	0,185S	C1
3		0,165	0,378S	
4		0,275	0,455S	
5		0,480	0,510S	
6		0,500	0,533S	
7		0,830	0,579S	
8		0,850	0,602S	
9		1,199	0,650S	
10		1,199	0,000	C3

		BALIZA Nº 10		
		Pos. Bal.	5,000	
Nº		Z	Y	
1		0,000	0,000	C0
2		0,122	0,150S	
3		0,265	0,276S	
4		0,386	0,345S	C1
5		0,480	0,387S	
6		0,500	0,410S	
7		0,830	0,456S	

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	22/106
Titulo	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



8	0,850	0,582S	
9	1,199	0,631S	~D0
10	1,199	0,000	C3
BALIZA Nº 11			
	Pos. Bal.	5,501	
Nº	Z	Y	
1	0,147	0,000	C0
2	0,333	0,061S	
3	0,458	0,157S	C1
4	0,480	0,185S	
5	0,500	0,208S	
6	0,830	0,254S	
7	0,850	0,277S	
8	1,199	0,325S	~D0
9	1,199	0,000	C3

8	0,850	0,479S	
9	1,199	0,527S	~D0
10	1,199	0,000	C3
BALIZA Nº 12			
	Pos. Bal.	5,935	
Nº	Z	Y	
1	0,437	0,000	C0
2	0,497	0,011S	C1
3	0,612	0,029S	
4	0,816	0,038S	
5	1,020	0,045S	
6	1,199	0,051S	~D0
7	1,199	0,000	C3

BALIZA Nº 13			
	Pos. Bal.	6,000	
Nº	Z	Y	
1	0,500	0,000	C0
2	0,500	0,001S	C1
3	1,199	0,001S	~D0
4	1,199	0,000	C3

6.6. CURVAS HIDROSTÁTICAS DE ESTABILIDADE

Nas curvas hidrostáticas apresentadas, o flutuante apresenta inclinação de banda e trim nulas. Valores intermediários poderão ser obtidos por meio de uma interpolação linear.




Gráfico 1 - Curvas hidrostáticas de estabilidade - Pier Principal.

Handwritten notes on the left margin, including a circled section and various illegible markings.

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Main body of handwritten text, organized into several paragraphs.



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	23/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



Tabela 1: CURVAS HIDROSTÁTICAS – CASCOS DO PÍER PRINCIPAL

CALADO (m)	Volume Total (m³)	Δ (t)	LCB (m)	VCB (m)	LCF (m)	KMt (m)	MTC (t*m/cm)	Lpp (m)
0,05	0,767	0,767	9,912	0,030	9,967	216,370	0,291	18,000
0,10	2,169	2,169	9,944	0,060	9,958	107,042	0,420	18,000
0,15	3,967	3,967	9,955	0,090	9,982	70,953	0,525	19,001
0,20	6,042	6,042	9,968	0,119	9,996	52,220	0,596	19,001
0,25	8,301	8,301	9,976	0,148	9,999	41,572	0,652	19,001
0,30	10,765	10,765	9,982	0,177	9,999	34,083	0,697	19,001
0,35	13,326	13,326	9,985	0,206	9,999	28,538	0,728	19,001
0,40	15,976	15,976	9,987	0,234	10,000	24,699	0,763	19,001
0,45	18,716	18,716	9,989	0,262	10,000	21,861	0,799	19,870
0,50	21,570	21,570	9,990	0,290	10,000	20,366	0,869	19,870
0,55	24,572	24,572	9,992	0,319	10,000	18,195	0,882	20,000
0,60	27,616	27,616	9,993	0,347	10,000	16,478	0,896	20,000
0,65	30,701	30,701	9,993	0,375	10,000	15,085	0,910	20,000
0,70	33,828	33,828	9,994	0,403	10,000	13,935	0,923	20,000
0,75	36,995	36,995	9,994	0,430	10,000	12,971	0,936	20,000
0,80	40,204	40,204	9,995	0,458	10,000	12,150	0,950	20,000
0,85	43,478	43,478	9,995	0,486	10,000	11,848	1,001	20,000
0,90	46,887	46,887	9,995	0,514	10,000	11,180	1,014	20,000
0,95	50,338	50,338	9,996	0,542	10,000	10,598	1,027	20,000
1,00	53,828	53,828	9,996	0,570	10,000	10,088	1,040	20,000
1,05	57,360	57,360	9,996	0,598	10,000	9,636	1,053	20,000
1,10	60,931	60,931	9,996	0,626	10,000	9,235	1,066	20,000
1,15	64,544	64,544	9,997	0,654	10,000	8,876	1,080	20,000
1,20	68,279	68,279	9,997	0,683	10,000	0,683	0,000	20,000





Gráfico 2 - Curvas hidrostáticas de estabilidade – Píeres de Apoio.



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	24/106
Titulo	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



Tabela 2: CURVAS HIDROSTÁTICAS – CASCOS DOS PÍERES DE APOIO								
CALADO (m)	Volume Total (m³)	Δ (t)	LCB (m)	VCB (m)	LCF(m)	KMt (m)	MTC (t*m/cm)	Lpp (m)
0,05	0,047	0,047	2,977	0,031	2,992	0,459	0,003	4,000
0,10	0,143	0,143	2,987	0,061	2,989	0,470	0,005	4,000
0,15	0,275	0,275	2,989	0,093	2,991	0,486	0,007	5,002
0,20	0,430	0,430	2,991	0,123	2,996	0,485	0,008	5,002
0,25	0,596	0,596	2,993	0,152	2,999	0,493	0,009	5,002
0,30	0,784	0,784	2,994	0,181	2,999	0,492	0,010	5,002
0,35	0,982	0,982	2,995	0,210	2,999	0,483	0,011	5,002
0,40	1,190	1,190	2,996	0,239	3,000	0,487	0,012	5,002
0,45	1,410	1,410	2,997	0,268	3,000	0,498	0,014	5,870
0,50	1,645	1,645	2,997	0,298	3,000	0,538	0,016	5,870
0,55	1,894	1,894	2,998	0,328	3,000	0,545	0,017	6,000
0,60	2,148	2,148	2,998	0,357	3,000	0,557	0,017	6,000
0,65	2,406	2,406	2,998	0,386	3,000	0,572	0,017	6,000
0,70	2,668	2,668	2,998	0,414	3,000	0,589	0,018	6,000
0,75	2,934	2,934	2,998	0,442	3,000	0,607	0,018	6,000
0,80	3,203	3,203	2,999	0,470	3,000	0,628	0,018	6,000
0,85	3,479	3,479	2,999	0,499	3,000	0,666	0,020	6,000
0,90	3,768	3,768	2,999	0,527	3,000	0,688	0,020	6,000
0,95	4,061	4,061	2,999	0,556	3,000	0,710	0,021	6,000
1,00	4,358	4,358	2,999	0,585	3,000	0,734	0,021	6,000
1,05	4,659	4,659	2,999	0,613	3,000	0,757	0,021	6,000
1,10	4,963	4,963	2,999	0,641	3,000	0,782	0,022	6,000
1,10	4,963	4,963	2,999	0,641	3,000	0,782	0,022	6,000
1,15	5,27	5,27	3,00	0,67	3,00	0,81	0,02	6,00
1,20	5,58	5,58	2,999F	0,70	3,000F	0,70	—	6,00

6.7. CURVAS CRUZADAS DE ESTABILIDADE

As portas de visita podem oferecer algum risco quando a entrada de água por meio de chuva, lavagem do convém ou até mesmo onda, portanto foram considerados além do ponto de imersão do convés o ponto de alagamento como sendo a porta de visita mais próxima da extremidade do casco. Ou seja:

Tabela 3 - CURVAS CRUZADAS DE ESTABILIDADE - PÍER PRINCIPAL												
DESL. (t)	0.0°	2.0°	5.0°	10.0°	15.0°	20.0°	25.0°	30.0°	35.0°	40.0°	50.0°	60.0°
0,10	0,000	3,296	3,312	3,318	3,300	3,257	3,188	3,094	3,114	2,962	2,343	2,205
3,30	0,000	2,443	3,311	3,317	3,297	3,253	3,184	3,095	2,982	2,850	2,531	2,215
6,50	0,000	1,694	2,829	3,320	3,303	3,262	3,199	3,112	3,004	2,880	2,582	2,230
9,70	0,000	1,281	2,542	3,280	3,315	3,278	3,218	3,136	3,035	2,914	2,620	2,238



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	25/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



12,90	0,000	1,035	2,359	3,042	3,330	3,298	3,243	3,166	3,067	2,946	2,633	2,234
16,10	0,000	0,876	2,088	2,856	3,320	3,320	3,269	3,193	3,090	2,962	2,635	2,228
19,30	0,000	0,765	1,854	2,718	3,184	3,338	3,283	3,201	3,094	2,963	2,634	2,225
22,50	0,000	0,683	1,664	2,613	3,047	3,283	3,270	3,189	3,084	2,955	2,632	2,228
25,70	0,000	0,618	1,512	2,531	2,890	3,018	2,977	2,909	2,819	2,708	2,426	2,002
28,90	0,000	0,565	1,388	2,465	2,701	2,708	2,673	2,618	2,544	2,450	2,212	1,913
32,10	0,000	0,518	1,286	2,359	2,467	2,460	2,434	2,390	2,329	2,251	2,050	1,785
35,30	0,000	0,480	1,201	2,154	2,262	2,261	2,243	2,209	2,159	2,094	1,916	1,676
38,50	0,000	0,450	1,129	1,897	2,094	2,099	2,089	2,064	2,022	1,964	1,802	1,584
41,70	0,000	0,425	1,066	1,662	1,896	1,966	1,960	1,938	1,901	1,850	1,704	1,506
44,90	0,000	0,405	1,010	1,456	1,699	1,841	1,840	1,824	1,793	1,747	1,619	1,441
48,10	0,000	0,387	0,951	1,275	1,504	1,623	1,637	1,630	1,610	1,578	1,444	1,340
51,30	0,000	0,371	0,853	1,116	1,300	1,349	1,364	1,368	1,362	1,344	1,283	1,185
54,50	0,000	0,355	0,720	0,964	1,070	1,102	1,125	1,139	1,146	1,144	1,118	1,059
57,70	0,000	0,341	0,599	0,795	0,845	0,883	0,915	0,939	0,958	0,969	0,972	0,942
60,000	0,000	0,331	0,521	0,653	0,701	0,743	0,780	0,811	0,837	0,858	0,874	0,865

Θ Alagamento	
Θ	Δ (t)
60,000 °	0,100
60,000 °	3,300
60,000 °	6,500
60,000 °	9,700
60,000 °	12,900
60,000 °	16,100
60,000 °	19,300
60,000 °	22,500
60,000 °	25,700
60,000 °	28,900
60,000 °	32,100
60,000 °	35,300
60,000 °	38,500
60,000 °	41,700
58,384 °	44,900
38,146 °	48,100
36,164 °	51,300
34,593 °	54,500
33,183 °	57,700
32,202 °	60,000

Θ Imersão	
Θ	Δ (t)
60,000 °	0,100
60,000 °	3,300
60,000 °	6,500
60,000 °	9,700
60,000 °	12,900
60,000 °	16,100
60,000 °	19,300
60,000 °	22,500
60,000 °	25,700
60,000 °	28,900
60,000 °	32,100
60,000 °	35,300
60,000 °	38,500
60,000 °	41,700
60,000 °	44,900
41,455 °	48,100
39,617 °	51,300
38,157 °	54,500
36,852 °	57,700
35,949 °	60,000

Ponto de Alagamento	
PR	4,400 m
Linha de Base	1,200 m
Linha de Centro	3,500 m

OBS: Consideramos como ponto de alagamento as escotilhas que estão mais próximas das extremidades do casco.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	26/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			




Gráfico 3 - Curvas Cruzadas de estabilidade - Pier Principal.




Gráfico 4 - Curvas Cruzadas de estabilidade – Pieres de Apoio.

Tabela 3 - CURVAS CRUZADAS DE ESTABILIDADE – PÍERES DE APOIO												
DESL. (t)	0.0°	2.0°	5.0°	10.0°	15.0°	20.0°	25.0°	30.0°	35.0°	40.0°	50.0°	60.0°
0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,31	0,000	0,017	0,043	0,084	0,125	0,166	0,205	0,243	0,280	0,318	0,409	0,653
0,62	0,000	0,017	0,043	0,085	0,127	0,167	0,205	0,245	0,285	0,325	0,411	0,675

Handwritten notes at the top of the page, possibly a header or title area, including some illegible text and a small diagram or sketch.

Main body of handwritten text, organized into several paragraphs. The text is written in a cursive or semi-cursive style and is mostly illegible due to the quality of the scan. There are two punch holes visible on the right side of the page.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	27/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			




0,93	0,000	0,017	0,042	0,085	0,127	0,169	0,212	0,255	0,297	0,340	0,427	0,554
1,24	0,000	0,017	0,043	0,086	0,130	0,174	0,218	0,262	0,306	0,351	0,453	0,573
1,55	0,000	0,018	0,045	0,090	0,135	0,180	0,225	0,270	0,316	0,365	0,471	0,586
1,86	0,000	0,019	0,047	0,094	0,140	0,186	0,232	0,279	0,329	0,379	0,489	0,591
2,17	0,000	0,019	0,048	0,097	0,145	0,193	0,241	0,290	0,341	0,393	0,503	0,593
2,48	0,000	0,020	0,050	0,100	0,150	0,200	0,250	0,301	0,353	0,407	0,513	0,595
2,79	0,000	0,021	0,052	0,103	0,155	0,208	0,260	0,313	0,366	0,421	0,519	0,596
3,10	0,000	0,021	0,054	0,107	0,162	0,216	0,270	0,325	0,379	0,432	0,524	0,597
3,41	0,000	0,022	0,056	0,112	0,168	0,224	0,280	0,336	0,391	0,441	0,528	0,597
3,72	0,000	0,024	0,059	0,117	0,175	0,233	0,290	0,348	0,400	0,448	0,531	0,597
4,03	0,000	0,024	0,061	0,122	0,182	0,242	0,301	0,356	0,407	0,453	0,533	0,597
4,34	0,000	0,025	0,063	0,126	0,189	0,250	0,308	0,361	0,411	0,456	0,535	0,597
4,65	0,000	0,026	0,065	0,130	0,195	0,256	0,312	0,365	0,413	0,458	0,536	0,597
4,96	0,000	0,027	0,067	0,134	0,199	0,258	0,313	0,365	0,413	0,458	0,536	0,598
5,27	0,000	0,028	0,069	0,136	0,197	0,255	0,310	0,362	0,410	0,456	0,536	0,600
5,58	0,000	0,029	0,068	0,129	0,188	0,246	0,301	0,354	0,404	0,451	0,535	0,602
5,718	0,000	0,025	0,061	0,121	0,181	0,239	0,295	0,349	0,400	0,448	0,534	0,604

Θ Alagamento		Θ Imersão	
Θ	Δ (t)	Θ	Δ (t)
60,000 °	0,000	60,000 °	0,000
60,000 °	0,310	60,000 °	0,310
60,000 °	0,620	60,000 °	0,620
60,000 °	0,930	60,000 °	0,930
60,000 °	1,240	56,612 °	1,240
60,000 °	1,550	52,755 °	1,550
60,000 °	1,860	49,249 °	1,860
60,000 °	2,170	45,771 °	2,170
60,000 °	2,480	42,277 °	2,480
60,000 °	2,790	38,823 °	2,790
60,000 °	3,100	35,190 °	3,100
57,022 °	3,410	31,403 °	3,410
51,768 °	3,720	27,512 °	3,720
45,796 °	4,030	23,435 °	4,030
39,009 °	4,340	19,207 °	4,340
31,296 °	4,650	14,905 °	4,650
22,662 °	4,960	10,593 °	4,960
13,645 °	5,270	6,229 °	5,270
4,251 °	5,580	1,951 °	5,580
1,967 °	5,718	1,944 °	5,718

Ponto de Alagamento	
PR	2,400 m
Linha de Base	1,200 m
Linha de Centro	0,735 m

OBS: Consideramos como ponto de alagamento as escotilhas que estão mais próximas das extremidades do casco.



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	28/106
Titulo	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



6.8. PERFIL ESTRUTURAL E SEÇÃO MESTRA

6.8.1. Estrutura

O pier Flutuante será constituído de chapas e perfis em fibra de vidro laminados conforme normativas navais citadas no item 4. A constituição estrutural será do tipo transversal, onde o piso e as linhas de interligação dos cascos também serão em fibra de vidro, sendo fixados seus elementos por parafusos de aço inoxidável com o auxílio de peças moldadas de ligação. Haverá uma saia em madeira em volta da plataforma, para garantir a integridade da fibra de vibro e para servir de assentamento das defensas.




Figura 6 – Arranjo de Perfil estrutural e seção Mestra – Pier Principal.

6.8.2. Forma da Seção Transversal

A seção transversal será em forma arredondada no fundo, com frisos boleados no costado, para dar resistência estrutural. O piso, visto em planta, será em forma retangular, tendo forma simétrica em relação à Linha de Centro Longitudinal.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	29/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



6.8.3. Espessuras e dimensões dos elementos estruturais

As placas de fibra de vidro a serem utilizados na construção do pier terão seguintes espessuras:

- Piso da Plataforma: 10 mm antiderrapante;
- Fundo, Costados, espelhos e convés dos Cascos: 10 mm;
- Anteparas e cavernas: 5 mm – dupla face.

Os perfilados em fibra de vidro a serem utilizados na construção da ponte terão seguintes dimensões:

- Elementos Transversal (Vaus): Perfil L de 150 mm x 40 mm x 50 mm;
- Longarinas (Em madeira Maçaranduba): 100 mm x 75 mm;
- Quilha – Perfil Ω - 80 mm x 5 mm.

6.8.4. Cabeços

O Pier deverá estar provido de 4 cabeços de amarração em aço tipo ASTM A-36, sendo soldado eletricamente conforme as normas citadas no item 4, utilizando eletrodos de classe AWS-6010 para passe de raiz (penetração) e passe de enchimento. Poderá também ser utilizado eletrodos de classe AWS-7018 para passe de enchimento.

6.8.5. Portas de visitas

Cada compartimentagem do casco deverá ser provida de porta de visita, com dimensões mínimas de 500 mm x 500 mm.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	30/106
Titulo	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			




Figura 7 – Arranjo de Perfil estrutural e seção Mestra – Pieres de Apoio.

6.9. ESTIMATIVA DE PESO LEVE E CENTROS DE GRAVIDADE

Foram levantados, estimados e considerados neste cálculo os pesos e centros de gravidade de todas as estruturas e acessórios componentes do flutuante, bem como as cargas referentes à capacidade máxima de passageiros com suas bagagens.

6.9.1. Estimativa de peso leve do Pier Principal

Resumo	Peso (t)	Xg (m)	Mom. Xg	Yg (m)	Mom. Yg
Total dos Acessórios	1,229 t	10,19 m	12,53 m	1,66 m	2,04 m
Total do Casco	12,039 t	10,00 m	120,39 m	1,07 m	12,92 m
Total de Consumíveis	1,506 t	10,00 m	15,06 m	0,60 m	0,90 m
Peso Total	14,775 t	10,02 m	147,98 m	1,07 m	15,87 m

a) Calculo do Peso Leve do Casco

Chapeamento em Fibras de vidro Min. 35% de Res. 75% de Resina	Área (m²)	Gal Coat (kg)	W de Fibras (g/m²)	Resina (kg)	kg/m²	Peso (kg)	x _c (m)	Mom. Xg	y _c (m)	Mom. Yg
Camarões Principal - Placa de fibra Ref. 10 mm x 8000 mm X 20000 mm	160,00	1,2	3,9	8,07	13,170	2107,20	10,00	21072,00	1,25	2644,22
Camarões Casco - Laminado 10 mm x 1460 mm x 20000 mm	63,43	1,2	3,9	8,07	13,170	1098,77	10,00	10987,73	1,20	1318,53
Costado - Laminado 10 mm x 845 mm x 20000 mm	101,40	1,2	3,9	8,07	13,170	1335,44	10,00	13354,38	0,78	1010,93
Fundo - Laminado 10 mm x 1350 mm x 20000 mm	81,00	1,2	3,9	8,07	13,170	1098,77	10,00	10987,70	0,16	202,89
Coveritas - Lam. Duplo 5 mm x 1300 mm x 1190 mm - 16 und./casco	73,80	0,5	2,25	5,83	8,375	818,12	10,00	8181,15	0,60	370,87
Anteiras Transversais - Lam. Duplo 5 mm x 1300 mm x 1190 mm - 3 und./casco	22,84	0,5	2,25	5,83	8,375	191,27	10,00	1912,72	0,60	114,76
Total Chapeamento						6417,57	10,00	64175,69	0,91	5862,49
Perfis	Comp. (m)	Gal Coat (kg)	W de Fibras (g/m²)	Resina (kg)	kg/m	Peso (kg)	x _c (m)	Mom. Xg	y _c (m)	Mom. Yg
Longarinas - 100 mm x 75 mm x 20 mm (40/m²)	0,2				880	204,00	10,00	2040,00	1,15	234,80
Vigas - Perfil lam. Tipo L - 150 mm x 40 mm x 8000 x 20 und	320	0,5	5,95	11,05	17,5	5600,00	10,00	56000,00	1,20	7016,00
Quilha - Perfil laminado tipo Q - 5 mm x 40 mm x 20000 mm	2,0	0,5	2,25	5,835	8,375	21,75	10,00	217,75	-0,02	-0,33
Total Perfil						5621,75	10,00	56217,75	1,20	7655,87

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	31/106
Titulo	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



b) Consumíveis

Peso Consumíveis	kg/m	Peso [kg]	x_g [m]	Mom. X_g	y_g [m]	Mom. Y_g
CARBONATO#325	7,53	20,00%	1,51	10,00	15,06	0,60
Consumíveis		1,51 t	10,00	15,06	0,60	0,90

c) Cálculo do Peso leve Acessórios

Descrição	Comp. [m]	Peso unit.	Área [m ²]	Peso [kg]	x_g [m]	Mom. X_g	y_g [m]	Mom. Y_g
Fechamento lateral Em Madeira (m ²)	0,50			342,72	10,00	3427,20	1,21	414,69
Poste	1,00	118,8		118,80	12,00	1425,60	4,36	517,97
Defensas	25	14,70		367,50	10,00	3675,00	1,35	496,13
Cabeço	4,00	100		400,00	10,00	4000,00	1,54	614,80
Superestruturas				1229,02	10,19	12527,80	1,66	2043,58

6.9.2. Estimativa de peso leve para cada Píeres de Apoio

Resumo	Peso (t)	X_g (m)	Mom. X_g	Y_g (m)	Mom. Y_g
Total das Superestruturas	0,298 t	5,01 m	1,49 m	1,30 m	0,39 m
Total do Casco	1,613 t	3,00 m	4,84 m	1,05 m	1,69 m
Total de Consumíveis	0,202 t	3,00 m	0,61 m	0,60 m	0,12 m
Peso Total	2,113 t	3,28 m	6,94 m	1,04 m	2,20 m

a) Calculo do Peso Leve do Casco

Chapeamento em Fibras de vidro Min. 35% de Fiv. / 65% de Resina	Área [m ²]	Gel Coat [kg]	W de Fibras [kg/m ²]	Resina [kg]	kg/m ²	Peso [kg]	x_g [m]	Mom. X_g	y_g [m]	Mom. Y_g
Conexões Principais - Placa de fibra Ref. 10 mm x 2000 mm x 6000 mm	12,00	1,2	3,9	8,07	13,170	158,04	3,00	474,12	1,20	189,65
Conexões casco - Laminado 10 mm x 1400 mm x 6000 mm	7,28	1,2	3,9	8,07	13,170	95,92	3,00	287,75	1,20	115,10
Costado - Laminado 10 mm x 845 mm x 6000 mm	10,14	1,2	3,9	8,07	13,170	133,54	3,00	400,63	0,60	80,13
Fundo - Laminado 10 mm x 1350 mm x 6000 mm	8,10	1,2	3,9	8,07	13,170	106,68	3,00	320,03	0,16	20,27
Cavantes - Lam. Duplo 5 mm x 1300 mm x 1190 mm - 16 und/casco	6,15	0,5	2,25	5,63	8,375	51,31	3,00	154,53	0,40	20,60
Anteparas Transversais - Lam. Duplo 5 mm x 1300 mm x 1190 mm - 3 und/casco	1,27	0,5	2,25	5,63	8,375	10,63	3,00	31,89	0,40	4,25
Total Chapeamento						558,31	3,00	1664,94	0,77	430,00

Perfis	Comp. [m]	Gel Coat [kg]	W de Fibras [kg/m ²]	Resina [kg]	kg/m	Peso [kg]	x_g [m]	Mom. X_g	y_g [m]	Mom. Y_g
Vauz - Perfil lam. Tipo L. 150 mm x 40 mm x 2000 x 20 und	60	8,6	5,35	11,05	17,5	1050,00	3,00	3150,00	1,20	1260,00
Cunha - Perfil laminado tipo U - 5 mm x d. 60 mm x 6000 mm	0,78	0,8	2,25	5,625	8,375	6,53	3,00	19,60	-0,02	-0,10
Total Perfis						1056,53	3,00	3169,60	1,18	1259,90

b) Consumíveis

Peso Consumíveis	kg/m	Peso [kg]	x_g [m]	Mom. X_g	y_g [m]	Mom. Y_g
CARBONATO#325	1,01	20,00%	0,20	3,00	0,61	0,12
Consumíveis		0,20 t	3,00	0,61	0,60	0,12

c) Cálculo do Peso leve dos Acessórios

Descrição	Comp. [m]	kg/m	Área [m ²]	Peso [kg]	x_g [m]	Mom. X_g	y_g [m]	Mom. Y_g
Fechamento lateral Em Madeira (m ²)	0,14	680		97,92	3,00	293,76	1,21	118,48
Cabeço	1,00	200		200,00	6,00	1200,00	1,35	270,00
Superestruturas				297,92	5,01	1493,76	1,30	388,48

6.10. ESTUDO PRELIMINAR DE ESTABILIDADE

O presente relatório tem a finalidade de apresentar o estudo preliminar de estabilidade do flutuante principal do píer do jacaré. Para tanto foi verificada a adequação da embarcação aos critérios do Capítulo 6 – Seção V da NORMAM-02, sobre estabilidade intacta. Dispensamos o cálculo de estabilidade para os píeres de apoio, uma vez que estarão atrelados ao píer principal.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	32/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



6.10.1. Critérios de Estabilidade

Segundo o capítulo 6 de NORMAN-02, as barcas que operam nas regiões classificadas como Áreas 1 deverão atender aos seguintes critérios de estabilidade:

A área sob a curva de estabilidade estática até o ângulo correspondente ao braço de endireitamento máximo não deve ser inferior a 0,055 m.rad;

A altura metacêntrica inicial (GM_0) não deve ser inferior ao valor da altura metacêntrica inicial requerida (GMr), calculada por intermédio da seguinte expressão:

Onde:

GMr = altura metacêntrica inicial requerida, em m;

A = área lateral projetada da porção da embarcação acima da linha d'água correspondente à condição de carregamento considerada, em m^2 ;

h = distância vertical entre o centroide da área " A " e metade do calado médio para a condição de carregamento considerada, em m;

Δ = deslocamento da embarcação na condição de carregamento considerada, em t;

Θ = ângulo de inclinação entre a metade superior da borda-livre na condição de carregamento considerada e o canto superior do convés, ou 14° , adotando-se o menor valor;

$P = 0,036 + (LPP / 1309)^2$, em t/m^2 ; e

LPP = comprimento entre perpendiculares, em m.

O ângulo de equilíbrio estático devido ao agrupamento de passageiros em um bordo deve ser inferior a 10° , para as barcas autopropulsadas ou não, que transportem passageiros.

6.10.2. Condições de Carregamento

Foram definidas quatro condições críticas de carregamento a serem avaliadas quanto à estabilidade:

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	33/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



- Condição A – Embarcação na condição de carga total, ou seja, com todos os passageiros e suas bagagens a bordo;
- Condição B – Embarcação na condição de 50 % de sua carga total, ou seja, com 50% dos passageiros e suas bagagens a bordo;
- Condição C – Embarcação na condição de 10 % de sua carga total, ou seja, com 10% dos passageiros e suas bagagens a bordo;
- Condição D – Embarcação sem carga.

Nas tabelas a seguir, são apresentados os cálculos dos pesos e das posições dos centros de gravidade dos itens que compõem o deslocamento do Flutuante para cada condição.

O KG é relativo ao Plano de Base, o LCG é relativos à popa do flutuante

CONDIÇÕES DE CARREGAMENTO			
Condição A	Peso (t)	X (m)	Y (m)
Peso Leve	19,001	10,013	1,067
Passageiros com suas bagagens	12,000	10,000	2,300
Peso Rampa Articulada	6,743	10,000	2,067
Total	37,744	10,006	1,637

Condição B	Peso (t)	X (m)	Y (m)
Peso Leve	19,001	10,013	1,067
Passageiros com suas bagagens	6,000	10,000	2,300
Peso Rampa Articulada	6,743	10,000	2,067
Total	31,744	10,007	1,512

Condição C	Peso (t)	X (m)	Y (m)
Peso Leve	19,001	10,013	1,067
Passageiros com suas bagagens	1,200	10,000	2,300
Peso Rampa Articulada	6,743	10,000	2,067
Total	26,944	10,009	1,372

Condição D	Peso (t)	X (m)	Y (m)
Peso Leve	19,001	10,013	1,067
Passageiros com suas bagagens	0,000	10,000	2,300
Peso Rampa Articulada	6,743	10,000	2,067
Total	25,744	10,009	1,328

Handwritten notes in the top left corner, possibly a date or reference.

Main body of handwritten text on the left side of the page, organized in several paragraphs.

Main body of handwritten text on the right side of the page, continuing the notes or providing additional details.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	34/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



6.10.3. Curvas de Estabilidade Estática nas Condições de Carregamento

A tabela a seguir mostra as curvas cruzadas de estabilidade para cada condição calculada a partir da tabela presente no item 3.2.8.

a) Condição A:

Ângulo Θ	0°	2°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°
GZ	0,000	0,617	1,510	2,530	2,887	3,014	2,973	2,905	2,815	2,704
KG*SEN Θ	0,000	0,046	0,116	0,231	0,344	0,454	0,561	0,664	0,762	0,854
GZ Msl	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
GZ'	0,000	0,571	1,395	2,299	2,544	2,559	2,411	2,241	2,053	1,851




Gráfico 5 – Curvas Cruzadas de estabilidade: cond. A

b) Condição B:

Ângulo Θ	0°	2°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°
GZ	0,000	0,727	1,766	2,670	3,121	3,313	3,277	3,195	3,089	2,959
KG*SEN Θ	0,000	0,050	0,124	0,248	0,370	0,488	0,603	0,714	0,819	0,918
GZ Msl	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
GZ'	0,000	0,677	1,642	2,422	2,751	2,824	2,674	2,481	2,270	2,041
Gm Msl	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	35/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			




Gráfico 6 – Curvas Cruzadas de estabilidade: cond. B

c) Condição C:




Gráfico 7 – Curvas Cruzadas de estabilidade: cond. C

Ângulo Θ	0°	2°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°
GZ	0,000	0,882	2,099	2,863	3,320	3,319	3,268	3,192	3,089	2,961
KG*SEN Θ	0,000	0,041	0,102	0,202	0,302	0,399	0,493	0,583	0,669	0,749
GZ Msl	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
GZ'	0,000	0,842	1,997	2,661	3,019	2,920	2,775	2,609	2,420	2,212
Gm Msl	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

Name	Address
Mr. A. B. C.	123 Main St., New York, N.Y.
Mr. D. E. F.	456 Elm St., Boston, Mass.
Mr. G. H. I.	789 Oak St., Chicago, Ill.
Mr. J. K. L.	101 Pine St., Philadelphia, Pa.
Mr. M. N. O.	202 Cedar St., St. Louis, Mo.
Mr. P. Q. R.	303 Birch St., San Francisco, Cal.
Mr. S. T. U.	404 Spruce St., Portland, Me.
Mr. V. W. X.	505 Ash St., Cincinnati, Ohio.
Mr. Y. Z. A.	606 Hickory St., Louisville, Ky.
Mr. B. C. D.	707 Walnut St., New Orleans, La.
Mr. E. F. G.	808 Chestnut St., Memphis, Tenn.
Mr. H. I. J.	909 Sycamore St., Little Rock, Ark.
Mr. K. L. M.	1010 Magnolia St., Jackson, Miss.
Mr. N. O. P.	1111 Dogwood St., Tallahassee, Fla.
Mr. Q. R. S.	1212 Redwood St., Honolulu, T.H.
Mr. T. U. V.	1313 Cypress St., San Juan, P.R.
Mr. W. X. Y.	1414 Juniper St., Hialeah, Fla.
Mr. Z. A. B.	1515 Palm St., Miami, Fla.
Mr. C. D. E.	1616 Laurel St., Fort Lauderdale, Fla.
Mr. F. G. H.	1717 Cedar St., Orlando, Fla.
Mr. I. J. K.	1818 Birch St., Tampa, Fla.
Mr. L. M. N.	1919 Spruce St., St. Petersburg, Fla.
Mr. O. P. Q.	2020 Ash St., Clearwater, Fla.
Mr. R. S. T.	2121 Hickory St., Dunedin, Fla.
Mr. U. V. W.	2222 Walnut St., Palm Bay, Fla.
Mr. X. Y. Z.	2323 Chestnut St., Melbourne, Fla.
Mr. A. B. C.	2424 Sycamore St., Ft. Pierce, Fla.
Mr. D. E. F.	2525 Magnolia St., Vero Beach, Fla.
Mr. G. H. I.	2626 Dogwood St., Jupiter, Fla.
Mr. J. K. L.	2727 Redwood St., Palm Beach, Fla.
Mr. M. N. O.	2828 Cypress St., West Palm Beach, Fla.
Mr. P. Q. R.	2929 Juniper St., Boca Raton, Fla.
Mr. S. T. U.	3030 Palm St., Delray Beach, Fla.
Mr. V. W. X.	3131 Laurel St., Fort Lauderdale, Fla.
Mr. Y. Z. A.	3232 Cedar St., Pompano Beach, Fla.
Mr. B. C. D.	3333 Birch St., Hollywood, Fla.
Mr. E. F. G.	3434 Spruce St., Miami Beach, Fla.
Mr. H. I. J.	3535 Ash St., Sunnyvale, Fla.
Mr. K. L. M.	3636 Hickory St., Coral Gables, Fla.
Mr. N. O. P.	3737 Walnut St., Doral, Fla.
Mr. Q. R. S.	3838 Chestnut St., Plantation, Fla.
Mr. T. U. V.	3939 Sycamore St., Miramar, Fla.
Mr. W. X. Y.	4040 Magnolia St., Sweetwater, Fla.
Mr. Z. A. B.	4141 Dogwood St., Deerfield Beach, Fla.
Mr. C. D. E.	4242 Redwood St., Lighthouse Point, Fla.
Mr. F. G. H.	4343 Cypress St., Pompano Beach, Fla.
Mr. I. J. K.	4444 Juniper St., Broward, Fla.
Mr. L. M. N.	4545 Palm St., Palm Beach, Fla.
Mr. O. P. Q.	4646 Laurel St., Palm Beach, Fla.
Mr. R. S. T.	4747 Cedar St., Palm Beach, Fla.
Mr. U. V. W.	4848 Birch St., Palm Beach, Fla.
Mr. X. Y. Z.	4949 Spruce St., Palm Beach, Fla.
Mr. A. B. C.	5050 Ash St., Palm Beach, Fla.

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	36/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



d) Condição D:




Gráfico 8 – Curvas Cruzadas de estabilidade: cond. D

Ângulo Θ	0 °	2 °	5 °	10 °	15 °	20 °	25 °	30 °	35 °	40 °
GZ	0,000	0,942	2,200	2,933	3,324	3,311	3,258	3,182	3,080	2,955
KG*SEN Θ	0,000	0,037	0,094	0,186	0,278	0,367	0,454	0,537	0,616	0,690
GZ Msl	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
GZ'	0,000	0,904	2,107	2,747	3,046	2,944	2,804	2,645	2,465	2,265
Gm Msl	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

6.10.4. Características Hidrostáticas nas Condições de Carregamento

A tabela a seguir mostra as características hidrostáticas para cada condição calculada a partir da tabela hidrostática presente no item 2.3.7.

Elementos Hidrostáticos	CA	CB	CC	CD
Deslocamento (t)	26,775	20,775	15,975	14,775
Calado (m)	0,586	0,486	0,400	0,377
KG (m)	1,623	1,428	1,166	1,074
LCG (m)	10,009	10,011	10,015	10,016
KMT (m)	16,953	20,783	24,701	26,440
GM Transversal (m)	15,329	19,355	23,535	25,366

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607-7070
TEL: 773/936-5000 FAX: 773/936-5001



1. *Phosphorus*
2. *Phosphorus*
3. *Phosphorus*
4. *Phosphorus*
5. *Phosphorus*
6. *Phosphorus*
7. *Phosphorus*
8. *Phosphorus*
9. *Phosphorus*
10. *Phosphorus*
11. *Phosphorus*
12. *Phosphorus*
13. *Phosphorus*
14. *Phosphorus*
15. *Phosphorus*
16. *Phosphorus*
17. *Phosphorus*
18. *Phosphorus*
19. *Phosphorus*
20. *Phosphorus*
21. *Phosphorus*
22. *Phosphorus*
23. *Phosphorus*
24. *Phosphorus*
25. *Phosphorus*
26. *Phosphorus*
27. *Phosphorus*
28. *Phosphorus*
29. *Phosphorus*
30. *Phosphorus*
31. *Phosphorus*
32. *Phosphorus*
33. *Phosphorus*
34. *Phosphorus*
35. *Phosphorus*
36. *Phosphorus*
37. *Phosphorus*
38. *Phosphorus*
39. *Phosphorus*
40. *Phosphorus*
41. *Phosphorus*
42. *Phosphorus*
43. *Phosphorus*
44. *Phosphorus*
45. *Phosphorus*
46. *Phosphorus*
47. *Phosphorus*
48. *Phosphorus*
49. *Phosphorus*
50. *Phosphorus*
51. *Phosphorus*
52. *Phosphorus*
53. *Phosphorus*
54. *Phosphorus*
55. *Phosphorus*
56. *Phosphorus*
57. *Phosphorus*
58. *Phosphorus*
59. *Phosphorus*
60. *Phosphorus*
61. *Phosphorus*
62. *Phosphorus*
63. *Phosphorus*
64. *Phosphorus*
65. *Phosphorus*
66. *Phosphorus*
67. *Phosphorus*
68. *Phosphorus*
69. *Phosphorus*
70. *Phosphorus*
71. *Phosphorus*
72. *Phosphorus*
73. *Phosphorus*
74. *Phosphorus*
75. *Phosphorus*
76. *Phosphorus*
77. *Phosphorus*
78. *Phosphorus*
79. *Phosphorus*
80. *Phosphorus*
81. *Phosphorus*
82. *Phosphorus*
83. *Phosphorus*
84. *Phosphorus*
85. *Phosphorus*
86. *Phosphorus*
87. *Phosphorus*
88. *Phosphorus*
89. *Phosphorus*
90. *Phosphorus*
91. *Phosphorus*
92. *Phosphorus*
93. *Phosphorus*
94. *Phosphorus*
95. *Phosphorus*
96. *Phosphorus*
97. *Phosphorus*
98. *Phosphorus*
99. *Phosphorus*
100. *Phosphorus*

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	37/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			

LCB (m)	9,993	9,990	9,987	9,986
LCF (m)	10,000	10,000	10,000	10,000
MTC (t.m/cm)	0,892	0,849	0,763	0,747
TRIM (m)	0,005	0,005	0,0069	0,006



6.10.5. Avaliação dos critérios de Estabilidade

a) Condição A:

ITEM	CRITÉRIO		VALOR CALCULADO	PARECER
Θ Equil.Estático Passageiro	15,000 °	> ou =	2,730 °	APROVADO
Θ Equil.Estático Vento	15,000 °	> ou =	0,087 °	APROVADO
Θ Equil.Estático Guinada	15,000 °	> ou =	0,000 °	APROVADO
ÁREA 2 /	0,88677	1,000	< ou = 48,222	APROVADO
ÁREA 1	0,01839			
GZ' max	0,100	< ou =	2,406	APROVADO
Ângulo de alagamento	25,000	< ou =	60,000	APROVADO
Gmo	0,350	< ou =	15,329	APROVADO

b) Condição B:

ITEM	CRITÉRIO		VALOR CALCULADO	PARECER
Θ Equil.Estático Passageiro	15,000 °	> ou =	2,842 °	APROVADO
Θ Equil.Estático Vento	15,000 °	> ou =	0,107 °	APROVADO
Θ Equil.Estático Guinada	15,000 °	> ou =	0,000 °	APROVADO
ÁREA 2 /	1,02369	1,000	< ou = 41,685	APROVADO
ÁREA 1	0,02456			
GZ' max	0,100	< ou =	2,824	APROVADO
Ângulo de alagamento	25,000	< ou =	60,000	APROVADO
Gmo	0,350	< ou =	19,355	APROVADO

c) Condição C:

ITEM	CRITÉRIO		VALOR CALCULADO	PARECER
Θ Equil.Estático Passageiro	15,000 °	> ou =	3,017 °	APROVADO
Θ Equil.Estático Vento	15,000 °	> ou =	0,128 °	APROVADO
Θ Equil.Estático Guinada	15,000 °	> ou =	0,000 °	APROVADO
ÁREA 2 /	0,98155	1,000	< ou = 29,205	APROVADO
ÁREA 1	0,03361			
GZ' max	0,100	< ou =	3,019	APROVADO
Ângulo de alagamento	25,000	< ou =	60,000	APROVADO
Gmo	0,350	< ou =	23,535	APROVADO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL. 773-936-5000



UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	38/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			

d) Condição D:

ITEM	CRITÉRIO		VALOR CALCULADO	PARECER
Θ Equil.Estático Passageiro	15,000 °	> ou =	3,071 °	APROVADO
Θ Equil.Estático Vento	15,000 °	> ou =	0,134 °	APROVADO
Θ Equil.Estático Guinada	15,000 °	> ou =	0,000 °	APROVADO
ÁREA 2 /	0,95685	1,000	< ou = 26,060	APROVADO
ÁREA 1	0,03672			
GZ' max	0,100	< ou =	3,046	APROVADO
Ângulo de alagamento	25,000	< ou =	60,000	APROVADO
Gmo	0,350	< ou =	25,366	APROVADO



6.10.6. Conclusão do Estudo de Estabilidade Preliminar

Verificamos que a estabilidade estática do Flutuante é suficiente para o atendimento dos critérios mínimos de estabilidade preliminar, passando por todos estes com folga. A embarcação possui estabilidade adequada para operar nas condições de carregamento especificadas e outras condições intermediárias, uma vez que atende a todos os critérios estabelecidos pela DPC na NORMAN 02.

Sua capacidade é de 120 passageiros com suas bagagens a bordo. Visto que possui ainda boa reserva de flutuabilidade. É digno de nota que a embarcação somente poderá operar fundeada.

No carregamento crítico, o calado será igual a 0,586 m para um deslocamento de 31,00 t.

Ressalvamos, que as condições nas quais o flutuante foi projetado deverão manter-se, sob pena de não nos responsabilizarmos por possíveis incidentes decorrentes de má práticas e má conservação da embarcação, ou ainda alterações referentes à localização, substituição, retirada ou instalação à bordo de quaisquer itens ou equipamentos que impliquem diferenças superiores a 2% para o peso leve (0,295 t) ou 0,5% do comprimento entre perpendiculares - Lpp (0,1m) para a posição longitudinal do centro de gravidade da embarcação.


Engª. Aline Marinho
CREA/PA 1508483680

9

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	39/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



6.11. NOTAS PARA CÁLCULO DE ARQUEAÇÃO – FLUTUANTE PRINCIPAL

De acordo com o estabelecido na Normam 02, Capítulo 7, Seção I, anexo 7-B.
Neste cálculo adicionamos o volume dos dois píeres de apoio.

6.11.1. Características Gerais

Nome da Embarcação: PÍER JACARÉ

Tipo da Embarcação: Flutuante

Armador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

Número de Inscrição:

Indicativo de Chamada:

Porto de Inscrição: JOÃO PESSOA / PB

Construtor:

Local de Construção: CABEDELO/PB

Material do Casco: Fibra de Vidro

Classificação: 1-6-2-13

Tipo de navegação: 1 - Interior

Atividades: 6- Outra atividade – cais flutuante

Propulsão: 2 – sem propulsão

Tipo: 13 - Flutuante

Data de Batimento de Quilha ou Ano de Construção: 2020

6.11.2. Características do Casco

- Comprimento Total (Ct): 20,00
- Comprimento de Arqueação (Ca): 20,00 m
- Comprimento entre Perpendiculares (Lpp): 20,00 m
- Pontal Moldado (P): 1,2 m
- Boca Moldada (B): 8,00 m
- Calado AV Carregado: 0,584 m
- Calado AR Carregado: 0,589 m

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	40/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



- Calado Médio Carregado: 0,586 m
- Calado AV Leve: 0,376 m
- Calado AR Leve: 0,376 m
- Calado Médio Leve: 0,376 m

6.11.3. Tripulantes e Passageiros

Número de Tripulantes: 0

Número de Passageiros em camarotes que tenham menos de oito beliches (N1):
0

Número dos demais passageiros (N2): 120

6.11.4. Características Calculadas

Deslocamento:

Carregado – (DC) – 26,775 t

Leve (DL) – 18,981 t

Porte Bruto (Pb) – 12,00 t

6.11.5. Arqueação Bruta

a) Identifique os Espaços Fechados: Casco

b) Identifique os Espaços Excluídos: Não Dispõe

c) Espaços Fechados abaixo do Convés Superior: 78,825 m³

Vol. abaixo convés obtido das curvas hidrostáticas.

d) Espaços Fechados acima do Convés Superior = 0 m³

e) Espaços Excluídos = 0 m³

f) Espaços Fechados (V) : 78,825 m³

g) Com V obtenha, através da fórmula ou por interpolação na Tabela do Anexo 7-E, o valor de K1;

K1: 0,2379

$K1 = 0,2 + 0,02 \log_{10} = 0,2379$

h) Aplique a fórmula: $AB = K1 \times V$

$AB = 0,236 \times 68,279 = 18$



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	41/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



6.11.6. ARQUEAÇÃO LÍQUIDA

a) Identifique os Espaços de Carga: Áreas de Convés para os passageiros, por se tratar de espaço aberto não é contabilizado neste cálculo.

b) Espaços de Carga (V_c) = 0 m³; (zero)

c) Com V_c , calcule ou obtenha da tabela o valor de K_2 :

$$K_2 = 0,2 + 0,02 \cdot \text{LOG}(V_c) = 0$$

d) $N_1 + N_2 = 120$; se $N_1 + N_2$ for maior que 13, usar o somatório.

e) Calcule as expressões das Notas:

I) $(4H / 3P)^2 = (4 \times 0,59 / 3 \times 1,2)^2 = 0,424$; se valor calculado menor ou igual a 1, usar o valor calculado.

II) $K_2 \times V_c \times (4H / 3P)^2 = 0 \times 0 \times 0,424 = 0$; se valor calculado menor ou igual a 0,25 AB, usar 0,25 AB. Logo, 25% de AB = 5

f) Cálculo da Arqueação Líquida

$$AL = K_2 V_c (4H / 3P)^2 + (1,25 \times (AB + 10.000) / 10.000) \times (N_1 + (N_2 / 10))$$

$$AL = 0 \times 0 \times 0,424 + (1,25 \times (16 + 10.000) / 10.000) \times (0 + (120 / 10))$$

$$AL = 19$$

g) Comparar o valor obtido em d) III) (30% da arqueação bruta)

$$d) 0,30 \times AB = 0,3 \times 18 = 5$$

e) Comparar o valor obtido em c) e d)

AL adotada é o maior valor dos itens c) e d): AL = 19


Eng.ª Aline Marinho
CREA/PA 1508483680



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RECEIVED

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	42/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



6.12. MEMORIAL DESCRITIVO

Segue abaixo o memorial descritivo do pier flutuante, Conforme estabelecido pela NORMAM 02, Capítulo 3, anexo 3-G.

6.12.1. IDENTIFICAÇÃO DA EMBARCAÇÃO

Armador

- Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
- Nacionalidade: Brasileira
- Endereço: PÇ. GETÚLIO VARGAS, 49, CENTRO, CABEDELO/PB
- CEP: 58.010-621
- CNPJ: 09.012.493/0001-54

Construtor

- Nome:
- Nacionalidade:
- Endereço:

Engenheiro naval responsável

- Nome: Aline Pereira Marinho
- Nacionalidade: Brasileira
- Número do CREA: 1508483680 PA

Dados do Contrato de Construção

- Nome da Embarcação/Nº Casco: Pier Jacaré
- Data de Batimento de Quilha ou Ano de Construção: 2020
- Área de Navegação: Fluvial
- Classificação pela Sociedade Classificadora: -----
- Tipo da Embarcação: Flutuante
- Porto de Registro: João Pessoa / Pb
- Tipo de Pesca: -----
- Porte Bruto: 12,000 t
- Arqueação Bruta: 18

Page 100

1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the

main results of the paper.

2. The second part of the paper is devoted to a discussion of the

main results of the paper.

3. The third part of the paper is devoted to a discussion of the

main results of the paper.

4. The fourth part of the paper is devoted to a discussion of the

main results of the paper.

5. The fifth part of the paper is devoted to a discussion of the

main results of the paper.

6. The sixth part of the paper is devoted to a discussion of the

main results of the paper.

7. The seventh part of the paper is devoted to a discussion of the

main results of the paper.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	43/106
Titulo	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



- Arqueação Líquida: 19

6.12.2. Características Principais do Casco

- Comprimento Total do casco: 20,00 m,
- Comprimento entre Perpendiculares: 20,00 m
- Boca Moldada: 8,00 m + 6 dos píeres de Apoio
- Pontal Moldado: 1,20 m
- Calado Moldado de Projeto: 0,408 m
- Calado Carregado: 0,586 m
- Deslocamento Leve: 19,00 t
- Deslocamento Carregado: 31,00 t
- Contorno (apenas para embarcações com L < 24 m): 9,066 m

6.12.3. Características da Estrutura

Material (aço, madeira, fibra, etc.)

- Casco: Fibra de Vidro
- Conveses: Fibra de Vidro
- Anteparas: Fibra de Vidro
- Superestruturas: ---
- Casarias: ---

Tipo de Estrutura do casco:

Transversal

6.12.4. Características de Compartimentagem

- Localização das Superestruturas (quantidade): --
- Localização da Praça de Máquinas: --
- Número de anteparas transversais estanques: 3 em cada casco, no píeres de apoio 1 em cada casco.
- Número de anteparas longitudinais estanques: --
- Número de conveses abaixo do convés principal: 0



THE
LIBRARY
OF THE
UNITED STATES
DEPARTMENT OF
AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C.



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	44/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



- Número de conveses contínuos acima do convés principal: 0
- Número de conveses de superestrutura: 0
- Número de casarias: 0
- Dimensões máximas das superestruturas e casarias: --

6.12.5. Características de Cubagem

- Volume total:
 - Granel: 0 m³
 - Fardos: 0 m³
- Número de porões de carga: 0
- Número de tanques de carga: 0
- Número de compartimentos para carga frigorificada: 0
- Volume fardos de carga frigorificada: 0m³
- Capacidade de contentores: 0
- Capacidade de lastro: 0 m³
- Capacidade de óleo combustível: 0m³
- Capacidade de óleo diesel: 0 m³
- Capacidade de óleo lubrificante: 0 m³
- Capacidade de água doce: 0 m³

6.12.6. Tripulação e Passageiros

- Tripulação: 0
- Passageiros: 120 usuários e/ou funcionários

6.12.7. Regulamentos Nacionais e Internacionais a que a Embarcação Deve Atender

- NORMAM 02/DPC

6.12.8. Características de Propulsão – Não Dispõe

Tipo de propulsão:

- Motor Diesel : --
- Quantidade: --

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	45/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			

- Potência máxima contínua: --

- Rotação correspondente:---

Caixa redutora

- Quantidade: --

- Razão de redução: --

Propulsor - NÃO DISPÕE

- Quantidade:

- Tipo:

Características de serviço da embarcação

- Velocidade de serviço: ----

- Raio de ação: ---

- Tração estática (bollard pull): ----

6.12.9. Geração de Energia - Não Dispõe

Acionamento do equipamento principal

- Motor Diesel

- Quantidade:

- Potência máxima contínua:

- Rotação:

Geradores

- Quantidade:

- Tipo/Corrente:

- Potência:

Acionamento do equipamento de emergência - NÃO DISPÕE

- Motor Diesel: Turbina: _____:

- Quantidade:

- Potência máxima contínua:

Geradores de emergência - NÃO DISPÕE

- Quantidade:





The main body of the document contains several paragraphs of text, which are extremely faint and mostly illegible. The text is arranged in a standard left-aligned format. There are two distinct circular marks on the right side of the page, which appear to be punch holes or binder marks. The overall quality of the scan is poor, with significant noise and low contrast, making the text difficult to read.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	46/106
Titulo	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



- Tipo/Corrente:

- Potência:

Baterias

- Quantidade:

- Tipo:

- Capacidade:

Caldeiras principais - NÃO DISPÕE

- Quantidade:

- Tipo:

- Pressão do vapor:

- Capacidade:

Caldeiras auxiliares - NÃO DISPÕE

- Quantidade:

- Tipo:

- Pressão do vapor:

- Capacidade:

Caldeiras de recuperação dos gases de descarga - NÃO DISPÕE

- Quantidade:

- Tipo:

- Pressão do vapor:

- Capacidade:

6.12.10. Equipamentos de Carga

Paus de Carga - NÃO DISPÕE

- Quantidade: No de lanças:

- Capacidade: Tipo:

Guindastes- NÃO DISPÕE

- Quantidade:

- Tipo:

Page 1 of 1
Date: 10/10/2023
Time: 10:10:10
User: admin



1. 10/10/2023
2. 10/10/2023
3. 10/10/2023
4. 10/10/2023
5. 10/10/2023
6. 10/10/2023
7. 10/10/2023
8. 10/10/2023
9. 10/10/2023
10. 10/10/2023

1. 10/10/2023
2. 10/10/2023
3. 10/10/2023
4. 10/10/2023
5. 10/10/2023
6. 10/10/2023
7. 10/10/2023
8. 10/10/2023
9. 10/10/2023
10. 10/10/2023

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	47/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



- Capacidade:

- Alcance:

Bombas de carga- NÃO DISPÕE

- Quantidade:

- Tipo:

- Capacidade:

- Acionamento:

Escotilhas de carga - NÃO DISPÕE

a) Escotilhas

Quantidade Largura x Comprimento

(Dimensões nominais)

_____ x _____

_____ x _____

_____ x _____

b) Tampas de escotilhas (tipo de acionamento)

Tipo Quantidade

Elétrico _____

Por cabos _____

Eletro hidráulico _____

6.12.11. Equipamentos de Governo

Máquina do leme - NÃO DISPÕE

- Quantidade:

- Tipo de acionamento:

- Torque:

Leme - NÃO DISPÕE

- Quantidade:

- Tipo:

- Área aproximada:

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 S. DICKINSON DRIVE
CHICAGO, ILL. 60637



Projeto:	PIER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	48/106
Titulo	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



Sistema de emergência do leme - NÃO DISPÕE

- Quantidade:

- Tipo:

Impulsor lateral (thruster) - NÃO DISPÕE

- Quantidade/Potência:

- Localização:

6.12.12. Equipamentos de Amarração e Fundeio

Quantidade Acionamento Capacidade

- Molinetes:

- Cabrestantes:

- Guinchos atracação:

- Poitas de Concreto pesos:

- Âncoras:

- Estacas: 8 de concreto armado 10 polegadas de diâmetro.

6.12.13. Equipamentos de Salvatagem

Embarcações salva-vidas e salvamento - NÃO DISPÕE

	Salva-vidas	Salvamento
- Quantidade:	_____	-
- Tipo:	_____	-
- Material:	_____	-

Balsas salva-vidas- NÃO DISPÕE

- Quantidade:

- Tipo:

- Classe:

- Capacidade:

Boias salva-vidas

Tipo	Classe	Quantidade
------	--------	------------



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	49/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			

- Com retinida

III

02

Coletes - NÃO DISPÕE

Tamanho

Classe

Quantidade

- Grande:

- Médio

-Pequeno:



6.12.14. Equipamentos de Incêndio

Sistemas de prevenção e combate - NÃO DISPÕE

Porões Praça Máq. _____

- CO₂ _____

- Espuma _____

- Sistema detecção _____

- Gás inerte _____

Extintores

Quantidade

Capacidade

Localização

- CO₂ 1 12 kg Próximo ao poste

- Pó Químico

Bombas

Quantidade

Acionamento

Capacidade

- De incêndio

- De emergência

- De serviços gerais

6.12.15. Equipamentos de Esgoto, Lastro e Antipoluição

Equipamentos de esgoto

- Quantidade: 3

- Tipo: Elétrica, acionamento automático

- Capacidade: 2000 gph



... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... ..

... ..

... ..

...

... ..

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	50/106
Titulo	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



Equipamentos de lastro - NÃO DISPÕE

- Quantidade:

- Tipo:

- Capacidade:

Separadores de água e óleo - NÃO DISPÕE

- Quantidade:

- Tipo: (com/sem) monitor

- Capacidade:

Unidade de tratamento de esgoto sanitário - NÃO DISPÕE

- Quantidade:

- Tipo:

- Capacidade:

6.12.16. Equipamentos Náuticos - Não Dispõe

- Radar:

- Agulha magnética:

- Agulha giroscópica:

- Piloto automático:

- Odômetro de fundo:

- Odômetro de superfície:

- Ecobatímetro:

- Indicador de ângulo do leme:

- _____:

6.12.17. Equipamentos de Rádio- Não Dispõe

Equipamento principal

- Tipo de transmissão:

- Potência de saída:

Equipamento de emergência - NÃO DISPÕE

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	51/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			

- Tipo de transmissão:

- Potência de saída:



6.12.18. Observações Adicionais

Trata-se de um flutuante a ser utilizado como porto fluvial.

O flutuante suporta uma ponte de acesso e recebe as embarcações atracadas. O flutuante permanece ancorado, estacionado em sua posição através de um sistema de amarração composto estacas.

O flutuante não deve ser utilizado para navegação ou transporte de cargas, sendo apenas rebocado para reparos na condição leve.

Eng^a. Aline Marinho
CREA/PA 1508483680

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	52/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



6.13. RESISTENCIA ESTRUTURAL DO PÍER FLUTUANTE

6.13.1. Cálculo do momento fletor e esforço cortante

Com base nos conceitos de mecânica dos sólidos fizemos uma análise da capacidade de flutuação versus as condições de carregamento máximo proposto, Esforço Cortante e Momento Fletor, a fim de atestarmos positivamente a resistência estrutural e mecânica do pier principal. Conforme a seguir:




Gráfico 8 – R. Apoio, Carga, cortante, momento fletor do pier

EMBARCAÇÃO:		PIER JACARÉ				Δ LEVE:	14,775	Δ CARREGADO:	26,775	PORTE BRUTO:	12,000
						Somente peso do flut.					
CAVERNAS	POSICÃO LONGITUDINAL	CONTORNO DAS BALIZAS	PONDERAÇÃO	PESO	PESSOAS	P. RAMPA	FLUTUAÇÃO	CARGAMENTO	CORTANTE	MOMENTO FLETOR	M. FLETOR (MÓDULO)
1	0,000	0,000	0,00049	0,007	0,000	0,000	-0,013	-0,006	-0,059	0,000	0,000
2	3,650	3,680	0,19980	2,952	2,340	0,000	-5,350	-0,058	-0,366	-1,720	1,720
3	7,350	3,680	0,19980	2,952	2,340	0,842	-5,350	0,785	2,070	36,475	36,475
4	10,000	3,650	0,19980	2,952	2,340	0,842	-5,350	0,785	0,000	39,230	39,230
5	13,650	3,680	0,19980	2,952	2,340	0,842	-5,350	0,785	-2,854	34,004	34,004
6	17,350	3,680	0,19980	2,952	2,340	0,000	-5,350	-0,058	0,424	-1,325	1,325
7	20,000	0,000	0,00049	0,007	0,000	0,000	-0,013	-0,006	0,059	0,000	0,000
SOMATÓRIA:		18,418	1,000	14,775	11,700	2,527	-20,775	2,227	-0,727	106,664	112,755

Handwritten notes and a circular stamp on the left margin.

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text in the upper middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text in the bottom section of the page.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	53/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



6.13.2. Cálculo de Tensão Primária – Módulo de Seção Mestra do Flutuante Principal

Faz-se necessário a verificação da tensão primária na (viga navio) na seção mestra do flutuante, onde é mais submetida a esforços estruturais. Portanto, apresentamos abaixo sua memória de cálculo.

a) Características consideradas:

Comprimento Total do Casco (Ctc)= 20,000 m

Comprimento entre Perpend. (Lpp)= 20,000 m

Pontal Moldado (P)= 1,200 m

Boca Moldada (B)= 8,000 m

Calado (Hc)= 0,586 m

Deslocamento Carregado (Dc)= 26,755 t

Deslocamento Leve (Dl)= 14,755 t

Porte Bruto (Ptb)= 12,000 t

Coefficiente de Bloco (Cb)= 0,29

Fator de Flutuação= 1,0

b) Cálculo do módulo de seção mestra

ITEM	ELEMENTO ESTRUTURAL	QTD	B (mm)	H (mm)	V (mm)	At (cm²)	Ab (cm²)	MB (cm³)	d (mm)	Sx (cm³)	I (cm⁴)	J (cm⁴)
1	Casca Principal - Placa de Aço Ref. 10 mm x 8000 mm x 20000 mm	1,00	8000,00	10,00	1245,00	800,00	800,00	1076,00	942,80	94,00	0,01	84,04
2	Casca lateral - Laminado 10 mm x 1400 mm x 20000 mm	2,00	1400,00	10,00	1200,00	140,00	222,00	250,40	197,80	11,40	0,00	11,40
3	Cordão - Laminado 10 mm x 840 mm x 20000 mm	2,00	10,00	840,00	797,00	84,00	169,00	127,60	245,10	10,16	10,06	20,21
4	Fundo - Laminado 10 mm x 1200 mm x 20000 mm	1,00	1,20	10,00	8,00	0,14	0,14	9,00	497,10	0,13	0,00	0,13
5	Coverlaid - Laminado Duplo 5 mm x 1200 mm x 1190 mm - 19 unidades	9,00	1200,00	1190,00	1215,40	15470,00	93820,00	116897,51	257,23	6141,89	10953,53	17095,39
6	Anteiras Transversais - Laminado Duplo 5 mm x 1200 mm x 1190 mm - 3 unidades	3,00	1200,00	1190,00	1215,40	15470,00	93820,00	116897,51	257,23	6141,89	10953,53	17095,39
7	Vauz - Perfil Laminado Tipo L 150 mm x 40 mm x 8000 x 20 unidades	4,00	8000,00	150,00	1,26	17000,00	48000,00	60,48	1000,91	48086,91	90,00	48176,91
8	Quilha - Perfil laminado tipo J 5 mm x 40 mm x 20000 mm	1,00	40,00	80,00	-8,00	64,00	358,00	3,00	1002,18	297,13	0,14	297,28
TOTAL						234801	225410					82484

* Cálculos de Inércia Individual da peça, Distância do Centróide à Linha de Base e Área elaborados com auxílio de ferramenta CAD.

Handwritten notes in the top left corner, possibly a header or title area, including some illegible text and a small diagram or sketch.

Handwritten notes in the top right corner, continuing the text or providing additional information.

Handwritten notes in the bottom left corner, possibly a footer or concluding remarks.

Handwritten notes in the bottom right corner, possibly a footer or concluding remarks.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	54/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



6.13.3. Verificação da Resistencia Estrutural do Flutuante

Além da verificação de resistência mínima, foram realizados quatro métodos de análise de resistência estrutural. Método a) Carga Estática uniformemente distribuída; b) Carga dinâmica uniformemente distribuída; c) Método atribuído pela RBNA e; d) Método atribuído pela Bureau Colombo. CONFIRMANDO que sua resistência estrutural atende aos valores mínimos admissíveis de referência, é claro, para as cargas e finalidades aqui estudadas.

a) Resistencia Mínima

LCG: 449 m	
LCGcarg: 10,02 m	
VCG: 1,002 m	
d: 0,198 m	
Wfd:	82315,311 cm ² .m
Wcv:	416982,880 cm ² .m
Mfresis:	63662,662 t.m
Mfcarga:	70,098 t.m
Módulo de resistência da Fibra de Vidro:	773 kg/cm ²
Max.Tensao Fundo:	0,9 kg/cm ² (t.m) ATENDE
Max. Tensão Convés:	0,2 kg/cm ² (t.m) ATENDE

b) Cálculo racional 1:

$$W_{min} = M_{fcarga} / radm,$$

$$W_{req.1}: 90,636 \text{ cm}^2.m$$

$$\text{Porc. Seg.} \quad 702 \% \quad W_{cv} > W_{req.1} \quad \text{ATENDE}$$

$$\text{F.S.} \quad 1402,791 \quad \text{F.S.} > 1 \quad \text{ATENDE}$$

c) Cálculo racional 2:

$$W = P \times L / 4 \times radm$$

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	55/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			

Wreq.2: 173,096 cm².m

Porc. Seg. 368 % Wcv > Wreq.1 ATENDE

F.S. 733,576 F.S. > 1 ATENDE



d) RBNA:

$$W_{min} = K \times [9,14 - 0,8 \times (3 - 0,01 \times L)^{1,5}] \times (C_b + 0,7) \times B \times L^2$$

W_{min} RBNA: 49,763 cm².m Wcv > W_{min} ATENDE

e) BUREAU COLOMBO:

$$M = 0,001 \times 24 \times L^2 \times B \times H - L^2 \times B / (P \times 10^6)$$

$$W_{min} = M / radm,$$

Mc: 5,968 t.m Aguas Tranqu. Mt: 5,968 t.m

Mo: 48,522 t.m +Ondas 0.60 m Mt: 54,490 t.m

rL.max: 582,210 kg/cm² Aguas Tranqu. rL: 2,796 kg/cm² ATENDE

+Ondas 0.60 m rL: 25,528 kg/cm² ATENDE

6.13.4. Cálculo do módulo de flexão na viga tipo da Plataforma

Faz-se necessário a verificação da flexão primária na viga tipo do flutuante na região onde a rampa estará apoiada, pois é ela quem estará submetida aos mais severos esforços estruturais, na região do piso. O vão livre diminuído e reforçado com chapa sobreposta e escantilhões. Portanto, apresentamos abaixo sua memória de cálculo.

a) Características da viga tipo

O vão livre onde será reforçado uma vez que os esforços solicitantes é

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	56/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			

VÃO LIVRE DE REFORÇOS: 1,000 m x 0,75 m (Redução do vão livre)



TIPO DE CARGA

Peso Unit.

Peso Total Rampa

2526,78 kg

Peso Distribuído nos roletes da Rampa

1895,09 kg

Tensão Máxima Adm. (tadm.):

773

kg/cm²

CAP. NECESSÁRIA:

1421,31 kg/m²

b) Cálculo do módulo de flexão da viga tipo

DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	ESP. (mm)	LARG./ALT. (mm)	AREA (cm ²)	MOM. EST. (cm ² mm)	I (cm ⁴)	S d2 (cm ⁴)	J (cm ⁴)	PESO (kg/m)
Ch. Colaborante do Conve	10	1000	100,00	6000,00	8,33	91,37	99,70	78,80
Perfil L - Alma - 2 UND	150	5	30,00	1575,00	0,31	1,27	1,58	23,64
Perfil L - Flange - 2 UND	50	40	40,00	1000,00	41,67	258,90	300,57	31,52
			170,00	8575,00			401,85	133,96

c) Verificação da resistência estrutural da viga tipo

Vcg: 50,441 mm

W: 79,688 cm³

Ro: 1,537 cm

Vão livre: 0,750 m

Peso linear: 133,96 kg/m

Peso da viga: 100,47 Kg

Carga suportada: 8305,34 Kg/m (CARGA + PESO PROPRIO)

Carga líquida: 6128,53 Kg (CARGA DISTRIBUIDA)

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$ $\frac{1}{16} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{256}$ $\frac{1}{256} \times \frac{1}{256} = \frac{1}{65536}$	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$ $\frac{1}{16} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{256}$ $\frac{1}{256} \times \frac{1}{256} = \frac{1}{65536}$
--	--



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	57/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			

Resultado: ATENDE 431,19 %

FS:

3,31



6.13.5. Resistencia Estrutural do Pier Flutuante

Com base nas memórias de cálculo do Pier flutuante, aqui apresentadas, concluímos que tanto o momento fletor, quando o esforço cortante são maiores a aproximadamente 10 m, equivalente à área onde a rampa estará apoiada.

Por este motivo realizamos os cálculos de modulo de seção mestra, verificando que a tensão primaria em sua estrutura atende a todos os critérios de avaliação, inclusive os solicitados pelas sociedades classificadoras, que incluem a incidência de ventos e ondas na estrutura.

O modulo de flexão da viga tipo, também foi avaliada na região onde a rampa se apoiará, sendo este o esforço solicitante de maior intensidade, por este motivo foi necessário reduzir o vão livre da estrutura do convés, para que atendesse os critérios mínimos e as margens de segurança.

Concluímos portanto, que o flutuante dimensionado está apto a operar nas situações de carregamento estipuladas neste estudo, estando dentro dos limites admissíveis de cálculo para as cargas aqui consideradas. Estendendo esses resultados aos píeres de apoio, uma vez que seguem o mesmo padrão estrutural, menores solicitações de esforços.

Ressalvando que deverá ser efetuado o estudo definitivo de estabilidade, para avaliar as condições do flutuante depois de construído.

7. MEMÓRIAS DE CÁLCULO DA RAMPA ARTICULADA

7.1. ARRANJO GERAL DA RAMPA ARTICULADA

No projeto conceitual, definimos que a rampa articulada faria a conexão entre o pier flutuante e a passarela fixa. Possuindo dimensões principais de 15,0 metros de comprimento por 2,0 metros de largura. Articulada por meio de eixos e olhais na passarela fixa, repousando sobre roletes sobre o

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, including the word "Circulo".



Vertical column of handwritten text on the left side of the page, possibly a list or index.

Vertical column of handwritten text at the bottom left of the page.

Main body of handwritten text on the right side of the page, organized into several columns.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	58/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



convés principal do pier. Estando ainda dotada de flaps para suavizar essas transições.

A descrição detalhada e justificativa da solução adotada, em função dos dados coletados nos levantamentos e estudos realizados, comprovando a operacionalidade do sistema de acostagem durante o ano inteiro, encontra-se no **Volume 1 – Apresentação do Empreendimento**, nos dados específicos da área portuária.




Figura 6 - Arranjo geral conceitual da rampa articulada.

Segue abaixo suas características principais:

- Comprimento total: 15,00 m
- Boca máxima: 2,00 m
- Altura máxima: 2,00 m
- Peso próprio: 2,527 ton.
- Capacidade de passageiros: 4 pessoas / m² - 10,96 ton.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	59/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



7.2. PERFIL ESTRUTURAL

7.2.1. Estrutura

A rampa será constituída de chapas e perfis em fibra de vidro laminados conforme normativas navais citadas no item 4. A constituição estrutural será do tipo transversal, onde o piso e as linhas de interligação dos cascos também serão em fibra de vidro, sendo fixados seus elementos por parafusos de aço inoxidável com auxílio de peças moldadas de ligação. Haverá uma saia em madeira em volta da plataforma, para garantir a integridade da fibra de vibro e para servir de assentamento das defensas.

7.2.2. Forma da Seção Transversal

A seção transversal será em forma retangular, com fechamento lateral em madeira, para dar resistência estrutural. O piso, visto em planta, será em forma retangular, tendo forma simétrica em relação à Linha de Centro Longitudinal.

7.2.3. Espessuras e dimensões dos elementos estruturais

As placas de fibra de vidro a serem utilizados na construção do pier terão seguintes espessuras:

Piso da Plataforma: 10 mm antiderrapante;

Os perfilados em fibra de vidro a serem utilizados na construção da ponte terão seguintes dimensões:

Elementos Transversal (Vaus): Perfil L de 150 mm x 40 mm x 50 mm;

Longarinas (Em madeira Maçaranduba): 100 mm x 75 mm;

7.2.4. Guarda-Corpo

Os guarda-corpos serão confeccionadas em tubos de aço galvanizado padrão A, de diâmetros nominais de 2" para o corrimão superior, 2,0" para os balaústres, 2" para os elementos diagonais e 1" para os 3 divisores internos.

Handwritten notes on the left margin, including a small diagram of a circle with points and lines, and several lines of text.

Main body of handwritten text, organized into several paragraphs. The text is written in a cursive script and covers most of the page.



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	60/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			

7.2.5. Articulações

Haverá 04 articulações confeccionados em chapas e eixos de aço, fixados no espelho da extremidade de fixação da rampa à Plataforma de terra, de modo a permitir movimento de rotação no plano do piso da rampa.



7.2.6. Roletes

Haverá 2 roletes instalados no espelho da extremidade oposta à das articulações para apoio e permitir deslizamento suave da rampa sobre o convés do flutuante.

7.2.7. Flap

Haverá um Flap de chapa de aço do mesmo tipo e espessura do piso da rampa, com articulação, cobrindo o rolete.




Figura 7 – Arranjo de Perfil estrutural da Rampa Articulada.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	61/106
Titulo	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



7.3. ESTIMATIVA DE PESO LEVE E CENTROS DE GRAVIDADE DA RAMPA ARTICULADA

Foram levantados, estimados e considerados neste cálculo os pesos e centros de gravidade de todas as estruturas e acessórios componentes da rampa, bem como as cargas referentes à capacidade máxima de passageiros com suas bagagens.

7.3.1. Estimativa de peso leve da Rampa Articulada

Resumo	Peso (t)	Xg (m)	Mom. Xg	Yg (m)	Mom. Yg
Guarda Corpo	0,737	7,500	5,527	1,019	0,751
Piso e Estruturas	1,695	7,500	12,713	0,178	0,302
Consumíveis	0,095	7,500	0,711	0,150	0,014
Peso Total	2,527 t	7,50 m	18,95 m	0,42 m	1,07 m

a) Calculo do Peso Leve do Piso

Chapas / Perfis	Área (m²)	Col Cost (kg)	Resina (kg)	W de Fibras (kg/m²)	kg/m²	Peso (kg)	xg (m)	Mom. Xg	yg (m)	Mom. Yg	Peso Resina
Piso - Placa de fibra Ref. 10 mm x 2000 mm X 15000 mm	30,00	1,2	3,2	8,07	13,2	396,10	7,50	2970,25	0,25	96,78	117
Transv. Madeira 100 mm x 75 x 1000 m (Kg/m²)	0,24				660,0	158,40	7,50	1224,00	0,06	8,16	0
Fechamento lateral Em Madeira (m²)	0,11				660,0	72,60	7,50	573,75	0,13	9,56	0
Espelhos - Em Madeira (m²)	0,02				660,0	13,20	7,50	76,50	0,13	1,76	0
Vauz - Perfil lam. Tipo L: 150 mm x 40 mm x 15000 x 4 unid	60,00	0,61	5,95	11,05	17,5	1050,00	7,50	7875,00	0,18	163,78	357
						1995,00	7,50	12712,50	0,18	301,53	474,00

b) Calculo dos consumíveis

Peso Consumíveis

CARSONATCH325	0,5	20,00%	0,09	7,50	0,71	0,15	0,01
Consumíveis	0,09 t		0,71	0,15	0,01		

c) Calculo do Guarda Corpo

Perfis	Comp. (m)	kg/m	Área (m²)	Peso (kg)	xg (m)	Mom. Xg	yg (m)	Mom. Yg
G.C.Tubo Hor. 2440 - 1"	90,00	2,46		221,40	7,50	1660,50	0,74	163,84
G.C.Tubo Vert. 2440 - 2"	18,00	5,2		93,60	7,50	702,00	0,76	71,14
G.C. Tubo Hor. 2440 - 2"	30,00	5,2		156,00	7,50	1170,00	1,26	196,56
Arco Tubo. 2440 - 2"	51,15	5,2		265,98	7,50	1994,85	1,20	319,18
Superestruturas				736,98	7,50	5527,35	1,02	750,71

7.4. RESISTENCIA ESTRUTURAL DA RAMPA ARTICULADA

7.4.1. Cálculo do momento fletor e esforço cortante

Com base nos conceitos de mecânica dos sólidos fizemos uma análise da reação de apoio versus as condições de carregamento máximo proposto,

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several horizontal lines across the page.]

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	62/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			

Esforço Cortante e Momento Fletor, a fim de atestarmos positivamente sua resistência estrutural e mecânica. Conforme a seguir:




Gráfico 9 – R. Apoio, Carga, cortante, momento fletor da rampa.

Foram definidas como carga máxima de projeto o acúmulo de 4 pessoas por m², totalizando uma sobrecarga máxima de 109 pessoas simultaneamente sobre a rampa.

EMBARCAÇÃO:		PÍER JACARÉ				Δ LEVE:		Δ CARREGAMENTO:		PORTE BRUTO:	
						2,537		13,487		10,960	
						Normado peso da flut.					
CAVERNAS	POSIÇÃO LONGITUDINAL	CONTORNO DAS BALZAS	PONDERAÇÃO	PESO	PESSOAS	CARGA	APOIO	CORTANTE	MOMENTO FLETOR	M. FLETOR (MÓDULO)	
1	0,000	0,500	0,14286	0,361	1,566	0,000	6,743	-4,817	-36,125	0,000	0,000
2	2,600	0,500	0,14286	0,361	1,566	0,000	0,000	1,927	9,441	31,058	31,058
3	5,200	0,500	0,14286	0,361	1,566	0,000	0,000	1,927	-4,431	49,092	49,092
4	7,800	0,500	0,14286	0,361	1,566	0,000	0,000	1,927	0,963	53,947	53,947
5	10,400	0,500	0,14286	0,361	1,566	0,000	0,000	1,927	-4,431	49,092	49,092
6	13,000	0,500	0,14286	0,361	1,566	0,000	0,000	1,927	-9,441	31,058	31,058
7	15,000	0,500	0,14286	0,361	1,566	0,000	6,743	-4,817	36,125	0,000	0,000
SOMATÓRIA:		3,500	1,000	2,537	10,960	0,000	13,487	0,000	0,963	214,247	214,247

7.4.2. Cálculo de Tensão Primária – Módulo de Seção da Rampa

Faz-se necessário a verificação da tensão primária na (viga) na seção mestra da rampa, onde é mais submetida a esforços estruturais. Portanto, apresentamos abaixo sua memória de cálculo.

a) Características consideradas:

Comprimento Total = 15,000 m



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	63/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



Altura da base = 0,250 m

Altura Máxima = 2,000 m

Largura Máxima = 2,000 m

Peso Próprio = 2,527 t

Porte Bruto (Ptb)= 10,960 t

b) Cálculo do módulo de seção mestra

ITEM	ELEMENTO ESTRUTURAL	QTD	b (mm)	h (mm)	Veg (mm)	A1 (cm²)	Alt (cm)	ME (cm³/m)	g (mm)	Sx02 (cm⁴/m²)	I (cm⁴/m²)	J (cm⁴)
1	Placa - Placa de fibra Ref. 10 mm x 2000 mm X 15000 mm	1,00	2000,00	10,00	250,00	200,00	200,00	50,00	177,00	6,37	0,00	8,27
2	Trinca - Madeira 100 mm x 75 x 1000 m (Kg/m³)	16,00	2000,00	100,00	50,00	2000,00	32000,00	1600,00	-32,98	16,90	26,67	43,57
3	Fechamento lateral Em Madeira (m³)	2,00	20,00	250,00	130,00	75,00	150,00	19,50	57,00	0,43	0,78	1,27
4	Espelhos - Em Madeira (m³)	2,00	2000,00	300,00	120,00	6000,00	12000,00	1560,00	57,00	30,01	60,00	129,01
5	Vauz - Junta Perfil tam. Tipo L, 150 mm x 40 mm x 15000 x 4 und	4,00	5,00	150,00	175,00	7,50	30,00	5,25	102,00	0,31	0,08	0,37
6	Vauz - Flange Perfil tam. Tipo L, 150 mm x 40 mm x 18000 x 6 und	4,00	40,00	50,00	125,00	20,00	20,00	10,00	52,00	0,22	0,00	0,23
TOTAL							44460	3245				181

7.4.3. Verificação da Resistencia Estrutural da Rampa

Além da verificação de resistência mínima, foram realizados três métodos de análise de resistência estrutural. Método a) Carga Estática uniformemente distribuída; b) Carga dinâmica uniformemente distribuída; c) e Método atribuído pela RBNA. CONFIRMANDO que sua resistência estrutural atende aos valores mínimos admissíveis de referência, é claro, para as cargas e finalidades aqui estudadas.

a) Resistencia mínima:

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	64/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



LCG: 6,090 m

LCGcarg: 7,500 m

VCG: 0,073 m

d: 0,177 m

Wfd:

2476,251 cm².m

Wcv:

1020,910 cm².m

Mfresis:

789,163 t.m

Mfcarga:

12,438 t.m

Módulo de resistência da Fibra de Vidro:

773 kg/cm²

Max.Tensao Fundo:

5,023 kg/cm² (t.m) **ATENDE**

Max. Tensão Convés:

12,18 kg/cm² (t.m) **ATENDE**

b) Cálculo racional 1:

$W_{min} = M_{fcarga} / radm,$

Wreq.1: 16,09 cm².m

Porc. Seg. 49 % Wcv > Wreq.1 **ATENDE**

F.S. 96,091 F.S. > 1 **ATENDE**

c) Cálculo racional 2:

$W = P \times L / 4 \times radm$

Wreq.2: 65,427 cm².m

Porc. Seg. 12 % Wcv > Wreq.1 **ATENDE**

F.S. 22,123 F.S. > 1 **ATENDE**

d) RBNA:

$W_{min} = K \times [9,14 - 0,8 \times (3 - 0,01 \times L)^{1,5}] \times (C_b + 0,7) \times B \times L^2$

Wmin RBNA: 35,698 cm².m Wcv > Wmin **ATENDE**

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	65/106
Titulo	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



7.4.4. Cálculo do módulo de flexão na viga tipo da Rampa

Faz-se necessário a verificação da flexão primária na viga tipo da rampa, pois é ela quem estará submetida aos mais severos esforços estruturais, na região do piso. Portanto, apresentamos abaixo sua memória de cálculo.

d) Características da viga tipo

O vão livre onde será reforçado uma vez que os esforços solicitantes é

Vão livre de reforços

Comprimento = 1,000 m

Largura = 1,000 m

Área de carga = 1,000 m

Tipo de Carga	Qt.	Peso Unit.	Peso Total
---------------	-----	------------	------------

Passageiros	4	100 kg	400 kg
-------------	---	--------	--------

Tensão Máxima Adm. (tadm.): 773 Kg/cm²

Fator de Peso próprio 1

Capacidade Necessária 400 /m²

e) Cálculo do módulo de Flexão da viga Tipo

DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	ESP. (mm)	LARG./ALT. (mm)	AREA (cm2)	MOM. EST. (cm2.mm)	I (cm4)	S.d2 (cm4)	J (cm4)	PESO (kg/m)
Ch. Colaborante do Piso	10	500	50.00	3000.00	4.17	47.51	51.78	39.40
Perfil L - Alma	150	5	7.50	393.75	0.31	0.38	0.69	5.91
Perfil L - Flange	50	40	20.00	500.00	41.87	127.43	169.10	15.76
			77.50	3893.75			221.57	61.07



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	66/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



f) Verificação da resistência estrutural da viga Tipo

Vcg: 50,242 mm

W: 44,100 cm³

Ro: 1,691 cm

Vão livre: 1,000 m

Peso linear: 61,07 kg/m

Peso da viga: 61,07 Kg

Carga suportada: 2727,17 Kg/m (CARGA + PESO PROPRIO)

Carga liquida: 2666,10 Kg (CARGA DISTRIBUIDA)

Resultado: ATENDE 666,53% FS: 5,67

7.4.5. Resistencia Estrutural da Rampa Articulada

Com base nas memórias de cálculo da rampa, aqui apresentadas, concluímos que tanto o momento fletor, quando o esforço cortante são maiores a 7,5 m, equivalente à metade do comprimento da rampa, isto se dá pela ausência de apoios neste vão. Por este motivo realizamos os cálculos de modulo de seção mestra, verificando que a tensão primaria em sua estrutura atende a todos os critérios de avaliação, bem como o modulo de flexão da viga tipo referente ao acumulo de passageiros de até 4 pessoas por m².

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	67/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



8. MEMÓRIAS DE CÁLCULO DA PASSARELA FIXA

8.1. ARRANJO GERAL DA PASSARELA FIXA

No projeto conceitual, definimos que uma passarela fixa fará a conexão entre a rampa articulada e o centro de atendimento ao turista.

Segue abaixo suas características principais:

- Comprimento total: 30,00 m
- Largura máxima: 3,00 m
- Altura Máxima: 2,00 m
- Peso próprio: 6,656 ton.
- Capacidade máx.: 4 pessoas / m²

A descrição detalhada e justificativa da solução adotada, em função dos dados coletados nos levantamentos e estudos realizados, comprovando a operacionalidade do sistema de acostagem durante o ano inteiro, encontra-se no Volume 1 – Apresentação do Empreendimento, nos dados específicos da área portuária.




Figura 8 - Arranjo geral conceitual da passarela Fixa.

Handwritten notes in the top left corner, possibly a date or reference number.

Handwritten notes in the bottom left corner, possibly a signature or additional reference.

Handwritten notes in the top right corner, possibly a title or header.

Handwritten notes in the middle right section, possibly a list or table.

Handwritten notes in the lower middle right section.

Handwritten notes in the lower right section.

Handwritten notes in the bottom right section.

Handwritten notes in the bottom right corner, possibly a footer or concluding remarks.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	68/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



Segue abaixo suas características principais:

- Comprimento total: 15,00 m
- Boca máxima: 2,00 m
- Altura máxima: 2,00 m
- Peso próprio: 2,527 ton.
- Capacidade de passageiros: 4 pessoas / m² - 21,92 ton.

8.2. PERFIL ESTRUTURAL

8.2.1. Estrutura

A passarela fixa será constituída de chapas e perfis em fibra de vidro laminados conforme normativas navais citadas no item 4. A constituição estrutural será do tipo transversal, onde o piso e as linhas de interligação dos cascos também serão em fibra de vidro, sendo fixados seus elementos por parafusos de aço inoxidável com auxílio de peças moldadas de ligação. Haverá uma saia em madeira em volta da plataforma, para garantir a integridade da fibra de vibro e para servir de assentamento das defensas.

8.2.2. Forma da Seção Transversal

A seção transversal será em forma retangular, com fechamento lateral em madeira, para dar resistência estrutural. O piso, visto em planta, será em forma retangular, tendo forma simétrica em relação à Linha de Centro Longitudinal.

8.2.3. Espessuras e dimensões dos elementos estruturais

As placas de fibra de vidro a serem utilizados na construção do pier terão seguintes espessuras:

Piso da Plataforma: 10 mm antiderrapante;

Os perfilados em fibra de vidro a serem utilizados na construção da ponte terão seguintes dimensões:

Elementos Transversal (Vaus): Perfil L de 150 mm x 40 mm x 50 mm;



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1911

1912

1913

1914

1915

1916

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	69/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



Longarinas (Em madeira Maçaranduba): 100 mm x 75 mm e 150 mm x 75 mm;

8.2.4. Guarda-Corpos

Os guarda-corpos serão confeccionadas em tubos de aço galvanizado padrão A, de diâmetros nominais de 2" para o corrimão superior, 2,0" para os balaústres, 2" para os elementos diagonais e 1" para os 3 divisores internos.

8.2.5. Articulações

Haverá 04 articulações confeccionados em chapas e eixos de aço, fixados no espelho da extremidade de fixação da rampa à Plataforma de terra, de modo a permitir movimento de rotação no plano do piso da rampa.

8.2.6. Flap

Haverá um Flap de chapa de aço do mesmo tipo e espessura do piso da rampa, com articulação, cobrindo o rolete.




Figura 9 – Arranjo de Perfil estrutural da Passarela Fixa.

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	70/106
Titulo	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



8.3. ESTIMATIVA DE PESO LEVE E CENTROS DE GRAVIDADE

Foram levantados, estimados e considerados neste cálculo os pesos e centros de gravidade de todas as estruturas e acessórios componentes da passarela, bem como as cargas referentes à capacidade máxima de passageiros com suas bagagens.

8.3.1. Estimativa de peso leve da Passarela Fixa

Resumo	Peso (t)	Xg (m)	Mom. Xg	Yg (m)	Mom. Yg
Guarda Corpo	1,464	15,000	21,953	1,020	1,494
Piso e Estruturas	4,978	15,000	74,669	0,179	0,890
Consumíveis	0,214	15,000	3,213	0,150	0,032
Peso Total	6,656 t	15,00 m	99,83 m	0,36 m	2,42 m

A) Calculo do Peso Leve do Piso

Chapas / Perfis	Comp. [m]	Vol. Cist. [m³]	Peso [kg]	Vol. de Piso [m³]	kg/m	Peso [kg]	xg [m]	Mom. Xg	yg [m]	Mom. Yg	Peso Resina
Piso - Placa de fibra Ref. 10 mm x 2000 mm X 15000 mm	90,00	1,2	3,9	8,07	13,2	1185,30	15,00	17779,50	0,25	296,33	351
Transv. Madeira 100 mm x 75 x 1000 m (Kg/m³)	0,54				680,0	367,20	15,00	5508,00	0,05	18,36	0
Transv. Madeira 150 mm x 75 x 1000 m (Kg/m³)	0,16				680,0	107,20	15,00	1606,50	0,03	2,68	0
Fechamento lateral Em Madeira (m²)	0,23				680,0	153,00	15,00	2295,00	0,13	19,13	0
Espelhos - Em Madeira (m²)	0,02				680,0	15,20	15,00	229,50	0,13	1,91	0
Vauz - Perfil lam. Tipo L: 150 mm x 40 mm x 15000 x 4 und	180,00	0,5	5,95	11,05	17,5	3150,00	15,00	47250,00	0,18	551,25	1071
						4977,90	15,00	74668,50	0,18	889,55	1071,00

B) Calculo dos consumíveis

CARBONATO#325	1,1	20,00%	0,21	15,00	3,21	0,15	0,03
Consumíveis	0,21 t		15,00	3,21	0,15	0,03	


C) Calculo do Guarda Corpo

Perfis	Comp. [m]	kg/m	Área [m²]	Peso [kg]	xg [m]	Mom. Xg	yg [m]	Mom. Yg
G.C. Tubo Hor. 2440 - 1"	120,00	2,45		442,80	15,00	6642,00	0,74	327,67
G.C. Tubo Vert. 2440 - 2"	34,00	5,2		176,80	15,00	2652,00	0,78	134,37
G.C. Tubo Hor. 2440 - 2"	60,00	5,2		312,00	15,00	4680,00	1,26	393,12
Arco Tubo. 2440 - 2"	102,30	5,2		531,95	15,00	7979,40	1,20	638,35
				1463,55	15,00	21953,40	1,02	1493,51

8.4. RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DA PASSARELA FIXA

8.4.1. Cálculo do momento fletor e esforço cortante

Com base nos conceitos de mecânica dos sólidos fizemos uma análise da reação de apoio versus as condições de carregamento máximo proposto,



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	71/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



Esforço Cortante e Momento Fletor, a fim de atestarmos positivamente sua resistência estrutural e mecânica. Conforme a seguir:




Gráfico 9 – R. Apoio, Carga, cortante, momento fletor da passarela.

Foram definidas como carga máxima de projeto o acúmulo de 4 pessoas por m², totalizando uma sobrecarga máxima de 109 pessoas simultaneamente sobre a rampa.

EMBARCAÇÃO:		PÍER JACARÉ				Δ LEVE:		Δ CARREGADO:	28,576	FORTE BRUTO:	21,920
CAVERNAS	POSIÇÃO LONGITUDINAL	CONTORNO DAS BALIZAS	PONDERAÇÃO	PESO	PESSOAS	CARGA	APOIO	CARREGAMENTO	CORTANTE	MOMENTO FLETOR	M FLETOR (MÓDULO)
1	0,000	0,750	0,14286	0,951	3,131	0,000	-0,951	5,033	75,496	0,000	0,000
2	5,000	0,750	0,14286	0,951	3,131	0,000	-0,951	5,033	50,330	314,565	314,565
3	10,000	0,750	0,14286	0,951	3,131	0,000	-0,951	5,033	25,165	503,305	503,305
4	15,000	0,750	0,14286	0,951	3,131	0,000	-0,951	5,033	0,000	596,218	596,218
5	20,000	0,750	0,14286	0,951	3,131	0,000	-0,951	5,033	-25,165	503,305	503,305
6	25,000	0,750	0,14286	0,951	3,131	0,000	-0,951	5,033	-50,330	314,565	314,565
7	30,000	0,750	0,14286	0,951	3,131	0,000	-0,951	5,033	-75,496	0,000	0,000
SOMATÓRIA:		5,250	1,000	6,656	21,920	0,600	-6,656	35,231	0,000	2201,958	2201,958

8.4.2. Cálculo de Tensão Primária – Módulo de Seção da Rampa

Faz-se necessário a verificação da tensão primária na (viga) na seção mestra da rampa, onde é mais submetida a esforços estruturais. Portanto, apresentamos abaixo sua memória de cálculo.



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a title or header.

Faint, illegible text in the bottom left corner, possibly a footer or a note.

Faint, illegible text in the bottom right corner, possibly a footer or a note.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	72/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



c) Características consideradas:

➤ Comprimento Total =	30,000 m
➤ Altura da base =	0,250 m
➤ Altura Máxima =	2,000 m
➤ Largura Máxima =	3,000 m
➤ Peso Próprio =	6,656 t
➤ Porte Bruto (Ptb)=	➤ 21,920 t

d) Cálculo do módulo de seção mestra

ITEM	ELEMENTO ESTRUTURAL	QTD	b (mm)	h (mm)	V _g (mm ³)	A ₁ (cm ²)	A ₂ (cm ²)	I _g (cm ⁴)	d (mm)	S _x (cm ³)	I _x (cm ⁴)	J (cm ⁴)
1	Placa de fibra Ref. 10 mm x 3000 mm x 16000 mm	1.00	3000.00	10.00	250.00	300.00	300.00	75.00	181.07	10.65	0.00	10.99
2	Travessa Madeira 100 mm x 75 mm x 1000 mm (kg/m ³)	24.00	3000.00	100.00	90.00	3000.00	72000.00	3000.00	-8.93	5.75	60.00	65.75
3	Fechamento lateral Em Madeira (m ²)	2.00	30.00	250.00	150.00	75.00	150.00	18.50	71.07	0.76	0.76	1.54
4	Espeleira - Em Madeira (m ²)	2.00	3000.00	300.00	150.00	9000.00	18000.00	2340.00	71.07	90.91	135.00	225.91
5	Vara - Arco Perfil lam. Tipo L, 150 mm x 40 mm x 15000 x 4 und	4.00	8.00	150.00	175.00	7.50	30.00	5.25	116.07	0.40	0.00	0.40
6	Vara - Flange Perfil lam. Tipo L, 150 mm x 40 mm x 15000 x 4 und	4.00	40.00	50.00	125.00	20.00	80.00	10.00	66.07	0.35	0.00	0.35
	Travess. Madeira 100 mm x 75 mm x 1000 mm (kg/m ³)	7.60	3000.00	100.00	95.00	3000.00	21000.00	525.00	-33.93	24.18	17.50	41.68
	TOTAL						111560	6575				347

8.4.3. Verificação da Resistencia Estrutural da Rampa

Além da verificação de resistência mínima, foram realizados três métodos de análise de resistência estrutural. Método a) Carga Estática uniformemente distribuída; b) Carga dinâmica uniformemente distribuída; c) e Método atribuído pela RBNA. CONFIRMANDO que sua resistência estrutural atende aos valores mínimos admissíveis de referência, é claro, para as cargas e finalidades aqui estudadas.

a) Resistencia mínima:

LCG: 11,51 m

LCGcarg: 15,00 m

VCG: 0,059 m

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	73/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



d: 0,191 m

Wfd:

5882,020 cm².m

Wcv:

1814,326 cm².m

Mfresis:

1402,474 t.m

Mfcarga:

62,250 t.m

Módulo de resistência da Fibra de Vidro:

773 kg/cm²

Max.Tensao Fundo:

11 kg/cm² (t.m) **ATENDE**

Max.Tensao Convés:

35 kg/cm² (t.m) **ATENDE**

b) Cálculo racional 1:

$$W_{min} = M_{fcarga} / r_{adm}$$

Wreq.1: 81,824 cm².m

Porc. Seg. 17 % Wcv > Wreq.1 **ATENDE**

F.S. 32,28 F.S. > 1 **ATENDE**

c) Cálculo racional 2:

$$W = P \times L / 4 \times r_{adm}$$

Wreq.2: 277,254 cm².m

Porc. Seg. 5 % Wcv > Wreq.1 **ATENDE**

F.S. 8,117 F.S. > 1 **ATENDE**

d) RBNA:

$$W_{min} = K \times [9,14 - 0,8 \times (3 - 0,01 \times L)^{1,5}] \times (C_b + 0,7) \times B \times L^2$$

Wmin RBNA: 178,426 cm².m Wcv > Wmin **ATENDE**

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	74/106
Titulo	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



8.4.4. Cálculo do módulo de flexão na viga tipo da Rampa

Faz-se necessário a verificação da flexão primária na viga tipo da passarela, pois é ela quem estará submetida aos mais severos esforços estruturais, na região do piso. Portanto, apresentamos abaixo sua memória de cálculo.

a) Características da viga tipo

O vão livre onde será reforçado uma vez que os esforços solicitantes é

Vão livre de reforços

Comprimento = 1,000 m

Largura = 1,000 m

Área de carga = 1,000 m

Tipo de Carga	Qt.	Peso Unit.	Peso Total
---------------	-----	------------	------------

Passageiros	4	100 kg	400 kg
-------------	---	--------	--------

Tensão Máxima Adm. 773 Kg/cm²
(tadm.):

Fator de Peso próprio 1

Capacidade Necessária 400 /
m²

b) Cálculo do módulo de Flexão da viga Tipo

DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	ESP. (mm)	LARG./ALT. (mm)	AREA (cm ²)	MOM. EST. (cm ² .mm)	I (cm ⁴)	S d2 (cm ⁴)	J (cm ⁴)	PESO (kg/m)
Ch. Coleborante do Piso	10	500	50,00	3000,00	4,17	45,69	49,85	39,40
Perfil L - Alma	150	5	15,00	787,50	0,31	0,34	0,95	11,82
Perfil L - Flange	50	40	20,00	500,00	41,87	129,45	171,12	15,76
			85,00	4287,50			221,92	66,98

c) Verificação da resistência estrutural da viga Tipo

The first part of the report deals with the general situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's development. The second part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development.

The third part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development. The fourth part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development.

The fifth part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development. The sixth part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development.

The seventh part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development. The eighth part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development.

The ninth part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development. The tenth part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development.

The eleventh part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development. The twelfth part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development.

The thirteenth part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development. The fourteenth part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development.

The fifteenth part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development. The sixteenth part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development.

The seventeenth part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development. The eighteenth part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	75/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



Vcg: 50,441 mm
 W: 43,995 cm³
 Ro: 1,616 cm
 Vão livre: 1,000 m
 Peso linear: 66,98 kg/m
 Peso da viga: 66,98 kg
 Carga suportada: 2720,67 kg/m (CARGA + PESO PROPRIO)
 Carga líquida: 2653,69 kg (CARGA DISTRIBUIDA)
 Resultado: ATENDE 663,42% FS: 5,63

8.4.5. Resistencia Estrutural da Passarela Fixa

Com base nas memórias de cálculo da passarela fixa, aqui apresentadas, concluímos que tanto o momento fletor, quando o esforço cortante são maiores nos vãos livres de apoio, equivalente à metade da distância entre uma estaca de sustentação para outra. Por este motivo realizamos os cálculos de modulo de seção mestra, verificando que a tensão primaria em sua estrutura atende a todos os critérios de avaliação, bem como o modulo de flexão da viga tipo referente ao acumulo de passageiros de até 4 pessoas por m².

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	76/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



9. OBRAS DE ATRACAÇÃO E ACOSTAGEM

9.1. INTRODUÇÃO

Estas memórias de cálculo tem o objetivo de apresentar os valores representativos das ações que devem ser consideradas no projeto de estruturas portuárias, marítimas ou fluviais, como cargas permanentes, sobrecargas verticais, cargas móveis, meio ambiente, atracação e amarração.

Todas as análises foram executadas considerando as unidades na condição de carregamento mais crítica e análise do sistema no modo quase estático.

A estimativa da força de atracação foi calculada baseada nas normas da ABNT. Para os cálculos de esforços ambientais, foram calculadas as forças atuantes no píer flutuante, na rampa de acesso e na plataforma fixa.

Foram considerados todos os efeitos de elementos vazados, treliçados e a sombra relativa entre eles.

Para os cálculos dos esforços ambientais do sistema e na embarcação tipo, foi considerado um bloco tridimensional com as características descritas nos itens referentes a cada parte do sistema.

O sistema de ancoragem projetado para o posicionamento do porto é constituído por 8 estacas no flutuante principal e 2 estacas nos flutuantes de apoio, compostas por concreto armado dentro de tubo pvc de 10 polegadas. Seus posicionamentos estão localizados estrategicamente conforme projeto estrutural.

Foram avaliados os resultados de máxima tensão nas estacas, para as condições de máximo e mínimo nível do rio.

A estimativa da força de atracação foi calculada baseada nas normas da ABNT. Este documento apresenta as condições de dimensionamento do projeto de amarração do porto flutuante do Jacaré. Serão apresentadas as condições ambientais utilizadas, os coeficientes de vento e de correnteza do porto flutuante, bem como os esforços de atração calculados para a condição mais crítica.

A configuração é caracterizada pela atracação de um navio com 35.000t de deslocamento atracando normalmente ao porto pelo lado oposto desta ao leito, sendo que apresenta também quatro lanchas médias já atracadas.



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	77/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



9.2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os desenhos abaixo são referência básica desse memorial descritivo:

- D1-2020-149-AG-PC1 – Orla do Jacaré – Projeto Conceitual do Píer Público do Jacaré – Arranjo Geral - Planta Chave;
- D2-2020-149-PE-001 – Orla do Jacaré – Projeto Conceitual do Píer Público do Jacaré – Píer Flutuante Principal - Perfil estrutural e seção Mestra;
- D2-2020-149-PE-002 – Orla do Jacaré – Projeto Conceitual do Píer Público do Jacaré – Píer Flutuante de Apoio - Perfil estrutural e seção Mestra;
- D3-2020-149-PE-001 – Orla do Jacaré – Projeto Conceitual do Píer Público do Jacaré – Rampa Articulada - Perfil estrutural e seção Mestra;
- D4-2020-149-PE-001 – Orla do Jacaré – Projeto Conceitual do Píer Público do Jacaré – Passarela Fixa - Perfil estrutural e seção Mestra.

9.3. NORMAS E CRITÉRIOS

O sistema naval do porto é formado por um flutuante principal, dois flutuantes de apoio, uma rampa articulada de ligação de 15 metros e uma passarela fixa de 30 metros de comprimento. O flutuante, onde atracam as embarcações, apresenta 20 metros de comprimento e 8 metros de boca. Os flutuantes de apoio apresentam 6 metros de comprimento e 2,0 metros de boca.

Todos os componentes deste porto obedecerão às regras de classificação e os padrões de construção naval preconizadas nas devidas NBR's, ABNT's e Normam's, todos em conformidade com os regulamentos e exigências da Diretoria de Portos e Costas (DPC) do Ministério da Marinha Brasileira, conforme a seguir:

- NORMAM 02 / DCP - normas da autoridade marítima para embarcações empregadas na navegação interior;
- Regras para classificação e construção de embarcações de aço para navegação interior da RBNA/2005;
- Bureau Colombo Brasil - Regras para classificação e construção de embarcações de aço que operam na navegação interior /2001;
- NBR 9782 – Ações em estruturas portuárias, marítimas ou fluviais, emitida pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, em junho de 1987;

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	78/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



- Wind Forces in Engineering, Peter Sachs, Pergamon Press, 1972;
- Principles of Naval Engineering, SNAME, 1988;
- NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações;
- NBR 6121 – Estacas – Prova de Carga;
- NBR 12131 – Estacas – Prova de Carga Estática.

9.4. DIMENSÕES PRINCIPAIS DO PÍER FLUTUANTE

Na Figura 1 e na Tabela 1 podem ser verificadas as principais características do cais.




Figura 10 – Arranjo geral do pier flutuante

Dimensões principais do cais flutuante:

DIMENSÕES PRINCIPAIS DO PIER		
Comprimento Total:	20,00	m
Boca:	8,00	m
Pontal:	1,20	m
Calado	0,586	m

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	79/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



Área Lateral de Vento	12,280	m²
Área Frontal de Vento	4,912	m²
Área Lateral de Correnteza	11,720	m²
Área Frontal de Correnteza	4,688	m²
Área Molhada:	192,8196	m²
Deslocamento:	26,775	ton

A embarcação possui três cascos simétricos, em U, conforme arranjo estrutural do píer Flutuante.

A embarcação possui três anteparas retardadoras de alagamento, descritas de ré para vante e situadas a uma distância da perpendicular à ré:

O acesso a estes espaços será efetuado através de escotilhas situadas à 1/3 e 2/3 da proa da embarcação, podendo este espaço servir de paiol da Amarra.

O Construtor deve garantir que a embarcação estará de acordo com os desenhos e que terá a capacidade para suportar o peso de 120 pessoas simultaneamente, o equivalente a 4 pessoas/m².

9.5. DIMENSÕES PRINCIPAIS DA EMBARCAÇÃO TIPO DO PROJETO

A embarcação que atraca no porto flutuante é um catamarã regional com dimensões extrapoladas em relação as já existentes, prevendo um aumento no porte das embarcações, sendo suas dimensões máximas consideradas conforme abaixo:

EMBARCAÇÃO TIPO DO PROJETO	
Comprimento Total:	25 m
Boca:	10 m
Pontal:	1,4 m
Calado	0,5 m
Área Lateral de Vento	22,5 m²
Área Frontal de Vento	9 m²
Área Lateral de Correnteza	12,5 m²
Área Frontal de Correnteza	5 m²
Área Molhada:	285 m²
Deslocamento:	35 ton

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	80/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



9.6. CÁLCULO DA ENERGIA DE ATRACAÇÃO

A determinação da força de atracação que atua no flutuante atendeu à norma NBR9782 referência [1].

Segundo o Capítulo 7 da norma a Energia Cinética (E_c) transmitida pelo navio durante a atracação é definida por:

$$E_c = \frac{1}{2} \times (M_1 + M_2) \times V^2 \times C_e \times C_r$$

Onde:

- E_c energia característica nominal;
- M_1 massa deslocada do navio;
- M_2 massa de água adicional;
- V velocidade de aproximação do navio perpendicular à linha de atracação;
- C_e coeficiente de excentricidade;
- C_r coeficiente de rigidez

9.6.1. Condição de atracação

Condição de atracação considera que o navio atraca na direção normal ao flutuante, pelo lado oposto à margem. Foi considerado também que, no instante da atracação do navio, já se encontravam atracados no flutuante quatro lanchas médias.

A Figura a seguir apresenta esquema da condição de atracação.




Figura 11 – Condições de Atracação



TABLE I			
Year	Month	Day	Time
1900	Jan	1	10:00
1900	Jan	2	10:00
1900	Jan	3	10:00
1900	Jan	4	10:00
1900	Jan	5	10:00
1900	Jan	6	10:00
1900	Jan	7	10:00
1900	Jan	8	10:00
1900	Jan	9	10:00
1900	Jan	10	10:00
1900	Jan	11	10:00
1900	Jan	12	10:00
1900	Jan	13	10:00
1900	Jan	14	10:00
1900	Jan	15	10:00
1900	Jan	16	10:00
1900	Jan	17	10:00
1900	Jan	18	10:00
1900	Jan	19	10:00
1900	Jan	20	10:00
1900	Jan	21	10:00
1900	Jan	22	10:00
1900	Jan	23	10:00
1900	Jan	24	10:00
1900	Jan	25	10:00
1900	Jan	26	10:00
1900	Jan	27	10:00
1900	Jan	28	10:00
1900	Jan	29	10:00
1900	Jan	30	10:00
1900	Jan	31	10:00

1900

1900



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	81/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



9.6.2. Cálculo da massa deslocada do navio

Segundo os requisitos do projeto, a massa M_1 da maior embarcação a ser atracada nos portos é de 35 toneladas.

$$M_1 = 35 \text{ t}$$

9.6.3. Cálculo da massa de água adicional

Segundo a norma, a massa de água adicional M_2 pode ser definida por:

$$M_2 = \frac{\pi D^2}{4} \cdot L \cdot \gamma_a$$

Onde:

- D calado do navio nas condições de atracação;
- L comprimento do navio;
- γ_a massa específica da água.

Considerando as dimensões máximas da embarcação apresentada no item 3.1.3, é obtido o seguinte valor para M_2 :

$$M_2 = 4,91 \text{ ton}$$

9.6.4. Cálculo de velocidade

Tabela 4 – Valores mínimos para o cálculo da energia de atracação

Condição	Aproximação	Velocidade perpendicular à linha de atracação			
		unidade: m/s			
		até 1.000 TPB	até 5.000 TPB	até 10.000 TPB	navios maiores
Vento e ondas fortes	Difícil	0,75	0,55	0,40	0,30
Vento e ondas fortes	Favorável	0,60	0,45	0,30	0,20
Ventos e ondas moderadas	Acetilável	0,45	0,35	0,20	0,15
Protegido	Difícil	0,25	0,20	0,15	0,10
Protegido	Favorável	0,20	0,15	0,12	0,10



THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	82/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



De acordo com a Tabela 1, considerando ação do vento, das ondas e a aproximação difícil, o valor da velocidade (V) a ser adotado é igual a 0.75 metros por segundo.

9.6.5. Cálculo do coeficiente de excentricidade

O coeficiente de excentricidade C_e é definido como:

$$C_e = \frac{r^2}{(l^2 + r^2)}$$

Onde:

- r raio de giro do navio (aproximadamente 25% do comprimento do navio);
- l distância entre o ponto de contato e o centro de gravidade do navio, medido paralelamente à linha de atracação;

Considerando raio de giro de 25% do comprimento do navio, obtém-se r igual a 6,25 metros. Para que o valor de l seja conservador utilizou-se o valor da distância entre o ponto de atracação e o CG de 12,0 m que é equivalente ao navio atracando à 15° com o flutuante e com o primeiro ponto de contato no bico de proa. O valor de l considerado é 12,0 metros.

Portanto:

$$C_e = 0,20$$

9.6.6. Cálculo do coeficiente de rigidez

Segundo o capítulo 7.1.5 da norma, dependendo da rigidez do sistema, o valor de C_r pode variar entre 0,9 e 0,95. Portanto mais uma vez atuando de forma conservadora, utilizou-se o valor de 0,95

9.6.7. Estimativa do valor da energia cinética característica nominal

Para o cálculo da Energia Cinética, considera-se a seguinte formulação:

$$E_c = \frac{1}{2} \times (M_1 + M_2) \times V^2 \times C_e \times C_r$$

Os parâmetros considerados são apresentados na Tabela 6. O valor calculado da energia E_c é:

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	83/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			

$$E_c = 1,68 \text{ kJ.}$$



Tabela 5 – Parâmetros utilizados no cálculo da E_c

L (m)	25,0	Ce	0,20
D (m)	0,5	Cr	0,95
M1 (Kg)	35	I	12,5
M2 (Kg)	4,91	r	6,25
V (m/s)	0,75	Ângulo de Atracção em (Graus)	15
E_c (Kj)	1,68 – aproximação difícil		

9.6.8. Cálculo do Coeficiente de Ponderação (γ_g) das ações permanentes

Os coeficientes de ponderação a serem adotados são os indicados na Tabela 7. Esse coeficiente é função da variabilidade, do impacto e do estágio de implementação que se encontra o sistema.

Tabela 6 – Coeficientes de Ponderação (γ_g) das ações permanentes

Efeitos	Variabilidade	Combinações		
		Normais	Montagem ou de Construção	Excepcionais
desfavoráveis	pequena	1.3	1.2	1.1
	grande	1.4	1.3	1.2
favoráveis	pequena	1.0	1.0	1.0
	grande	0.9	0.9	0.9

Desse modo, mantendo o padrão conservador adotou-se $\gamma_g = 1,4$.

Portanto o valor final da Energia (E_c) é igual a 2,36 kJ.

12th June 1964

12th June 1964

12th June 1964

12th June 1964

12th June 1964

12th June 1964

12th June 1964

12th June 1964

12th June 1964

12th June 1964

12th June 1964

12th June 1964

12th June 1964

12th June 1964

12th June 1964

12th June 1964

12th June 1964

12th June 1964

12th June 1964

12th June 1964

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	84/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



9.7. DIMENSIONAMENTO DAS DEFENSAS

A norma NBR13009 – Defensas portuárias de elastômeros, referência [4], permite relacionar a energia cinética recebida pelo flutuante e a reação, conforme Tabela 7 apresentada.

Tabela 7 – Parâmetros utilizados no cálculo da Ec.

Tipos	DA 4	DA 5	DA 6	DA 8	A 10	DA 12	DA 16	DA 20	DA 25
Energia									
Energia (kJ)	8	16	35	68	136	272	544	1088	2500
Força (kN)	52	88	140	215	356	568	892	1420	2600

Utilizando critérios conservadores (tipo DA4), a reação é numericamente igual à de 6,5 vezes a energia cinética, resultando em 15,32 KN.

A força de atracação no sentido da aproximação do navio (transversal) atuante no flutuante fica, portanto estabelecida em 15,32 KN.


A componente longitudinal é uma força de atrito e resulta da aplicação do coeficiente de atrito do material na força transversal.

O sistema de proteção do casco é constituído por madeira e pneus, sendo um sistema não padronizado e não tabelado. Esse sistema foi considerado análogo à resina sintética. O coeficiente de atrito entre a resina e o casco em fibra da embarcação que acosta é 0,20. O esforço longitudinal foi calculado considerando esse coeficiente e o esforço transversal.

De acordo com a tabela 16 da NBR 9782, fica estabelecido que a força de atracação longitudinal atuante no flutuante fica estabelecida em 7,66 KN.

No cálculo da energia cinética durante a atracação foi considerada uma das maiores embarcações que operam na região e ainda foi considerada uma aproximação difícil com ventos e ondas fortes.

Para o cálculo da reação no flutuante foi adotada a resposta de uma defesa cilíndrica, que é menos eficiente que as defensas de última geração.



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	85/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



Como as defensas disponíveis no mercado brasileiro são importadas, para redução de custo dos portos foram adotadas defensas de pneu e madeira. Estas defensas não têm a curva de deformação versus reação conhecida por ensaio de laboratório.

Estima-se que os valores conservadores adotados na aproximação, somado ao amortecimento causado pelo deslocamento hidrodinâmico do flutuante, compensem a menor eficiência do sistema de defensas escolhido.

9.7.1. Documentos de Referência

- [1] NBR 9782 – AÇÕES EM ESTRUTURAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS – MAR/1987;
- [2] NBR 13009- DEFENSAS PORTUÁRIAS DE ELASTÔMEROS – DEFENSAS CILÍNDRICAS AXIAIS – TIPOS E DIMENSÕES;
- [3] CONE FENDERS MCN 1150 – MARITIME INTERNATIONAL

9.8. CALCULO DA ENERGIA DE ANCORAGEM/FIXAÇÃO DO PÍER FLUTUANTE

Esta memória de cálculo apresenta os esforços ambientais agindo sobre o conjunto das estruturas flutuantes. O conjunto é composto de: Pier flutuante, rampa de acesso e embarcação tipo.

São consideradas forças ambientais as reações provocadas no elemento estrutural devido à ação do vento e das correntezas do rio.

As ações de fundeio e amarração são decorrentes dos esforços exercidos pelos cabos de amarração das embarcações nos cabeços ou outros dispositivos de amarração (neste caso, nas estacas) a partir das forças atuantes sobre os navios ou embarcações através da ação dos ventos e correntes.

A determinação da força de fundeio que atua no flutuante atendeu à norma NBR9782 referência [3]. Segundo o Capítulo 8 da norma.

Portanto a Figura 4 apresenta esquematicamente a implantação do sistema. Nessa implantação foram consideradas duas diferentes situações ambientais: uma com vento e correnteza alinhados e a outra, com vento desalinhado de 40°.

10. 11. 1952

10. 11. 1952

10. 11. 1952

10. 11. 1952

10. 11. 1952

10. 11. 1952

10. 11. 1952

10. 11. 1952

10. 11. 1952

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	86/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			




Figura 11 – Esquema de maior incidência de vento e correnteza.

Apresentamos abaixo os valores de vento e correnteza considerados, com base nos levantamentos feitos nas proximidades da região.

CONDIÇÃO AMBIENTAL - VELOCIDADE

VENTO (VV): 4,7 m/s

CORRENTEZA (VC): 1,8 m/s

9.8.1. Lista de Símbolos e Abreviaturas

Será utilizada a seguinte simbologia.

Lpp=d=l	Comprimento entre perpendiculares
B=b=w	Boca
T-D=h	Calado
D	Pontal



THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
100 SOUTH MICHIGAN AVENUE
CHICAGO, ILL. 60607-7099



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	87/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



ρ	Densidade
θ	Ângulo de incidência
F	Força dada em N
C	Coefficiente adimensional
A	Área (m ²)
V	Velocidade (m/s).
I	Maior distância horizontal (m)
w	Menor distância horizontal (m)
b	Dimensão do corpo normal ao vento (m)
D	Dimensão do corpo medida na direção do vento (m)

9.8.2. Convenções Utilizadas

Os cálculos realizados e apresentados neste relatório foram elaborados para a configuração apresentada na Figura 6. Na figura, pode-se observar que os esforços ambientais incidentes em X foram considerados esforços frontais e os incidentes em Y esforços laterais. Além disso, nesta figura está a posição da ponte apoiada sobre o flutuante principal e a direção do fluxo de corrente do rio.




Figura 6: Sistema de coordenadas para o flutuante principal

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	88/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



9.9. CALCULO DOS ESFORÇOS AMBIENTAIS

9.9.1. Forças Devidas Ao Vento

Considerando o fluido como o vento, a formulação do cálculo das forças é dada por:

$$F_v = k_v \frac{1}{16} v^2 A_v$$

Onde:

F_v = Força devida ao vento em kgf;

v = velocidade de escoamento do fluido em m/s;

A_v = área exposta do obstáculo, normalmente à direção do escoamento em m^2 ;

k_v = Coeficiente de forma;

a) Cálculo do Coeficiente de forma:

O coeficiente de forma (k) é variável com a direção do vento, e se o navio está em lastro ou totalmente carregado, podendo assumir valores entre 0,6 e 1,3.

Adotamos o valor médio de 1,2.

a) Ângulo de incidência dos ventos:

Consideramos para o cálculo da força devida ao vento os ângulos de 0, 20, 40, 60, 80 e 90 graus.



9.9.2. Forças devidas as correntes

Considerando o fluido como a água salgada, a formulação do cálculo das forças é dada por:

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	89/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



$$F_c = k_c 52,5 v^2 A_c$$

Onde:

F_c = Força devida ao vento em kgf;

v = velocidade de escoamento do fluido em m/s;

A_c = área exposta do obstáculo, normalmente à direção do escoamento em m^2 ;

k_c = Coeficiente de forma;

a) Cálculo do Coeficiente de forma longitudinal é dado por:

$$k_{cl} = 1 + \frac{D}{H}$$

b) Cálculo do Coeficiente de forma Transversal é dado por:

$$k_{ct} = 1 + \left(1 + \frac{D}{H}\right)^3 \quad \text{ou} \quad k_{ct} = 1,57 + \left(\frac{D}{H-D}\right)^2$$

Onde:

D = Calado do navio;

H = Profundidade da bacia.

9.10. MEMÓRIA DE CALCULO DOS ESFORÇOS AMBIENTAIS NO PÍER FLUTUANTE

9.10.1. Dimensões Principais do Pier Flutuante

Descritas no item 1.4. deste volume.

9.10.2. Cálculo das Forças devidas ao vento no Pier Flutuante

A força devida ao vento alinhado na devida direção:

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	90/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			

Fv Longitudinal (kN)	0,20
Fv Transversal (kN)	0,08



A força devida aos ventos de incidência oblíqua longitudinal:

Ângulo de Incidência	0°	20 °	30 °	40 °	60 °	80 °	90 °
Força em y:	0,00	0,07	0,10	0,13	0,17	0,20	0,20
Força em x:	0,20	0,19	0,17	0,15	0,10	0,03	0,00
Força total (kN)	0,20	0,26	0,27	0,28	0,27	0,23	0,20

A força devida aos ventos de incidência oblíqua Transversal:

Ângulo de Incidência	0°	20 °	30 °	40 °	60 °	80 °	90 °
Força em y:	0,00	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,08
Força em x:	0,08	0,07	0,07	0,06	0,04	0,01	0,00
Força total (kN)	0,08	0,10	0,11	0,11	0,11	0,09	0,08

9.10.3. Cálculo das Forças devidas as correntes no Píer Flutuante

A força devida ao vento alinhado na devida direção:

Força Long. Correnteza (Fcl):	21,49 kN
Força Transv. Correnteza (Fct):	4,66 kN

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	91/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



a) Cálculo do Coeficiente de forma longitudinal:

Admitimos que a profundidade da bacia (H) na região de implantação é de 4,7 m, conforme DHN – 806 – Prox. Do Porto de Cabedelo o calado carregado de projeto do píer é de 0,586.

Portanto:

$$K_{cl}=1,12$$

b) Cálculo do Coeficiente de forma Transversal:

$$K_{ct} = 1,59$$

9.11. MEMÓRIA DE CALCULO DOS ESFORÇOS AMBIENTAIS ATUANDO SOBRE A EMBARCAÇÃO TIPO

9.11.1. Dimensões Principais da embarcação tipo

Descritas no item no 1.5. deste volume.

9.11.2. Forças devidas ao vento na embarcação tipo

Força devida ao vento alinhado na devida direção:

Fv Longitudinal (kN)	2,03
Fv Transversal (kN)	0,81

A força devida aos ventos de incidência oblíqua longitudinal:

Ângulo de Incidência	0°	20 °	30 °	40 °	60 °	80 °	90 °
Força em y:	0,00	0,69	1,02	1,31	1,76	2,00	2,03
Força em x:	2,03	1,91	1,76	1,56	1,02	0,35	0,00
Força total (kN)	2,03	2,60	2,77	2,86	2,77	2,35	2,03

Handwritten notes in the top left corner, possibly a date or reference number.

Handwritten notes at the top center, possibly a title or header.

Small handwritten text or signature in the middle left area.



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	92/106
Titulo	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



A força devida aos ventos de incidência oblíqua Transversal:

Ângulo de Incidência	0°	20 °	30 °	40 °	60 °	80 °	90°
Força em y:	0,00	0,28	0,41	0,52	0,70	0,80	0,81
Força em x:	0,81	0,76	0,70	0,62	0,41	0,14	0,00
Força total (kN)	0,81	1,04	1,11	1,14	1,11	0,94	0,81

9.11.3. Cálculo das Forças devidas as correntes na embarcação tipo

A força devida ao vento alinhado na devida direção:

Força Long. Correnteza (Fcl):	23,07 kN
Força Transv. Correnteza (Fct):	3,96 kN

a) Cálculo do Coeficiente de forma longitudinal:

Admitimos que a profundidade da bacia (H) na região da implantação é de 4,7 m, conforme DHN – 806 – Prox. Do Porto de Cabedelo o calado carregado de projeto do píer é de 0,586.

Portanto:

$$K_{cl}=1,11$$

b) Cálculo do Coeficiente de forma Transversal:

$$K_{ct} = 1,58$$

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	93/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			

9.12. MEMÓRIA DE CALCULO DOS ESFORÇOS AMBIENTAIS ATUANDO SOBRE A RAMPA



9.12.1. Dimensões Principais da Rampa de acesso

Na Figura 06 e na Tabela abaixo podem ser verificadas as principais características da rampa articulada.

DIMENSÕES PRINC. RAMPA ARTICULADA		
Comprimento Total:	15	m
Boca:	2	m
Altura Max.	2,0	m
Área Lateral de Vento	33	m ²
Área Frontal de Vento	4,4	m ²
Deslocamento:	2,527	ton




Figura 12 – Arranjo geral da Rampa Articulada.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	94/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



9.12.2. Forças devidas ao vento na embarcação tipo

Força devida ao vento alinhado na devida direção:

Fv Longitudinal (kN)	0,49
Fv Transversal (kN)	0,07

A força devida aos ventos de incidência oblíqua longitudinal:

Ângulo de Incidência	0°	20 °	30 °	40 °	60 °	80 °	90 °
Força em y:	0,00	0,17	0,24	0,31	0,42	0,48	0,49
Força em x:	0,49	0,46	0,42	0,37	0,24	0,08	0,00
Força total (kN)	0,49	0,62	0,67	0,69	0,67	0,56	0,49

A força devida aos ventos de incidência oblíqua Transversal:

Ângulo de Incidência	0°	20 °	30 °	40 °	60 °	80 °	90 °
Força em y:	0,00	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07
Força em x:	0,07	0,07	0,06	0,05	0,04	0,01	0,00
Força total (kN)	0,07	0,09	0,10	0,10	0,10	0,08	0,07

9.13. CALCULO DA FORÇA MÁXIMA DE FIXAÇÃO DO SISTEMA FLUTUANTE

Na avaliação dos esforços, devem-se considerar as combinações mais desfavoráveis de ventos e correntes nos sentidos longitudinal, transversal e oblíquo, com o navio em carga ou vazio. Existem outros esforços e que são devidos aos movimentos e oscilações do mar, em especial por ocasião dos

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	95/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



temporais, as quais são de difícil obtenção devido à complexidade e do caráter aleatório das solicitações (Mason, 1982, p. 124).

A somatória das forças (F_T) ambientais totais atuantes no flutuante principal é dada por:

$$F_T = F_{pf} + F_{et} + 0.5 * F_r$$

Onde:

FT → Força Total;

Fpf → Força no Pier Flutuante;

Fet → Força na Embarcação tipo;

Fr → Força na rampa de acesso;

Deste modo, o somatório das forças foi calculado no ângulo de 40 graus, onde ocorreram os esforços mais desfavoráveis.

Dispositivo	Vento		Correnteza	
	Long.	transv.	Long.	transv.
Pier Flutuante	0,28	0,11	21,99	4,66
Emb. Tipo	2,86	1,14	23,07	3,96
Rampa de Acesso	0,69	0,10	0	0
Força total (kN)	3,83	1,36	45,06	8,63

Portanto, a força considerada é a combinação mais desfavorável de vento e correnteza que é de 48,98 kN, para uma incidência oblíqua do vento de 40 graus no sentido longitudinal da embarcação. Mantendo o padrão conservador, esta força passa a ser de 68,44, adotando o coeficiente de ponderação de $\gamma_g = 1,4$.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	96/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



9.14. MEMÓRIA DE CALCULO DOS ESFORÇOS AMBIENTAIS ATUANDO SOBRE A PASSARELA FIXA

9.14.1. Dimensões Principais da Passarela fixa

DIMENSÕES PRINC. RAMPA ARTICULADA		
Comprimento Total:	30,0	m
Boca:	3,0	m
Altura Max.	2,0	m
Área Lateral de Vento	60,0	m ²
Área Frontal de Vento	6,0	m ²
Deslocamento:	6,656	ton




Figura 13 – Arranjo geral da Rampa Articulada.

9.14.2. Forças devidas ao vento na passarela fixa

Força devida ao vento alinhado na devida direção:

Fv Longitudinal (kN)	0,97
Fv Transversal (kN)	0,10



1914

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	97/106
Titulo	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



A força devida aos ventos de incidência oblíqua longitudinal:

Ângulo de Incidência	0°	20 °	30 °	40 °	60 °	80 °	90 °
Força em y:	0,00	0,33	0,49	0,63	0,84	0,96	0,97
Força em x:	0,97	0,952	0,84	0,75	0,49	0,17	0,00
Força total (kN)	0,97	1,25	1,33	1,37	1,33	1,133	0,97

A força devida aos ventos de incidência oblíqua Transversal:


Ângulo de Incidência	0°	20 °	30 °	40 °	60 °	80 °	90 °
Força em y:	0,00	0,03	0,05	0,06	0,08	0,10	0,10
Força em x:	0,10	0,09	0,08	0,07	0,05	0,02	0,00
Força total (kN)	0,10	0,12	0,13	0,14	0,13	0,11	0,10

9.14.3. Cálculo da força máxima de Fixação da Plataforma Fixa

A força considerada é a combinação mais desfavorável de vento que é de 1,37 kN, para uma incidência oblíqua do vento de 40 graus no sentido longitudinal da passarela. Mantendo o padrão conservador, esta força passa a ser de 1,92, adotando o coeficiente de ponderação de $\gamma_g = 1,4$.

9.15. DIMENSIONAMENTO DOS CABEÇOS DE AMARRAÇÃO

Os cabeços de amarração são uma forma simples e econômica de conseguir os requisitos de amarração. É o ponto de ancoragem para fixar as linhas de amarração para garantir a segurança das embarcações junto ao píer. Os cabeços de amarração são altamente estáveis e proporcionam uma ancoragem segura e firme.



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	98/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



O cabeço de amarração deve ser selecionado tendo em consideração o padrão de amarração, as mudanças nas correntes devido ao carregamento e descarga, as forças de vento e corrente, forças de ondulação, forças de onda e maré, tipos de linha de amarração, tamanho e ângulos das forças.

Neste item iremos tratar de sua resistência estrutural de acordo com os esforços solicitantes.

Conforme os cálculos de esforços ambientais descritos no item 4.11. deste volume e considerando a combinação mais desfavorável de vento e correnteza na embarcação tipo atracada ao pier podemos mensurar que é de 25,01 kN, para uma incidência oblíqua do vento de 40 graus no sentido longitudinal da embarcação. Mantendo o padrão conservador, esta força passa a ser de 35,14 kN, adotando o coeficiente de ponderação de $\gamma_g = 1,4$.

De acordo com a NBR 972, estimasse que a resistência do cabeço deva tender a tabela abaixo de no mínimo 100 kN.

Deslocamento	Tração nos cabeços
até 20.000	100
até 100.000	300
até 200.000	600
até 500.000	800
até 1.000.000	1.000
até 2.000.000	1.500
> 2.000.000	2.000

Fonte: NBR 9782:1987, p. 17

9.16. DIMENSIONAMENTO DAS ESTACAS

9.16.1. Parâmetros Considerados

- a) Solo: Consideramos o Solo do local de instalação do pier como sendo de Mangue, solos deste tipo são solos halomórficos muito pouco desenvolvidos, lamacentos, escuros e com alto teor de sais provenientes da água do mar, formados em ambientes de mangues a partir de sedimentos flúvio-marinhas recentes misturados com detritos orgânicos, de natureza e granulometria variada, referidos ao período Holoceno.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	99/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



- b) Tipo de Estaca: Considerando um projeto com baixo custo de implantação optamos por executar em estaca de concreto armado vazado em tubo PVC de 10 polegadas de diâmetro, DN = 254 mm. Devem ser executadas com concreto adequado, além de serem submetidas à cura necessária para que possuam resistência compatível com os esforços decorrentes do transporte, manuseio, instalação e a eventuais solos agressivos. A cravação pode ser feita por percussão, prensagem ou vibração. Estimasse que a tensão de resistência da estaca é de 526 KN para uma armação de aço CA-60, diâmetro 3,4 mm à 6,0 mm e concreto preparado C20^a.
- c) Resistencia admissível do concreto Armado: Consideramos como sendo 15 Mpa, de acordo com a NBR 6122/1996.
- d) Fator de Segurança: Consideramos o fator de segurança igual a 2, uma vez que não foram realizados testes através de prova de carga ou de instrumentação.
- e) Métodos de cálculo: Executamos dois métodos empíricos mais utilizados no dimensionamento de fundações com estacas: Aoki-Velloso e Décourt-Quaresma.

9.16.2. Método de Décourt-Quaresma

A Carga de Ruptura – chamaremos de "Qu" será obtida pela simples fórmula abaixo:

$$Q_u = \alpha \cdot q_p \cdot A_p + \beta \cdot q_s \cdot A_s$$

- q_p é a tensão de ruptura de ponta;
- A_p é a área da ponta da estaca;
- q_s é o valor do atrito lateral unitário;
- A_s é a área lateral da estaca;
- α é um parâmetro de ajuste para estacas não cravadas;
- β é outro parâmetro de ajuste para estacas não cravadas.

O princípio é intuitivo, o solo irá atuar na lateral e na ponta da estaca para impedir que ela "afunde". Esse limite entre a força máxima aplicada na estaca e o início do deslocamento do solo (ruptura) define a capacidade de carga da estaca.

A tensão de ruptura de ponta possui a seguinte equação:

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	100/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



$$q_p = K \cdot N$$

Onde:

K é um coeficiente tabelado em função do tipo de solo.

N é o Nstp, número STP ou ainda, o número de golpes necessários para equipamento da sondagem penetrar 30 cm no solo. Esse número você obtém no resultado da sondagem à percussão executada no terreno.

<i>Tipo de solo</i>	<i>K (KN/m2)</i>
<i>Argila</i>	120
<i>Silte argiloso</i>	200
<i>Silte arenoso</i>	250
<i>Areia</i>	400

O atrito lateral unitário é calculado, sem dificuldades, pela fórmula:

$$q_s = 10 \cdot \left(\frac{N}{3} + 1 \right) [\text{kN/m}^2]$$

➤ Parâmetros α e β são sugeridos pelas tabelas a seguir:

Parâmetro “ α ”

(Décourt, 1996)	Argilas	Solos intermediários	Areias
Cravada	1,00	1,00	1,00

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	101/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			

Escavada em geral	0,85	0,60	0,50
Escavada com lama bentonítica	0,85	0,60	0,50
Hélice contínua	0,30	0,30	0,30
Raiz	0,85	0,60	0,50
Injetadas (alta pressão)	1,00	1,00	1,00



Parâmetro "β"

(Décourt, 1996)	Argilas	Solos intermediários	Areias
Cravada	1,00	1,00	1,00
Escavada em geral	0,80	0,65	0,50
Escavada com lama bentonítica	0,90	0,75	0,60
Hélice contínua	1,00	1,00	1,00
Raiz	1,50	1,50	1,50
Injetadas (alta pressão)	3,00	3,00	3,00

1000

1000

1000

1000



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	102/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



9.16.3. Método de Aoki-Velloso

Utilizando também o proposto por Aoki-Velloso, a capacidade de carga de uma estaca (Carga de Ruptura – "Qu") será obtida pela soma da Carga de Ponta ("Qp") com a Carga do Atrito Lateral ("Qa"), assim como na equação abaixo:

$$Q_u = Q_p + Q_a$$

A carga resistida pela ponta (Qp) segue a equação abaixo:

$$Q_p = \frac{K \cdot N}{F_1} \cdot A_p$$

Onde:

- K é um coeficiente tabelado em função do tipo de solo, mas possui valores diferentes do Método de Décourt-Quaresma – cuidado;
- N é o Nstp da sondagem;
- F1 é um parâmetro tabelado em função do tipo de estaca. Foi calculado pelos engenheiros pesquisadores do método através de inúmeras correlações e testes de carga durante as pesquisas realizadas;
- Ap é a área da ponta da estaca. Se for uma estaca cilíndrica maciça, por exemplo, é a velha fórmula "pi vezes o raio ao quadrado".

A carga máxima suportada pelo atrito lateral é calculada pela fórmula a seguir:

$$Q_a = \sum \alpha \cdot \frac{K \cdot N}{F_2} \cdot A_l$$

Onde:

- Qa é o valor da carga do atrito lateral;
- α também é um coeficiente que varia em função do tipo de solo;
- K e N são os mesmos da fórmula do Qp;
- F2 também é um parâmetro tabelado em função do tipo de estaca.

Tipo de solo	K (KN/m2)	α (%)
Areia	1.000	1,4%



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	103/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			

<i>Areia siltosa</i>	800	2,0%
<i>Areia silto-argilosa</i>	700	2,4%
<i>Areia argilosa</i>	600	3,0%
<i>Areia argilo-siltosa</i>	500	2,8%
<i>Silte</i>	400	3,0%
<i>Silte arenoso</i>	550	2,2%
<i>Silte areno-argiloso</i>	450	2,8%
<i>Silte argiloso</i>	230	3,4%
<i>Silte argilo-arenoso</i>	250	3,0%
<i>Argila</i>	200	6,0%
<i>Argila arenosa</i>	350	2,4%
<i>Argila areno-siltosa</i>	300	2,8%
<i>Argila siltosa</i>	220	4,0%
<i>Argila silto-arenosa</i>	330	3,0%



Neste método escolhemos o solo Silte argilo-arenoso, onde K é considerado como 250 KN/m² e α igual a 3,0%.

1. The first part of the report is a summary of the work done during the year.

2. The second part is a detailed account of the work done during the year.

3. The third part is a summary of the work done during the year.

4. The fourth part is a detailed account of the work done during the year.

5. The fifth part is a summary of the work done during the year.

6. The sixth part is a detailed account of the work done during the year.

7. The seventh part is a summary of the work done during the year.

8. The eighth part is a detailed account of the work done during the year.

9. The ninth part is a summary of the work done during the year.

10. The tenth part is a detailed account of the work done during the year.

11. The eleventh part is a summary of the work done during the year.

12. The twelfth part is a detailed account of the work done during the year.

13. The thirteenth part is a summary of the work done during the year.

14. The fourteenth part is a detailed account of the work done during the year.

15. The fifteenth part is a summary of the work done during the year.

16. The sixteenth part is a detailed account of the work done during the year.

17. The seventeenth part is a summary of the work done during the year.

18. The eighteenth part is a detailed account of the work done during the year.

19. The nineteenth part is a summary of the work done during the year.

20. The twentieth part is a detailed account of the work done during the year.

21. The twenty-first part is a summary of the work done during the year.

22. The twenty-second part is a detailed account of the work done during the year.

23. The twenty-third part is a summary of the work done during the year.

24. The twenty-fourth part is a detailed account of the work done during the year.

25. The twenty-fifth part is a summary of the work done during the year.

26. The twenty-sixth part is a detailed account of the work done during the year.

27. The twenty-seventh part is a summary of the work done during the year.

28. The twenty-eighth part is a detailed account of the work done during the year.

29. The twenty-ninth part is a summary of the work done during the year.

30. The thirtieth part is a detailed account of the work done during the year.

31. The thirty-first part is a summary of the work done during the year.

32. The thirty-second part is a detailed account of the work done during the year.

33. The thirty-third part is a summary of the work done during the year.

34. The thirty-fourth part is a detailed account of the work done during the year.

35. The thirty-fifth part is a summary of the work done during the year.

36. The thirty-sixth part is a detailed account of the work done during the year.

37. The thirty-seventh part is a summary of the work done during the year.

38. The thirty-eighth part is a detailed account of the work done during the year.

39. The thirty-ninth part is a summary of the work done during the year.

40. The fortieth part is a detailed account of the work done during the year.

41. The forty-first part is a summary of the work done during the year.

42. The forty-second part is a detailed account of the work done during the year.

43. The forty-third part is a summary of the work done during the year.

44. The forty-fourth part is a detailed account of the work done during the year.

45. The forty-fifth part is a summary of the work done during the year.

46. The forty-sixth part is a detailed account of the work done during the year.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	104/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			

Tipo de Estaca	F1	F2
<i>Franki – fuste apilado</i>	2,3	3,0
<i>Franki – fuste vibrado</i>	2,3	3,2
<i>Metálica</i>	1,8	3,52,
<i>Pré-moldada cravada</i>	2,5	3,5
<i>Pré-moldada prensada</i>	1,2	2,3
<i>Escavada pequeno diâmetro</i>	3,0	6,0
<i>Escavada grande diâmetro</i>	3,5	7,0
<i>Escavada com lama bentonítica</i>	3,5	4,5
<i>Raiz</i>	2,2	2,4
<i>Strauss</i>	4,2	3,9
<i>Hélice contínua</i>	3,0	3,8



O tipo de estaca escolhido foi do tipo pré moldada cravada, onde $F1 = 2,5$ e $F2 = 3,5$. Porém de forma conservadora adotamos $F1 =$ como sendo 1,75, uma vez que estamos utilizando estacas com diâmetro menor de 60 cm.



Faint, illegible text or markings at the top of the page, possibly a header or title area.



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	105/106
Titulo	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CALCULO			



9.16.4. Capacidade de Carga das Estacas de Sustentação da Passarela fixa e do Píer Flutuante

Segue abaixo a avaliação preliminar da capacidade de carga, número de estacas cravadas de 10 polegadas de concreto armado, necessários para suportar o peso próprio da passarela com máxima capacidade.

Como não foram realizados as sondagens no solo previamente, estimaremos, a nível deste calculo o perfil de sondagem conforme abaixo.



- a) Dados de entrada:
- TIPO DE ESTACA: Cravada em concreto armado de pequeno diâmetro
- DIAMETRO 0,254 m
- FCK DO CONCRETO 15 MPA
- Resistencia da estaca 526 KN
- Coefficiente de segurança (CS) 2

b) Resultados Obtidos

			Dados de Entrada										Dados de Resultados						
Prof. (m)	N slp	Solo	K (N/mm ²)	"a" (%)	F1	F2	Qp (kN)	Qa (kN)	Qu Total (kN)	QuCS	K (N/mm ²)	"a"	"b"	Qp (kN)	Qa (kN)	Qu Total (kN)	QuCS	Q Calc.	
1	3	Areia argilosa	600	3,0%	1,75	3,5	52	4	56	27,8	400	1	1	1200	20,0	66	33	27,9	
2	7	Areia argilosa	600	3,0%	1,75	3,5	122	9	130	65,1	400	1	1	2900	33,3	150	75	65,1	
3	10	Areia argilosa	600	3,0%	1,75	3,5	174	12	186	93,0	400	1	1	4000	43,3	213	107	93,0	
4	13	Areia argilosa	600	2,4%	1,75	3,5	226	13	239	119,3	400	1	1	5200	53,3	278	138	119,3	
5	18	Areia argilosa	300	2,4%	1,75	3,5	155	9	165	82,8	250	1	1	4500	70,0	245	122	82,8	
6	27	Areia argilosa	300	2,4%	1,75	3,5	225	13	248	123,9	250	1	1	6750	100,0	356	163	123,9	
8	36	Areia argilosa	300	2,4%	1,75	3,5	313	18	330	165,2	250	1	1	9000	130,0	487	244	165,2	
9	46	Areia argilosa	300	2,8%	1,75	3,5	400	20	420	210,0	120	1	1	5320	163,3	319	159	210,0	
10	64	Areia argilosa	300	2,8%	1,75	3,5	558	27	585	292,3	120	1	1	7680	223,3	443	221	292,3	

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	106/106
Título	VOLUME 2 – MEMÓRIAS DE CÁLCULO			



De acordo com os métodos estudados uma estaca de concreto armado de 0,254 m, cravada em um solo de mangue à 3 metros de profundidade, pode suportar uma carga de 93 kN.

Considerando a altura da máxima lamina d'água de 4,0 m e o píer com uma reserva de 0,7 m acima da linha d'água. Estimamos que o comprimento total das estacas de sustentação da passarela fixa deve ser de no mínimo 7,7 m.

A carga a ser suportada neste caso é o peso próprio da estrutura da passarela mais sua capacidade de carga. O peso total da passarela conforme Volume 2 – MEMÓRIAS DE CÁLCULO, é de 6,656 ton. e o peso do número máximo de pessoas sobre ela é de 36 ton. Sendo assim este somatório é de 42,565 ton., equivalente a 418,315 kN.

Dimensionamos que a passarela será sustentada por Portanto 12 estacas, espaçadas de 5 m em 5 m, suportando assim uma carga de 1116,2 KN. Resistência com mais de 200% acima do requerido.

Esta resistência contempla os critérios mais rigorosos dos efeitos ambientais solicitantes tanto no píer, como nas embarcações a ele atracada.

Lembrando que faz-se necessário recalcular tanto a capacidade de carga, como o comprimento e o número de estacas antes da execução da obra.

Cabedelo / PB, 30 de junho de 2020.


 Eng. Aline Marinho
 CREA/PA 1508483680

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABELO /PB	1/26
Título	VOLUME 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			



VOLUME 3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	ORIGINAL	REVISÃO 1	REVISÃO 2	REVISÃO 3	REVISÃO 4	REVISÃO 5
DATA:						
EXECUÇÃO:	APM					
VERIFICAÇÃO:						
APROVAÇÃO:						

Handwritten notes and a small diagram in the top left corner.

Handwritten notes in the middle left section.

Handwritten notes at the bottom left.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	2/26
Título	VOLUME 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			

Sumário



1.	INTRODUÇÃO	5
2.	NORMAS APLICÁVEIS	5
3.	JUSTIFICATIVA PARA A ESCOLHA DE MATERIAL	5
4.	ESTRUTURAS E MATERIAIS	5
4.1.	ESTRUTURAS DOS CASCOS, PISOS E PERFIS LAMINADOS EM FIBRA DE VIDRO	7
4.2.	ESTRUTURAS EM MADEIRA	8
4.3.	ESTRUTURAS EM METAL	8
4.4.	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O FUNDEIO	8
4.4.1.	Estacas	9
4.4.2.	Amarras	9
4.4.3.	Cabeços	9
4.4.4.	Defensas	9
5.	TRATAMENTO E PINTURA	10
5.1.	Interior do Casco (Porões)	10
5.2.	Especificações para as Obras Vivas (Parte Imersa do Casco)	10
5.3.	Especificações para as Obras Mortas (Guarda Corpos Metálicos)	10
6.	ACESSÓRIOS DIVERSOS	10
6.1.	Proteção contra Incêndio	11
6.2.	Luzes	11
6.3.	Nome e marcas no costado	11
6.4.	Piso tátil	11
6.5.	Boia salva-vidas	11
6.6.	Bombas de Esgoto	11
7.	PROCESSOS DE FABRICAÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	12
7.1.	LAMINADOS EM FIBRA DE VIDRO	12
7.1.1.	Parâmetros e etapas a serem verificadas	13
7.1.2.	Controle de Qualidade da Laminação	13
7.1.3.	Tipo de Fibra de Vidro	14
7.1.4.	Tipo de Resina	15
7.1.5.	Espessura de Gel Coat	15
7.1.6.	Espessura do Laminado	16
7.1.7.	Continuidade Estrutural	16
7.1.8.	Furos e aberturas	16
7.1.9.	Reforços Utilizando Geometria de Forma	16
7.1.10.	Reforços localizados	16
7.1.11.	Base de mastros	16
7.1.12.	Ferragens	17
7.2.	CHAPAS E PERFIS METÁLICOS	17
7.3.	LIGAÇÕES PARAFUSADAS	18
7.4.	LIGAÇÕES SOLDADAS	20
7.5.	PINTURA	20

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	3/26
Título	VOLUME 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			

7.5.1.	Procedimentos de Pintura e seu Preparo.....	21
7.5.2.	Métodos para Aplicação de Tinta.....	23
7.5.3.	Requisitos Gerais das Tubulações.....	24
7.6.	INSPEÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE.....	24
7.6.1.	Geral.....	24
7.6.2.	Montagem e Instalação do Porto.....	25
7.6.3.	Controle de Qualidade Das Estacas.....	25





Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	4/26
Título	VOLUME 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



1. INTRODUÇÃO

O presente documento apresenta a especificação técnica dos materiais e equipamentos utilizados pelo projeto naval.

2. NORMAS APLICÁVEIS

As estruturas deverão ser fabricadas de acordo com as seguintes normas nas suas últimas edições:

- AISC - American Institute of Steel Construction
- ANSI - American National Standards Institute
- ASME - American Society of Mechanical Engineers
- ASTM - American Society for Testing and Materials
- AWS - American Welding Society
- DIN - Deutsche Industrie Normen
- ABNT NBR 14574 - Embarcações de recreio em plástico reforçado com fibra de vidro — Requisitos para construção.
- Bureau Colombo Brasil - regras para construção e classificação de embarcações de fibra de vidro / 2002.
- Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação Interior – NORMAM-02/DPC.
- SSPC - Steel Structure Painting Council NBR 7145 - Limpeza de superfícies de aço com solventes
- NBR 7346 - Limpeza de superfícies de aço com ferramentas manuais
- NBR 7347 - Limpeza de superfícies de aço com ferramentas mecânicas
- NBR 7348 - Limpeza de superfícies de aço com jato abrasivo
- ABNT NBR 8407 - Ensaio por líquido penetrante
- ABNT NBR 6050 - Ensaio não destrutivo - Ultra-som -- Terminologia
- ABNT NBR 7239 - Chanfro do solda manual para construção naval – Tipo
- ABNT NBR 7241 - Chapas de Aço Estrutural para Uso Naval
- ABNT NBR 16537 - Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação.



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	5/26
Título	VOLUME 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			

3. JUSTIFICATIVA PARA A ESCOLHA DE MATERIAL

Para os cascos e pisos e alguns perfis escolhemos a fibra de vidro, um material leve, altamente resistente em todas as direções, tendo variados processos de laminação, indo deste o manual até o automatizado. Proporcionando excelente qualidade final de superfície, durabilidade e custo baixo de construção / manutenção.

Do ponto de vista econômico a fibra de vidro é a melhor opção, e este material tem certamente a menor depreciação ao longo do tempo. A leveza deste material reflete no custo baixo de produção, já que a quantidade de material empregado e o volume de mão de obra são menores.

Uma contra partida do uso deste material é a baixa resistência a fogo, mas para isso existem resinas que retardam a sua ação e serão aqui exigidas, em conformidade com as normas náuticas em vigor e a ABNT NBR 14574.

Considerando a praia do jacaré como uma região ainda salobra, definimos para os guarda corpos o aço galvanizado, material com excelente capacidade de resistir a corrosão e ótimo custo-benefício, podendo ganhar longevidade através de tratamento superficial.

Consideramos o uso da madeira tanto para amarração estrutural como nos fechamentos laterais de todos os pisos, por se tratar de um material macio, deve resistir a impactos sem danificar as estruturas adjacentes.

Para as Estacas, definimos o concreto armado, vazado em tubo PVC com o melhor custo-benefício para este projeto, suas dimensões foram calculadas e devem atender as solicitações de carga.


4. ESTRUTURAS E MATERIAIS

4.1. ESTRUTURAS DOS CASCOS, PISOS E PERFIS LAMINADOS EM FIBRA DE VIDRO

Os cascos, pisos e perfis laminados a serem utilizados na fabricação deverão atender às tolerâncias dimensionais definidas no Volume 2- Memórias de Cálculo, bem como às especificações da Bureau Colombo Brasil - regras para construção e classificação de embarcações de fibra de vidro / 2002.

Os materiais deverão ser inspecionados pela fiscalização antes de sua utilização, e, se considerados adequados, liberados para montagem.



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	6/26
Título	VOLUME 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			



Os cascos dos flutuante principal e os de apoio serão constituídos, cada um de uma peça única moldada, fabricada como um laminado composto por mantas e tecidos de fibra de vidro inteiramente impregnados com resina. Os cascos devem estar ligados pela parte central (Cross-Deck), através de laminação de perfis de mesma qualidade.

Os pisos e perfis utilizados na montagem do convés dos píeres, da rampa articulada e da passarela fixa, serão construídos de acordo com os seus respectivos planos estruturais, fabricados como um laminado composto por mantas e tecidos de fibra de vidro inteiramente impregnados com resina, obedecendo os reforços estruturais dimensionados.

O piso do convés externo deverá apresentar características antiderrapantes. Não deverão ser adotadas fitas adesivas ou pinturas antiderrapantes como meio de produzir tal resultado, ou seja, o antiderrapante deve ser obtido diretamente no momento da própria laminação do convés;

O sistema de construção proposto, em conformidade com a melhor opção na experiência do construtor, deverá assegurar a melhor resistência estrutural, apresentando uma proporção de resina, em termos de peso do laminado final, não superior a 65%.

Toda a fibra de vidro do casco deverá receber proteção contra o efeito "osmose", através da adoção de barreiras químicas na composição do laminado.

Em locais de concentração de tensões ou usualmente submetidos a maiores esforços externos, as camadas de mantas e tecidos de fibra de vidro deverão ser laminadas de modo a aumentar a espessura da região. Os locais típicos com tal reforço são: quilha, quinas, espelho de popa, roda de proa, locais de fixação de painéis e equipamentos, dentre outros.

A laminação deverá ser realizada com materiais especiais: tecidos biaxiais e laminação em sanduíche, utilizando espuma de PVC de alta densidade; estrutura de célula fechada com 80Kg/m³ de densidade mínima, impermeável, resistente ao tempo.

As Cavernas e anteparas transversais deverão obedecer, tanto em número quanto em dimensões as especificações feitas em seu perfil estrutural, e deverão ser laminadas ao casco/convés. Deverá conter no mínimo 3 anteparas transversais em cada casco do flutuante principal, conforme espaçamento definido em projeto. Para os cascos dos flutuantes de apoio, pelo menos uma em cada.



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	7/26
Título	VOLUME 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			



Todos os tanques dos cascos, deverá ter um acesso de 50 cm x 50 cm. Onde suas tampas deveram ser construídas em laminados estruturados em fibra de vidro. De forma a manter a vedação dos cascos, os tornando estanques ao tempo.

Tanto a rampa de acesso quanto a plataforma deverá estar provida de um Flap fabricado em placa laminada de fibra de vidro de composição e espessura que os pisos, cobrindo os roletes e as articulações.

Segue abaixo um resumo da composição dos principais componentes laminados do píer.

COMPOSIÇÃO DO LAMINADO							
ESTRUTURAS	Revestimento	35% de Fibra de Vidro				65% de Resina	Espessura Final
	Gei Coal	Roving 4000 (Kg/m²)	Camadas Roving 4000	Tecido 600 (kg/m²)	Camadas tecido	Resina	
CASCOS	1,2	1	6	1,3	2	65 %	10,8
CAVERNAS / ANTEPARAS	0,5	1	5	0	0		6,5
PISOS	1,2	1	5	1,3	2	65 %	9,8

4.2. ESTRUTURAS EM MADEIRA


Utilizamos a madeira para dar amarração às estruturas laminadas em fibra de vidro. No pier flutuante principal deve possuir estruturas longitudinais (longarinas) de reforços, aparafusados junto a estrutura transversal do deck, criando um bloco estrutural único. Deve conter no mínimo um total de 2 longarinas longitudinais compreendidas entre os cascos, estruturando o deck de proa a popa, sem emendas, definidas aqui em madeira maçaranduba de dimensões 150 mm x 70 mm. Podendo variar em suas dimensões, desde que mantidas sua finalidade.

O fechamento lateral da plataforma do flutuante principal e dos flutuantes de apoio, deverá ser em madeira maçaranduba de 300 mm x 30 mm. Afim de servir como barreira protetora em caso de colisão de embarcações.

A rampa articulada e passarela fixa também deverá possuir fechamento lateral em madeira maçaranduba de 250 mm x 30 mm.

4.3. ESTRUTURAS EM METAL

Os guarda corpos da rampa e da passarela deverão ser confeccionados em tubos de aço galvanizado e devem atender à norma ASTM A570 grau 40, ou melhor qualidade, sujeito à aprovação da fiscalização. Com diâmetro de 2,5" para o



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	8/26
Título	VOLUME 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			



arco superior e 2" para o corrimão superior, pilares e diagonais. Diâmetro de para as linhas internas.

Para as articulações e roletes, usar peças usinadas de material forjado, tais como pinos de conexão, olhais de articulação, etc., todos devem sofrer tratamento térmico de recozimento por normalização.

Materiais para olhais e pinos: ISO 630, ASTM A284 Grau C ou material de melhor qualidade, sujeito à aprovação da fiscalização.

Vergalhão para estruturas secundárias, tal como armação de concreto, deve ser em aço SAE 1020 ou melhor qualidade, sujeito à aprovação da fiscalização.

Todos os materiais a serem utilizados nos processos de soldagem deverão ser armazenados em locais limpos e secos, não devendo ser utilizados eletrodos úmidos, danificados ou sujos, nem arames enferrujados. A fiscalização deverá estar de acordo com o armazenamento e o uso dos insumos, podendo solicitar mudança nos procedimentos antes da fabricação.

4.4. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O FUNDEIO

4.4.1. Estacas

O fundeio dos flutuantes e a estrutura de sustentação da passarela fixa deve ser feita em estacas de concreto armado vazado em tubo PVC de 10 polegadas de diâmetro, DN = 254 mm. Sua tensão de resistência é de 526 KN para uma armação de aço CA-60, diâmetro 3,4 mm à 6,0 mm e concreto preparado C20³. Conforme arranjo estrutural dos mesmos.

Resistência à Compressão do concreto armado foram definidas como no mínimo 15 MPa, e deverão ser medidas através de corpos-de-prova cilíndricos com 5 cm de diâmetro e 10 cm de altura, moldados conforme a NBR-7215, antes da execução da obra.

A Capacidade de carga correlacionada com diâmetro, profundidade, tipo de solicitação e tipo do terreno de assentamento é de aproximadamente 93 KN.

O comprimento total das estacas deve ser de no mínimo 7,7 m. cravada no solo à pelo menos 3 metros de profundidade.

Devem ser executadas com concreto adequado, além de serem submetidas à cura necessária para que possuam resistência compatível com os esforços decorrentes do transporte, manuseio, instalação e a eventuais solos agressivos.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	9/26
Título	VOLUME 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			

A cravação pode ser feita por percussão, prensagem ou vibração.

Deverão ser realizadas provas de carga nas estacas no intuito de garantir as capacidades indicadas em projeto. As quantidades de elementos ensaiados, bem como, o método executivo do ensaio, deverão seguir a NBR 6121 e NBR 12131.



4.4.2. Amarras

A rampa articulada deve possuir uma amarras em cabos de aço do tipo EIPS 6X19 com alma de aço independente e galvanizados.

Acessórios (manilhas, terminal de cabo, chapa triângulo, etc.): devem apresentar cargas de serviço compatíveis com os cabos e amarras a que estão conectados e certificados pela Classificadora.

4.4.3. Cabeços

O Pier deve dispor de 4 cabeços de amarração em aço tipo ASTM A-36, sendo soldado eletricamente conforme as normas citadas no item 4, utilizando eletrodos de classe AWS-6010 para passe de raiz (penetração) e passe de enchimento. Poderá também ser utilizado eletrodos de classe AWS-7018 para passe de enchimento.

Deverá possuir uma base em chapa aço tipo ASTM A-36, afim de assegurar sua fixação no convés. Os locais de fixação deverão ter suas estruturas reforçadas.

4.4.4. Defensas

A proteção do cascos será garantida primeiramente pelo fechamento lateral em madeira. E depois por pelo menos 25 defensas em pneus de carro com o aro mínimo 16 polegadas, fixadas através de cabo de aço galvanizado de 12,7 mm 6 x 19 (EIPS), com seus respectivos sapatilhos e grampos.

5. TRATAMENTO E PINTURA

5.1. INTERIOR DO CASCO (PORÕES)

Não se faz necessário pintar o interior dos cascos.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	10/26
Título	VOLUME 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			

5.2. ESPECIFICAÇÕES PARA AS OBRAS VIVAS (PARTE IMERSA DO CASCO)

As cores de acabamento do casco e da superestrutura deverão ser obtidas no processo de fabricação destes elementos, ou seja, diretamente em gel. O casco e pisos devem ser entregues na cor branca, fabricada com gel com proteção UV.



5.3. ESPECIFICAÇÕES PARA AS OBRAS MORTAS (GUARDA CORPOS METÁLICOS)

Todas as chapas e perfis terão as superfícies limpas e desengorduradas com solvente, recebendo logo após uma demão de tinta Primer anticorrosivo alquídico tipo INTERPRIME CPA VERMELHO marca TINTAS INTERNATIONAL ou similar, e duas demãos de tinta de acabamento base alquídica tipo INTERLAC CL SÉRIE 420, marca TINTAS INTERNATIONAL ou similar, aplicadas nos Costados, Espelhos e Acessórios; e duas demãos de tinta de acabamento base alquídica anti-derrapante tipo INTERLAC CJ SÉRIE 001/... (INTERDEX) marca TINTAS INTERNATIONAL ou similar, aplicada no piso do Convés, nas cores finais a serem especificadas pelo Cliente. Após a montagem e antes da aplicação da demão final, os locais queimados por solda e/ou que apresentarem oxidação na superfície deverão ser tratados por jato de areia novamente, recebendo em seguida aplicação da mesma tinta.

6. ACESSÓRIOS DIVERSOS

6.1. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

O píer deve estar dotado de um extintor de incêndio do tipo Pó Químico Classe B-3 de 12 kg.

6.2. LUZES

Conforme disposto na Normam 11/DPC. Uma embarcação fundeada deve exibir uma luz de operação na cor amarela, com alcance de 3 milhas náuticas e com setor de 360°. Desta forma dispomos de um poste de 6 metros sobre o flutuante principal em posição que não atrapalhe as operações de atracação e com melhor visibilidade noturna.

Não foram contemplados neste projeto iluminação da passarela fixa.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	11/26
Título	VOLUME 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			

6.3. NOME E MARCAS NO COSTADO

O casco deverá ser marcado de modo visível e durável, com letras e/ou algarismos de tamanho apropriado às dimensões da embarcação, do seguinte modo:

- Nome da embarcação, porto de inscrição e número de inscrição: As letras dos nomes terão, no mínimo, 10 centímetros de altura, assim distribuídos:
- Na popa: nome da embarcação juntamente com o porto de inscrição e o número de inscrição.



6.4. PISO TÁTIL

O píer possui sinalização tátil de alerta ou direcional, onde necessário, um recurso complementar para prover segurança, orientação e mobilidade a todas as pessoas, principalmente àquelas com deficiência visual ou surdo-cegueira. Além de atender o estabelecido na ABNT NBR 16537 - Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação.

6.5. BOIA SALVA-VIDAS

O píer estar provido de duas boias salva-vidas do tipo circular classe III. Identificada com o número do certificado de Homologação, nome do fabricante, modelo, classe, número de série e data de sua fabricação.

Devem ficar presas permanentemente à embarcação e suspensas em suportes fixos com sua retinida, cujo chicote não deve estar amarrado à embarcação.

As retinidas de pelo menos uma das boias salva vidas devem estar guarnecidas com uma retinida flutuante de pelo menos 20 m.

6.6. BOMBAS DE ESGOTO

Cada casco do píer principal deve possuir uma bomba elétrica com capacidade mínima de vazão de 15 m³/h.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	12/26
Título	VOLUME 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			

Todas as bombas deverão ser acionadas por sistema automático acionado pelo nível da água no porão.

Os porões estanques poderão ser interligados por intermédio de tubulações com diâmetro nominal de até 38 mm.



7. PROCESSOS DE FABRICAÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

7.1. LAMINADOS EM FIBRA DE VIDRO

Serão aceitos métodos e laminação manuais e com de pistola, desde que a finalização das peças tenham acabamento lisos e não possuam variação de espessura superior a 15%, conforme definição de projeto.

O processo de laminação deve ser submetido a inspeção visual frequente, sendo que no caso de cura inadequada ou formação de bolhas, ações corretivas devem ser tomadas imediatamente.

7.1.1. Parâmetros e etapas a serem verificados

- a) A superfície do molde, antes da aplicação do agente desmoldante e do gelcoat,
- b) A espessura, uniformidade de aplicação e cura do gelcoat, antes da aplicação da primeira camada de laminado, sendo que a espessura do filme de gelcoat deve ser controlada com instrumento adequado;
- c) A formulação e mistura da resina, quantidade e tipo de resina de laminação, catalisador, acelerador e aditivos;
- d) Se os reforços estão convenientemente impregnados e se a sequência de laminação está de acordo com o projeto e com as larguras de superposição;
- e) A proporção de fibra e resina;
- f) Se a cura está ocorrendo como recomendado pelo fabricante da resina;
- g) A dureza Barcol, que deve ser medida e registrada;
- h) A superfície do laminado através de inspeção visual depois de concluída a laminação, para detectar defeitos aparentes no laminado que possam ser corrigidos antes da desmoldagem.
- i)

Date	Description	Debit	Credit	Balance
1890				
Jan 1	Balance			100.00
Jan 15	Wages	50.00		50.00
Jan 30	Wages	50.00		0.00
Feb 15	Wages	50.00		50.00
Feb 28	Wages	50.00		0.00
Mar 15	Wages	50.00		50.00
Mar 31	Wages	50.00		0.00
Apr 15	Wages	50.00		50.00
Apr 30	Wages	50.00		0.00
May 15	Wages	50.00		50.00
May 31	Wages	50.00		0.00
Jun 15	Wages	50.00		50.00
Jun 30	Wages	50.00		0.00
Jul 15	Wages	50.00		50.00
Jul 31	Wages	50.00		0.00
Aug 15	Wages	50.00		50.00
Aug 31	Wages	50.00		0.00
Sep 15	Wages	50.00		50.00
Sep 30	Wages	50.00		0.00
Oct 15	Wages	50.00		50.00
Oct 31	Wages	50.00		0.00
Nov 15	Wages	50.00		50.00
Nov 30	Wages	50.00		0.00
Dec 15	Wages	50.00		50.00
Dec 31	Wages	50.00		0.00
Total		1200.00		1200.00

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	13/26
Título	VOLUME 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			



7.1.2. Controle de Qualidade da Laminação

O construtor deve estabelecer um sistema de controle de qualidade para assegurar que todas as etapas do processo de construção satisfaçam os requisitos especificados no projeto. O objetivo desse sistema é medir e verificar a obediência aos planos e processos construtivos, incluindo o seguinte:

- Inspeção das matérias-primas à medida em que os materiais sejam recebidos, para assegurar a conformidade com as especificações de compra;
- Controle do tempo de gel (gelttime), que deve ficar dentro da faixa recomendada pelo fabricante da resina, sendo que a temperatura e a umidade durante a laminação devem ser registra das regularmente;
- A quantidade de catalisador deve ser ajustada em função das variações de temperatura da laminação das camadas de PRFV e do material de núcleo tipo sanduíche de acordo com os planos de construção;
- Registro da quantidade de resina e reforços de fibra de vidro utilizados na laminação;
- Medição da espessura do laminado curado, que não pode ser menor do que a espessura especificada no projeto;
- Registro das propriedades mecânicas do laminado deve seguindo os requisitos de 4.1.
- Relatórios de controle de qualidade, que devem estar disponíveis para consultas e verificações de rotina a qualquer momento.

7.1.3. Tipo de Fibra de Vidro

A fibra de vidro utilizada deve ser do tio "vidro E", que é uma composição de silicato de alumina e oxido de cálcio, com baixo teor de álcali. Podendo ser utilizados Nas suas diversas maneiras, a exemplo O fio roving, manta, tecidos ou panos.

Ligantes químicos utilizados nos reforços de fibra de vidro devem ser compatíveis com resinas de poliéster, estervinlicas e epóxi, e não podem ser solúveis em água.

O acabamento superficial dos tecidos deve ser compatível com a resina de laminação e os produtos de acabamento superficial também não podem ser solúveis

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	14/26
Título	VOLUME 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			

Em água. Gelcoat e quaisquer reforços de fibra de vidro com menos de 35 g/m não podem ser considerados estruturais. As fibras de vidro utilizadas na fabricação devem seguir os padrões de tolerância apresentados na Tabela 3.



Tabela 3 – Propriedades e tolerâncias das fibras de vidro

Propriedades	Método de ensaio	Requisitos
Teor máximo percentual de umidade		
Fio <i>roving</i> contínuo	ISO 3344	0,20 %
Mantas de fibra de vidro		0,50 %
Tecidos		0,20 %
Tolerância percentual dos reforços	ISO 1889	- 5 % a + 10 %
Fio <i>roving</i> contínuo (comprimento)		
Mantas de fibra de vidro (área)	ISO 3374	- 5 % a + 10 %
Tecidos (área)	ISO 3374	- 5 % a + 10 %

7.1.4. Tipo de Resina

As resinas que compõem o laminado estrutural, com exceção do gelcoat, podem ser de poliéster, estervinílicas ou epóxi, adicionadas ou não com produtos retardantes de chamas, aceleradas e catalisadas estritamente de acordo com as recomendações do fabricante. A quantidade de material tixotrópico adicionado à resina deve ser a mínima necessária para impedir o escorrimento.

Resinas para gelcoat e laminação devem ter baixa absorção de água. O laminado curado deve ter alta resistência à absorção de líquido e resistência química que impeça a sua deterioração com o tempo.

As propriedades e tolerâncias das resinas termofixas líquidas utilizadas para a fabricação devem obedecer aos valores da Tabela 1.

Tabela 1 – Propriedades e tolerâncias das resinas líquida

Propriedades	Métodos de ensaio	Tolerâncias %
Viscosidade (<i>Brookfield</i>)	ISO 255 ou ISO 2884-1	± 20
Teor de monômero	ISO 4901	+ 5
Tempo de gel (<i>gellime</i>)	ISO 2535	± 20
Densidade	ISO 1675 ou ISO 2811-1	+ 5



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	15/26
Título	VOLUME 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			

As propriedades e tolerâncias das resinas termofixas curadas utilizadas para a fabricação, e ensaiadas conforme o método de ensaio especificado, devem obedecer aos valores da Tabela 2.



Tabela 2 – Propriedades das resinas curadas

Propriedade	Método de ensaio	Requisitos
Resistência a tração	ISO 527-1, ISO 527-4	45 MPa min.
Elongação	ISO 527-1, ISO 527-4	1,5 % min.
Resistência a flexão	ISO 178	80 MPa min.
Módulo de elasticidade à flexão	ISO 178	2700 MPa min
Temperatura de distorção térmica	ISO 75-1, ISO 75-2 Método A	60 °C min.
Absorção de água	ISO 62	80 mg max.
Volume total de contração	ISO 527-1, ISO 527-4	Valor nominal + 5 %
Dureza Barcol	EN 59	35 min.

Todos os aditivos que possam ser adicionados à formulação básica do material devem estar de acordo com as recomendações dos fabricantes.

7.1.5. Espessura de Gel Coat

Conforme definido no Volume 2 – Memórias de Cálculo e demonstrado no item 4.1 deste volume a espessura de gel Coat deve ter entre 0,5 mm e 1,2 mm.

7.1.6. Espessura do Laminado

O cálculo das espessuras dos laminados podem ser verificados no volume 2 – Memórias de cálculo. E devem possuir espessura de 5 mm a 11 mm para reforços estruturais, para impedir o empenamento.

O processo de aplicação das camadas de elementos estruturais devem ser de pelo menos uma camada de fio roving para iniciar tecidos e uma camada ao final (200 – 500g/m³). Os tecidos devem ter no mínimo duas camadas em direções distintas.

Os métodos de mistura de aceleradores, catalizadores, e filler de acordo com as recomendações do fabricante, bem como os limites de vida útil da resina.

As propriedades de laminação deverá ser testado através de ensaio destrutivo realizados pelo construtor, confirmando sua qualidade. Todos os

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	16/26
Título	VOLUME 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			

elementos devem ser testados na condição de curados (polimerizados) de acordo com as especificações da ABNT e/ou ASMT.



7.1.7. Continuidade Estrutural

A continuidade estrutural deve ser mantida mesmo onde mudanças de espessura ou forma ocorram. Qualquer mudança de espessura deve ser feita de forma gradual. Na transição de laminados tipo sanduíche para laminados sólidos, o material de núcleo deve ser chanfrado. As terminações de todos os elementos estruturais devem proporcionar efetiva ligação e transmitir as cargas para os demais elementos de suporte.

7.1.8. Furos e aberturas

As bordas e arestas de furos e aberturas em laminados tipo sanduíche devem ser seladas com resina e fibra de vidro. Grandes aberturas devem ter cantos arredondados para evitar concentração de tensões.

7.1.9. Reforços Utilizando Geometria de Forma

Curvaturas ou vinhos em ângulo acentuado podem servir como reforços locais, desde que as tensões locais não superem as tensões de flexão relativa máximas admissíveis indicadas.

7.1.10. Reforços localizados

Nas regiões onde o laminado esteja exposto a cargas concentradas, devem ser previstas camadas de reforço para aumentar a rigidez local.

7.1.11. Base de mastros

Nos locais onde forem instalados mastros, devem ser providos reforços transversais, cavernas ou anteparas para transmitir as forças dos fuzis laterais para o casco. A área do convés ao redor dos mastros deve ser reforçada, devendo ser utilizados laminados tipo sanduíche com material de núcleo de alta resistência à compressão ou laminados sólidos.

7.1.12. Ferragens

Nas regiões do casco e convés onde seja necessária a instalação de ferragens, o laminado deve ter a sua espessura acrescida para melhor distribuição de cargas, devendo ser reforçado com camadas extras, compensado naval, espuma de alta densidade ou chapa de metal. Todas as ferragens devem ser fixadas com parafusos passantes e deve ser aplicado material de vedação para impedir a passagem de água nesses locais.

Page 100

1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

2. In the second part, we shall consider the question of the influence of the external magnetic field on the structure of the atom.

3. The third part of the paper is devoted to a discussion of the question of the influence of the external electric field on the structure of the atom.

4. In the fourth part, we shall consider the question of the influence of the external magnetic field on the structure of the atom.

5. The fifth part of the paper is devoted to a discussion of the question of the influence of the external electric field on the structure of the atom.

6. In the sixth part, we shall consider the question of the influence of the external magnetic field on the structure of the atom.

7. The seventh part of the paper is devoted to a discussion of the question of the influence of the external electric field on the structure of the atom.

8. In the eighth part, we shall consider the question of the influence of the external magnetic field on the structure of the atom.

9. The ninth part of the paper is devoted to a discussion of the question of the influence of the external electric field on the structure of the atom.

10. In the tenth part, we shall consider the question of the influence of the external magnetic field on the structure of the atom.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	17/26
Título	VOLUME 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			



7.2. CHAPAS E PERFIS METÁLICOS

Os perfis de chapa fina laminados a frio, adquirida de fornecedores idôneos ou executada pelo próprio Fabricante, não poderão apresentar fissuras nas dobras.

Qualquer desempenho que se fizer necessário poderá ser alcançado por processos mecânicos ou pela aplicação localizada de uma quantidade limitada de calor, sendo que neste caso, a temperatura das áreas aquecidas não deverá exceder 650 ° C.

Os cortes das chapas de composição dos perfis, executados a oxigênio, deverão preferencialmente ser realizado através de máquinas de corte, sendo as arestas livres de rebarbas e outras imperfeições.

Não é necessário o aplainamento ou acabamento de arestas de chapas ou perfis cortados em tesoura ou a oxigênio, exceto quando especificamente indicado nos desenhos de fabricação ou quando estiverem incluídos em uma determinada preparação para soldagem.

Deverão ser entregues os certificados dos perfis e chapas utilizados no momento da montagem das cavernas, blocos e perfis ou conforme requerido pela fiscalização.

7.3. LIGAÇÕES PARAFUSADAS

A fixação dos cascos aos perfis transversais de ligação entre os cascos (base da estrutura do piso) será feita por meio de parafusos de aço inoxidável, aparafusada com o auxílio de peças de ligação, conforme perfil estrutural.

O aço para os parafusos, porcas e arruelas de alta resistência deverá seguir a especificação ASTM-A-325. Os demais parafusos e porcas deverão seguir a especificação ASTM-A-307 e neste caso as arruelas serão de aço baixo carbono, comercial.

Os parafusos terão a cabeça e a porca hexagonais de dimensões conforme a ANSI-B-18.2.1 - 1972 e B-18.2.2 - 1972, respectivamente.

Os parafusos e respectivas porcas deverão ser estocados limpos de sujeira e ferrugem, principalmente nas roscas, sendo indispensável guardá-los levemente oleados.

1. The first part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the success of any business or organization. The author provides a detailed overview of the various methods used to collect and analyze data, highlighting the strengths and weaknesses of each approach. The second part of the paper focuses on the application of these methods in a real-world context, using a case study to illustrate the practical implications of the research. The author concludes by summarizing the key findings and offering recommendations for future research and practice.

2. The second part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the success of any business or organization. The author provides a detailed overview of the various methods used to collect and analyze data, highlighting the strengths and weaknesses of each approach. The second part of the paper focuses on the application of these methods in a real-world context, using a case study to illustrate the practical implications of the research. The author concludes by summarizing the key findings and offering recommendations for future research and practice.

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	18/26
Título	VOLUME 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			

Os furos para parafusos terão normalmente, 1,5 mm a mais que o diâmetro nominal do conector.

Se a espessura do material não for maior que o diâmetro nominal do parafuso acrescida de 3 mm, os furos poderão ser puncionados. Nos casos em que a espessura do material for maior que o diâmetro nominal do parafuso acrescida de 3 mm, os furos deverão ser obtidos em furadeiras ou então puncionados e posteriormente alargados.

Quando necessário, os furos para parafusos deverão ser alargados através do uso de alargadores, não sendo permitida a utilização de maçarico.

As rebarbas externas de orifícios furados e alargados deverão ser removidas.

As regiões com furos para ligações com parafusos ASTM-A-325-SC (slip connection) deverão apresentar-se perfeitamente desempenadas e isentas de pintura, óleo, graxa, ferrugem e poeira, para evitar a redução do coeficiente de atrito.

7.4. LIGAÇÕES SOLDADAS

Todas as soldas deverão obedecer às especificações "Welding in building construction" AWS - D- 1.0 da "American Welding Society". A dimensão mínima para solda de filete será de 5mm, a menos que a solda não seja estrutural. A dimensão máxima do filete será igual à espessura da chapa mais fina que estiver sendo soldada, desde que o filete não ultrapasse 14 mm, quando deverá ser usada solda de penetração;

Todas as juntas de topo deverão ser de penetração completa, usando-se para isto de chanfro duplo ou simples, ou de cobre junta, conforme as dimensões da peça e a posição da junta, de acordo com os detalhes indicados nos desenhos de fabricação;

Atenção especial deverá ser dada às juntas sujeitas à fadiga, quando deverão ser tomados os cuidados de esmerilhamento ou arredondamento, para evitar a concentração de tensões;

As superfícies preparadas para a soldagem deverão estar livres de rebarbas, graxas, tintas e outros resíduos. No caso do chanfro das chapas ter sido executado por maçarico, as bordas deverão ser esmerilhadas. O shop primer deverá ser removido antes da soldagem, a menos que haja especificação técnica do fabricante com relação à espessura máxima que poderá haver do material



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	19/26
Título	VOLUME 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			

sem comprometer a solda. Neste caso, deverá ser apresentado relatório comprovando a micragem especificada;

Todos os materiais a serem utilizados nos processos de soldagem deverão ser armazenados em locais limpos e secos, não devendo ser utilizados eletrodos úmidos, danificados ou sujos, nem arames enferrujados;

Os procedimentos de soldagem deverão ser qualificados de acordo com a AWS. A fiscalização deverá receber cópia de todos os procedimentos antes da execução das soldas. O fabricante deverá manter um registro completo dos procedimentos adotados na obra.

Os serviços de soldagem somente poderão ser executados por soldadores qualificados. Esta qualificação deverá ser submetida à fiscalização antes da execução de quaisquer processos de soldagem. Deverá ser mantido pelo Fabricante um registro completo com indicação do soldador responsável por cada solda importante executada. Os custos desta qualificação e registro correrão por conta do Fabricante;

Quando necessário, em função da espessura das chapas a serem soldadas, deverá ser executado o pré-aquecimento das mesmas antes da soldagem de acordo com as especificações AWS;

A soldagem, sempre que possível, deverá ser feita em posição plana, com uso de dispositivos adequados;


Todas as juntas de topo deverão ser executadas com a utilização de "chapas de espera" para início e fim das soldas. O primeiro passe das soldas de penetração total deverá ter sua raiz extraída antes de se iniciar a solda do outro lado, possibilitando assim uma penetração completa e sem descontinuidade, devendo também ser feita uma cuidadosa limpeza de escória após cada passe;

As soldas deverão ser executadas em uma sequência adequada para cada tipo de peça, de forma a minimizar os efeitos causados por tensões residuais e empenos;

As soldas automáticas deverão ser executadas através de operação contínua, sem paradas ou partidas intermediárias;

Não serão aceitáveis: trincas de qualquer espécie, mordeduras de profundidade superior a 1 mm ou inferiores a 1mm cujos comprimentos somados excedam 10% do comprimento do cordão; porosidades superficiais para solda em ângulo; porosidades superficiais para juntas de topo com diâmetro superior a 2,5 mm ou inferiores a 2,5 mm se encontrados em um espaçamento menor do que 100mm no cordão; reforços superiores a 1,5 mm em cada face para





Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	20/26
Título	VOLUME 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			

espessuras até 15mm ou a 3mm para espessuras maiores; cantos vivos com angulação superior a 60º; concavidades; perna inferiores a 90% do especificado;

Os pontos de solda, caso tenham sido feitos por soldadores não qualificados, deverão ser retirados podendo, entretanto integrar-se à solda, desde que convenientemente limpos;

As soldas que apresentarem defeitos, tais como trincas, inclusão de escória, porosidade, mordeduras, penetração incompleta, etc., e que estiverem fora das tolerâncias, deverão ser removidas por meio de esmerilhamento ou goivamento e convenientemente refeitas;

Especial atenção deverá ser dada às dimensões dos filetes de solda, os quais serão medidos com o auxílio de gabaritos adequados, evitando-se tanto o super quanto o sub dimensionamento;

Deverão ser removidas por meio de esmeril todas as rebarbas, respingos e marcas feitas por solda de dispositivos temporários usados na fabricação;

Deverão ser evitados "pontos duros" na estrutura. No caso de ocorrer, deverá ser executado chanfro em 45º na aba do elemento;

Não será aceito dois cordões soldados com distanciamento inferior a 50mm, para evitar fragilidade na zona termicamente afetada. Portanto, no momento da montagem das chapas, deverá ser tomada precaução para que a solda de união não ocorra muito próxima à solda dos elementos estruturais longitudinais;

O construtor deverá contar, em seu setor de qualidade, com profissional qualificado para avaliar as soldas executadas pelo estaleiro. Após a soldagem definitiva, este deverá realizar inspeção em todas as soldas executadas, demarcando as correções que se fizerem necessárias. Após as correções primárias terem sido executadas, a fiscalização deverá efetuar nova conferência nos processos executados, realizando liberação do serviço através de formulário próprio, antes que as demais etapas da construção tenham prosseguimento, principalmente os serviços de pintura.


7.5. PINTURA

7.5.1. Procedimentos de Pintura e seu Preparo

As especificações indicadas pelos fabricantes das tintas e utilizadas deverão ser integralmente obedecidas, em especial no tocante a:

- Preparo da superfície;



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	21/26
Título	VOLUME 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			

- Uso dos solventes recomendados;
- Condições de aplicação;
- Tempo de secagem;
- Intervalo entre demãos.



Devem-se somente aplicar as tintas e resinas em superfícies que tenham sido convenientemente preparadas, na forma já descrita, e que estejam limpas, secas, livre de óleo, gordura, poeira e qualquer outra impureza ou corpo estranho que impeça a boa aderência da camada de revestimento aplicada.

Cada demão deve ser aplicada imediatamente após a completa limpeza e preparo de superfície. Entre as demãos, desde que obedecido o intervalo de tempo especificado, deverá ser feita uma limpeza simples da superfície. Caso intervalos maiores precisem ser dados, por motivo de força maior, a superfície deve ser lixada e escovada.

À superfície a pintar que chegar à obra sem pintura deverá ser, de imediato, aplicado o "shop-primer" recomendado ou a pintura completa (fundo e acabamento), antes que a superfície seja danificada ou contaminada por intempéries ou outros fatores.

Superfícies já pintadas que chegarem à obra e que por algum motivo, devam ser repintadas, acabadas ou retocadas, mas não haja compatibilidade entre a pintura existente e a que irá receber, a primeira deverá ser totalmente removida, aplicando as disposições constantes nesta Normalização para o preparo de superfície e revestimento com tinta ou resina.

Caso um equipamento, peça ou componente venha a ter alguma superfície inacessível após a montagem, deverá ser previamente submetido ao sistema de pintura especificado. No caso de superfícies que serão isoladas deverá ser aplicado "Primer", para evitar corrosão sob o isolamento.

Cada camada de tinta ou revestimento deverá ser aplicada como película contínua, de espessura uniforme, isenta de poros, sem quebras, curvas, manchas, descontinuidade e outros defeitos. Quaisquer pontos de espessura insuficientes ou aplicação deficiente deverão ser repintados e deixados para secar antes da demão seguinte.

Os retoques para a correção de pequenos defeitos, falhas ou danos de uma ou mais camadas que compõem a película da tinta aplicada, sem que tenha iniciado o processo de corrosão constarão de.



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	22/26
Título	VOLUME 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			



Limpeza de pontos afetados, mediante a remoção da tinta solta ou rachada, compreendendo lixamento da área afetada e do seu contorno de tal maneira que a área retocada seja o dobro da área defeituosa.

Restabelecimento da continuidade da película de tinta mediante a aplicação adequada de produtos idênticos aos usados na pintura original;

Será adotada repintura parcial ou total quando for necessário reparar partes danificadas ou desgastadas de película de tinta ou resina, havendo-se iniciado o processo de corrosão, consistindo em:

- Limpeza e preparo da superfície conforme as normas indicadas;
- Reaplicação da tinta original conforme as especificações e procedimentos.
- A espessura seca acima dos pontos do perfil da superfície jateada deve ser igual à espessura desejada para a proteção, conforme a indicada pelo fornecedor da tinta ou resina.
- Aplicação de shop-primer ou da 1ª demão deverá ocorrer, no máximo, até 04 (quatro) horas após o jateamento. Caso, excepcionalmente, venha a ocorrer no dia seguinte, a área que não foi pintada será rejateada.

Peças e equipamentos que foram pintados não deverão ser manuseados ou transportados até que a pintura esteja suficientemente seca. Danos durante o transporte deverão ser imediatamente corrigidos.

O fabricante deverá ter disponível em campo, durante a aplicação das tintas, medidor da umidade do ar calibrado e certificado.

As tintas deverão ser submetidas à fiscalização com os devidos certificados que comprovem sua compatibilidade com o especificado no item 5 deste volume. Os serviços de pintura deverão ser liberados pelo fiscal de obra através de formulário antes da aplicação.

Salvo sob especificação técnica por escrito e assinada pelo fornecedor das tintas, não deve ser feita nenhuma aplicação:

- Quando a umidade relativa do ar for superior a 75%;
- Quando a temperatura do ar for inferior a 5°C;
- Quando a temperatura da superfície for superior a 52°C;
- Quando houver condensação na superfície (ponto de orvalho);



[The following text is extremely faint and illegible due to the quality of the scan. It appears to be a multi-column document, possibly a ledger or a list, with various headings and entries.]

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	23/26
Título	VOLUME 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			



- Quando houver muito vento;
- Em tempo de chuva, neblina ou quando se esperar que elas ocorram antes que a superfície pintada esteja seca;
- Enquanto a tinta ou resina aplicada não estiver seca deverá ser protegida de danos causados pela poeira, água ou qualquer matéria estranha.

7.5.2. Métodos para Aplicação de Tinta

- Aplicação com Pincéis: Indicada para cobrir áreas complexas como cordões de soldas, arestas, cantos vivos etc. e para aplicar tintas de efeito indicativo, faixas, letras números etc.
- Aplicação com Rolos: Indicada para cobrir áreas grandes e uniformes com paredes, pisos, chapas etc., porém cuidado deverá ser tomado quanto à espessura da película, sendo necessárias várias passadas de rolo para se obter a espessura desejada.
- Aplicação com Pistola com Ar (Convencional): Método rápido para aplicação de tinta por intermédio de fluxo de ar de baixa pressão, porém tintas mais sofisticadas não podem ser aplicadas por este método, que exige a diluição das tintas com solventes a uma viscosidade adequada e assim perdem suas propriedades de elevada composição.
- Aplicação com Pistola sem Ar ("Air Less"): É o método mais indicado, pois permite a aplicação de tintas de alta espessura em menor número de passadas e com altos rendimentos e não exige a diluição das tintas.

7.5.3. Requisitos Gerais das Tubulações

A seguir são apresentados os requerimentos mínimos que deverão ser observados no projeto e montagem das tubulações

As tubulações devem atender os requisitos dos códigos ASME B31.3 e B31.11 exceto se outro código for citado nas listas de materiais.

As tubulações, válvulas e quadros devem ser posicionados em locais que facilitem o acesso na operação e manutenção.

A passagem dos tubos pelas anteparas estanques e pelo convés deve ser soldada com chapa de fechamento, garantindo assim a estanqueidade do casco e a compartimentagem.

[Faint, illegible handwritten text in the left margin, possibly bleed-through from the reverse side.]

[Faint, illegible handwritten text in the main body of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	24/26
Título	VOLUME 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			

Conexões soldadas devem ser executadas por soldadores qualificados para a junta específica.

As tubulações devem ser apoiadas em suportes e pendurais compatíveis com a carga da tubulação e com o líquido nos tubos, não sendo aceitos retalhos de chapas.



7.6. INSPEÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE

7.6.1. Geral

A mão-de-obra e os materiais cobertos por esta especificação estarão sujeitos à inspeção por parte do Cliente, que terão livre acesso, durante a jornada normal de trabalho, a todas as instalações do Fabricante onde estiverem sendo fabricadas as estruturas.

Os serviços de inspeção consistem basicamente de inspeção de recebimento com testemunho de testes, compreendendo conforme aplicável, exame de certificados de matéria prima e qualificações de soldagem, testes mecânicos, testes hidrostáticos, testes de aferição, testes eletrostáticos, testes de funcionamento e de desempenho, testes não-destrutivos, controles visual, dimensional, de pintura e de identificação e verificação de embalagem.


7.6.2. Montagem e Instalação do Porto

A estrutura deverá ser montada na fábrica/estaleiro e transportada para o local da instalação.

O responsável pela montagem deverá contar com equipamentos de carga compatíveis com a montagem, bem como máquinas e ferramentas.

As estruturas devem ser rebocadas por via fluvial até o seu local de instalação. O procedimento de transporte deve ser autorizado pela Autoridade Naval no local de partida do conjunto. A fiscalização da obra deverá realizar inspeção detalhada antes da viagem dos sistemas navais, com documentação própria onde listará todos os itens de medição e deverá confirmar quais os sistemas e itens que estão completos, aprovando ou não os módulos para viagem.

A locação das construções e verificação dos níveis, para obedecer às cotas determinadas em projeto será feita por equipe de topografia da Contratada, realizada por meio de equipamentos apropriados (teodolito, trena de aço, DGPS)



Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	25/26
Título	VOLUME 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			

obedecendo às medidas fornecidas em projeto. A locação se fará de preferência pelos eixos dos elementos construtivos.

A Contratada é responsável por qualquer erro de alinhamento, de nivelamento ou esquadro que venham a ser constatados pela Fiscalização, hipótese em que deverá desfazer os serviços, sem ônus para a Contratante.

A Contratada comunicará à Fiscalização a conclusão dos trabalhos de locação. A Fiscalização, antes de aprovar a locação, procederá às verificações dos níveis que deverão ser compatíveis com as cotas determinadas pelo projeto. Na hipótese de serem constatadas divergências, providenciará, junto à Contratada para que sejam adotadas, com urgência, todas as medidas necessárias à correção de discrepâncias por ventura existentes. As etapas subsequentes da obra, só serão liberadas pela Fiscalização quando todas as divergências encontradas forem sanadas pela Contratada, responsável única pela correção de discrepâncias porventura existentes.

7.6.3. Controle de Qualidade Das Estacas

Atrelada à preocupação da Engenharia de Projeto e de Construção deve ser implantado um Sistema de Garantia da Qualidade, de modo a atender plenamente a todas as exigências previstas no Projeto para o tipo de fundação utilizado.

a) Garantia da Qualidade da Execução de Fundações

O estabelecimento de metodologias no sistema de produção, que meçam a qualidade com a finalidade de prevenir o erro de modo antecipado e promover a sua correção mesmo durante o processo produtivo, torna-se imperioso na busca da garantia da qualidade. Então, para que se tenha interação entre as partes envolvidas na execução do empreendimento, é preciso haver tecnologia, treinamento, controle e correção da produção, para que o processo de Garantia da Qualidade tenha continuidade permanente reduzindo desperdícios e os custos de retrabalho.

b) Exigências para Execução de Fundações

Atento aos requisitos que fundamentam o Sistema de Garantia da Qualidade, deverão ser levantadas todas as exigências impostas pelas seguintes Normas Técnicas da ABNT:

- NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações
- NBR 6121 – Estacas – Prova de Carga




[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several columns and appears to be a formal document or report.]

Projeto:	PÍER JACARÉ	Área	ORLA DO JACARÉ, CABEDELO /PB	26/26
Título	VOLUME 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			



➤ NBR 12131 – Estacas – Prova de Carga Estática


Deverão ainda ser observadas as exigências impostas pela Engenharia de Projeto para a execução de fundações, resumidas a seguir:

- Posicionamento em planta e em nível de cada estaca e suas respectivas quantidades, diâmetro, profundidade, materiais empregados, resistência característica à compressão e capacidade de carga.
- Deverão ser realizadas provas de carga nas estacas no intuito de garantir as capacidades indicadas em projeto. As quantidades de elementos ensaiados, bem como, o método executivo do ensaio, deverão seguir a NBR 6121 e NBR 12131.

c) Considerações para o controle de qualidade da Engenharia Construtiva

- Posicionamento de cada estaca no terreno, associada ao seu respectivo bloco de fundação, realizado com auxílio de topografia, a qual deverá definir o centro de cada estaca conforme orientações do Projeto;
- Os cálculos referentes a capacidade de carga e comprimento das estacas deverão ser refeitos após sondagem do solo através de prova de Prova de Carga das estacas, nas quantidades e prescrições das normas NBR 6121 e NBR 12131.

Cabedelo / PB, 30 de junho de 2020.


 Eng^a Aline Marinho
 CREA/PA 1508483680

Handwritten notes in the left margin, including a small diagram of a circle with a cross inside, and several lines of text.

1



CÁLCULO DE BDI																																							
Item componente do BDI																																							
% Informado				1º Q		Médio		3º Q		1º Q				Médio		3º Q		1º Q				Médio		3º Q															
Administração Central (AC)				3,00		4,00		5,50		3,80		4,01		4,67		3,43		4,93		6,71		5,29		5,92		7,93		4,00		5,52		7,85							
Seguro (S) e Garantia (G)				0,30		0,80		1,00		0,32		0,40		0,74		0,28		0,49		0,75		0,30		0,48		0,82		1,22		1,99									
Risco (R)				0,56		1,27		1,27		0,50		0,56		0,97		1,00		1,39		1,74		0,56		0,85		0,89		2,32		3,16									
Despesas Financeiras (DF)				0,85		1,23		1,39		1,02		1,11		1,21		0,94		0,99		1,17		0,85		1,11		1,07		1,11		0,94		1,02		1,33					
Lucro (L)				3,50		7,40		8,96		5,64		7,30		8,69		6,74		8,04		9,40		3,50		5,11		6,72		8,00		8,31		9,51		7,14		8,40		10,43	
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN				4,50																																			
				Conforme Legislação Específica																																			

Observações:

- 1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
- 2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (4,00%) referente ao município Cabedelo.
- 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.

B.D.I = 11,88%

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1 \right] * 100$$

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
Tipo de Obra		1º Q	3º Q
Construção de Edifícios		20,34	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias		19,60	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos		20,76	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica		24,00	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais		22,80	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos		11,10	16,80

1941



1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941



CÁLCULO DE BDI																				
	Item componente do BDI	% Informado	Construção e Reforma de quaisquer Edificações Inclusive Unidades Habitacionais, Escolas, Hospitais, de uso Agropecuário, Estações p/Trens/Metrô, Estádios e Quadras Esportivas Instalações e Embarque/Desembarque de passageiros em Aeroportos, Rodoviárias, Portos, etc., Pôrtilcos, Mirantes e outros Edifícios de finalidade turística			Construção de Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Pontes, Viadutos, Metrô, Túneis, Barreiras Acústicas, Praças de Pedágio, Sinalização de Rodovias e Aeroportos, Placas de Sinalização de Tráfego e Semelhantes, Infra Viária Urbana, Estacionamento de Veículos, Praças, Calçadas p/Pedestres, Elevados, Passarelas, Ciclovias e VLT			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais		
			1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
			3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85
			0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99
			0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16
0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33			
		7,50	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43	
	Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN, Desenvolver Cabedelo	5,65											Conforme Legislação Especifica							

Conforme Legislação Específica

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
Tipo de Obra	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,13	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

Observações

- 1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B).
- 2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (4,00%) referente ao município Cabedelo.
- 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CF GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.

$$B.D.I = 22,97\%$$

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left\{ \frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1 \right\} * 100$$



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
CABEDELÔ Município do Rio Grande do Norte		Objeto: Implantação do Pier do Jacaré				Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELÔ			
		Contratante/Requisitante:				Filial:		Serviço:	
Serviço:		Data Base		Unidade		Item			
BOIA SALVA VIDAS CIRCULAR ATIVA CLASSE III 50CM		Abril/2020		Unidade					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PUNIT	VALOR (R\$)			CÓDIGO	
					MATER	PQ/TPV	AL OBRA		
1	BOIA SALVA VIDAS CIRCULAR ATIVA CLASSE III 50CM	UN	1,000	R\$	117,00	R\$	117,00		Cotação
2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	R\$	14,39			R\$ 1,44	88316 REF
SUBTOTAL 01 (CUSTO DIRETO NO CANTILHÃO)					117,00	-		1,44	118,44
ENCARGOS SOCIAIS		%	-	-				-	
EVENTUAIS SOBRE EQUIPAMENTOS		%	-	-				-	
BENEFÍCIOS SOBRE MATERIAIS		%	-	-				-	
SUBTOTAL 02 (CUSTO DIRETO TOTAL)					117,00	-		1,44	118,44
B. D. L.		%		118,44					-
VALOR TOTAL (PREÇO DE VENDA DA ETAPA AFERIDA)									118,44
CONVERSÃO DE PREÇO DA ETAPA PARA PREÇO UNITÁRIO			1,00	118,44					118,44
VALOR TOTAL (PREÇO DE VENDA UNITÁRIO)									118,44
1 OBSERVAÇÕES									
2 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO									
OBSERVAÇÃO:		ELABORADO POR:				APROVADO POR:			
		Assinatura				Assinatura			
		NOME	DATA	NOME	DATA				



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
 CABEDEL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Objeto: Implantação do Pier do Jacaré </td> <td style="width: 40%;"> Prestadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDEL </td> </tr> <tr> <td> Valor do Empreendimento: </td> <td> Valor da Obra: </td> </tr> </table>	Objeto: Implantação do Pier do Jacaré	Prestadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDEL	Valor do Empreendimento:	Valor da Obra:
Objeto: Implantação do Pier do Jacaré	Prestadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDEL				
Valor do Empreendimento:	Valor da Obra:				
Serviço: CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F					
Data Base: Abril/2020					
Unidade: M					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	P. UNIT	VALOR (R\$)			CÓDIGO
					MATER	EQUIP	M. OBRA	
1	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F	KG	0,645	R\$ 41,67	R\$ 28,54			41955 INS
2	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250	R\$ 12,04			R\$ 3,24	88238 REF
3	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250	R\$ 17,60			R\$ 4,40	88245 REF
SUBTOTAL 01 (CUSTO DIRETO NO CANTEIRO)					28,54	-	7,64	36,18
ENCARGOS SOCIAIS					%	-	-	
EVENTUAIS SOBRE EQUIPAMENTOS					%	-	-	
BENEFÍCIOS SOBRE MATERIAIS					%	-	-	
SUBTOTAL 02 (CUSTO DIRETO TOTAL)					28,54	-	7,64	36,18
B. D. I.					%	-	-	
VALOR TOTAL (PREÇO DE VENDA DA ETAPA APERIDA)								36,18
CONVERSÃO DE PREÇO DA ETAPA PARA PREÇO UNITÁRIO					1,00			36,18
VALOR TOTAL (PREÇO DE VENDA UNITÁRIO)								36,18

1. OBSERVAÇÕES Composição de Referência: 03923/0RSE	
2. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	

OBSERVAÇÃO:	ELABORADO POR: Assinatura: _____ NOME: _____ DATA: _____	APROVADO POR: Assinatura: _____ NOME: _____ DATA: _____
--------------------	---	--



20



**CABEDEL****COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

Obr:

Implantação do Pter do Jacaré

Proposta:

Prefeitura Municipal de Cabedelo

Cronograma de Pagamento:

Folha:

1

2

Serviço:

Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw

Data Base:

Abril/2020

Unidade:

Unidade

ITEM	INSUMO	UN	COEF.	PUNIT.	VALOR (R\$)			CÓDIGO
					MATER.	EQUIPT.	M.OBRA	
1	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO (TERMOPLASTICO), COM 1 DISJUNTOR	UN	1,000	R\$ 137,18	R\$ 137,18			39809 INS
2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1"	M	6,000	R\$ 3,59	R\$ 21,54			2685 INS
3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4"	M	1,500	R\$ 2,55	R\$ 3,83			2674 INS
4	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,000	R\$ 1,87	R\$ 3,74			39273 INS
5	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4,000	R\$ 0,87	R\$ 3,48			1892 INS
6	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE	UN	1,000	R\$ 3,65	R\$ 3,65			425 INS
7	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	1,000	R\$ 3,41	R\$ 3,41			3398 INS
8	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	1,000	R\$ 635,40	R\$ 635,40			5053 INS
9	CABO DE COBRE ISOLADO, 6MM², 0,6/1 KV	M	25,000	R\$ 4,24	R\$ 106,00			994 INS
10	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	R\$ 175,55	R\$ 175,55			74166/001
11	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM²	UN	5,000	R\$ 0,87	R\$ 4,35			1573 INS
12	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	UN	1,000	R\$ 49,94	R\$ 49,94			34709 INS
13	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8"	UN	1,000	R\$ 38,53	R\$ 38,53			3379 INS
14	CABO DE COBRE NU 10 MM² MEIO-DURO	M	3,000	R\$ 5,15	R\$ 15,45			0862 INS
15	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000	R\$ 17,48			R\$ 139,84	88264 REF
16	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000	R\$ 14,39			R\$ 115,12	88316 REF
SUBTOTAL 01 (CUSTO DIRETO NO CANTEIRO)					1.204,45	-	254,96	1.459,41
ENCARGOS SOCIAIS								
EVENTUAIS SOBRE EQUIPAMENTOS								
BENEFÍCIOS SOBRE MATERIAIS								
SUBTOTAL 02 (CUSTO DIRETO TOTAL)					1.204,45	-	254,96	1.459,41
B. D. I.								
VALOR TOTAL (PREÇO DE VENDA DA ETAPA AFERIDA)								1.459,41
CONVERSÃO DE PREÇO DA ETAPA PARA PREÇO UNITÁRIO					1,00	1.459,41		1.459,41
VALOR TOTAL (PREÇO DE VENDA UNITÁRIO)								1.459,41

1. OBSERVAÇÕES

Referência 11386/ORSE

2. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Assinado por 2 pessoas: SEBASTIÃO RODRIGUES TERCEIRO e JOSEFA FERNANDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://cabedelo-ttcc.com.br/verificacao> e informe o código: 1E08-9460-80F9-99E0

	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO			
	Objeto		Proposta	
	Implantação do Pter do Jacaré		Prefeitura Municipal de Cabedelo	
	Contrato de Reparo:		Unidade	Quantidade
			2 2	
OBSERVAÇÃO:	ELABORADO POR:		APROVADO POR:	
	Assinatura		Assinatura	
	NOME	DATA	NOME	DATA



[illegible]



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Outra	Proposta
Contrato de Referência	Prefeitura Municipal de Cabedelo
	Folha
	Revisão
	1 1

Serviço:

GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 2,5" PARA O ARCO SUPERIOR E 2" PARA O CORRIMÃO SUPERIOR, PILARES E DIAGONAIS. DIÂMETRO DE 1" PARA AS LINHAS INTERNAS, CONFORME PROJETO.

Data Base:

Abril/2020

Unidade

Unidade



ITEM	INSUMO	UN	COEF.	P.UNIT.	VALOR (R\$)			CÓDIGO
					MATER.	EQUIP.	M.OBRA	
1	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	5,850	R\$ 24,00	R\$ 140,40			11002 INS
2	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75	UND	270,000	R\$ 4,46	R\$ 1.204,20			11963 INS
3	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM.	M	93,200	R\$ 55,23	R\$ 5.147,44			21014 INS
4	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM.	M	241,900	R\$ 39,47	R\$ 9.547,79			21013 INS
5	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM.	M	104,910	R\$ 18,78	R\$ 1.970,21			21010 INS
6	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	80,640	R\$ 5,53	R\$ 445,94			1332 INS
7	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	407,740	R\$ 13,64			R\$ 5.556,12	88251 REF
8	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	495,900	R\$ 17,16			R\$ 8.509,64	88315 REF
SUBTOTAL 01 (CUSTO DIRETO NO CANTEIRO)					18.455,98	-	14.065,76	32.521,74
ENCARGOS SOCIAIS		%	-	-				
EVENTUAIS SOBRE EQUIPAMENTOS		%	-	-				
BENEFÍCIOS SOBRE MATERIAIS		%	-	-				
SUBTOTAL 02 (CUSTO DIRETO TOTAL)					18.455,98	-	14.065,76	32.521,74
B. D. I.		%		32.521,74				
VALOR TOTAL (PREÇO DE VENDA DA ETAPA AFERIDA)								32.521,74
CONVERSÃO DE PREÇO DA ETAPA PARA PREÇO UNITÁRIO				1,00	32.521,74			32.521,74
VALOR TOTAL (PREÇO DE VENDA UNITÁRIO)								32.521,74

1 OBSERVAÇÕES

Composição de Referência: 99837

2 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Coeficientes multiplicados pelo comprimento total, com base na composição de Referência

OBSERVAÇÃO

ELABORADO POR:

APROVADO POR:

NOME

Assinatura

DATA

NOME

Assinatura

DATA

Assinado por 2 pessoas: SEBASTIÃO RODRIGUES TERCEIRO e JOSEFA FERNANDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cabedelo.1doc.com.br/verificacao> e informe o código 1E60-946E-88F5-9960





COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data:

Proposta:

Implantação do Pier do Jacaré

Prefeitura Municipal de Cabedelo

Cronograma de Reparo:

Folha:

Revisão:

1

1

Serviço:

Data Base

Unidade

Ligação predial de água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm.

Abril/2020

un



ITEM	INSUMO	UN	CORT.	P.A.NIT.	VALOR (R\$)			CÓDIGO
					MATER.	EQUIP.	MOBIL.	
1	Fita vedação teflon larg= 1/2"	un	2,000	R\$ 1,99	R\$ 3,98			3146 INS
2	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou	un	1,000	R\$ 17,40	R\$ 17,40			11831 INS
3	Uniao pvc rígido rosca vel d= 1/2"	un	2,000	R\$ 4,47	R\$ 8,94			9892 INS
4	Adaptador pesad 20mm x 1/2"	un	2,000	R\$ 3,80	R\$ 7,60			55 INS
5	Colar de tomada em pvc com travas e saída rosca vel de =	un	1,000	R\$ 7,11	R\$ 7,11			1414 INS
6	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	un	1,000	R\$ 0,51	R\$ 0,51			Cotação
7	Plug pvc rosca vel, 1/2", agua fria predial (nbr 5648)	un	1,000	R\$ 0,38	R\$ 0,38			4895 INS
8	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"	un	1,000	R\$ 6,80	R\$ 6,80			6036 INS
9	Te pvc, rosca vel, 90 graus, 1/2", agua fria predial/predial (nbr5688)	un	1,000	R\$ 2,18	R\$ 2,18			7098 INS
10	Tubo de polietileno de alta densidade (psad), pe-80, de =	m	6,000	R\$ 3,79	R\$ 22,74			9813 INS
11	Tubo pvc, rosca vel, 1/2", agua fria predial	m	1,000	R\$ 5,00	R\$ 5,00			9856 INS
12	Hidrômetro unijato, vazão maxima de 3,0 m³/h, de 1/2"	un	1,000	R\$ 92,67	R\$ 92,67			12773 INS
13	Coleta e carga manuais de entulho	m³	0,021	R\$ 17,69	R\$ 0,37			72897 REF
14	Reaterro manual de valas com espalhamento	m³	1,325	R\$ 14,51	R\$ 19,26			96995 REF
15	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª cate	m³	1,347	R\$ 56,92	R\$ 76,67			93358 REF
16	Encanador ou bombeiro hidráulico	h	1,000	R\$ 16,84			R\$ 16,84	88267 REF
17	Servente	h	1,000	R\$ 14,39			R\$ 14,39	88316 REF
SUBTOTAL 01 (CUSTO DIRETO NO CANTIEIRO)					298,11	-	31,23	329,34
ENCARGOS SOCIAIS					-	-	-	-
EVENTUAIS SOBRE EQUIPAMENTOS					-	-	-	-
BENEFÍCIOS SOBRE MATERIAIS					-	-	-	-
SUBTOTAL 02 (CUSTO DIRETO TOTAL)					298,11	-	31,23	329,34
B. D. I.								
VALOR TOTAL (PREÇO DE VENDA DA ETAPA AFERIDA)								329,34
CONVERSÃO DE PREÇO DA ETAPA PARA PREÇO UNITÁRIO					1,00			329,34
VALOR TOTAL (PREÇO DE VENDA UNITÁRIO)								329,34

1 OBSERVAÇÕES

Referência ORSE 6096

2 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

OBSERVAÇÃO:

ELABORADO POR:

APROVADO POR:

Assinatura

Assinatura

NOME

DATA:

NOME

DATA:

Assinado por 2 pessoas: SEBASTIÃO RODRIGUES TERCEIRO e JOSEFA FERNANDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cabedelo.tbcc.com.br/verificacao> e informe código 4568-9468-0019-9999

100





COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
Objeto: Implantação do Pier do Jacaré Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO	Folha: Revista:						
Serviço: LUMINÁRIA BLINDADA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, À PROVA DO TEMPO, COM LÂMPADA COM LUZ AMARELA Data Base: Abril/2020 Unidade: Unidade							
ITEM	INSSUMO	UN	QTD.	P. UNIT.	VALORES	CÓDIGO	
					MATER. EQUIP. M. OBRA		
1	LUMINÁRIA BLINDADA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, À PROVA DO TEMPO, COM LÂMPADA COM LUZ AMARELA	UN	1,000	R\$ 188,90	R\$ 188,90	Cotação	
2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,140	R\$ 13,04		88247 REF	
3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300	R\$ 17,48		88264 REF	
SUBTOTAL 01 (CUSTO DIRETO NO CANTEIRO)					188,90	7,10	196,00
ENCARGOS SOCIAIS		%	-	-	-	-	-
EVENTUAIS SOBRE EQUIPAMENTOS		%	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS SOBRE MATERIAIS		%	-	-	-	-	-
SUBTOTAL 02 (CUSTO DIRETO TOTAL)					188,90	7,10	196,00
B.D.I.		%	-	196,00	-	-	-
VALOR TOTAL (PREÇO DE VENDA DA ETAPA AFERIDA)					-	-	196,00
CONVERSÃO DE PREÇO DA ETAPA PARA PREÇO UNITÁRIO			1,00	196,00	-	-	196,00
VALOR TOTAL (PREÇO DE VENDA UNITÁRIO)					-	-	196,00
1. OBSERVAÇÕES Composição de Referência:							
2. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO							
OBSERVAÇÃO:		ELABORADO POR:			APROVADO POR:		
		Assinatura			Assinatura		
		NOME DATA			NOME DATA		



[illegible]

**CABEDEL****COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

Propositor:

Prefeitura Municipal de Cabedelo

Comandante Responsável:

Obra:

Implantação do Pier do Jacaré

Folha:

1

Página:

1

Serviço:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Data Base:

Abril/2020

Unidade:

m²

ITEM	INSUMO	UN	CDEE	PUNTE	VALOR (R\$)			CÓDIGO
					MATER.	EQUIPT.	M. OBRA	
1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 26", ADESIVADA	M ²	1,000	R\$ 238,87	R\$ 238,87			1776/ORSE
2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	R\$ 14,39			R\$ 28,78	88316 REF
3	CARPINTEIRO DE FORMAS COM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	R\$ 17,12			R\$ 17,12	88262 REF
4	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU	M	1,000	R\$ 4,21	R\$ 4,21			4417 INS
5	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,110	R\$ 12,29	R\$ 1,34			5075 INS
6	PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU	M	4,000	R\$ 5,91	R\$ 23,64			4491 INS
SUBTOTAL 01 (CUSTO DIRETO NO CANTEIRO)					268,06	-	45,90	313,96
ENCARGOS SOCIAIS		%	-	-			-	
EVENTUAIS SOBRE EQUIPAMENTOS		%	-	-			-	
BENEFÍCIOS SOBRE MATERIAIS		%	-	-			-	
SUBTOTAL 02 (CUSTO DIRETO TOTAL)					268,06	-	45,90	313,96
B. D. I.		%		313,96				-
VALOR TOTAL (PREÇO DE VENDA DA ETAPA AFERIDA)								313,96
CONVERSÃO DE PREÇO DA ETAPA PARA PREÇO UNITÁRIO			1,00	313,96				313,96
VALOR TOTAL (PREÇO DE VENDA UNITÁRIO)								313,96

1 OBSERVAÇÕES

1.1 Código de referência: 0051/ORSE

2 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

OBSERVAÇÃO:

ELABORADO POR:

APROVADO POR:

Assinatura

Assinatura

NOME

DATA:

NOME

DATA:

Assinado por 2 pessoas: SEBASTIÃO RODRIGUES TERCEIRO e JOSEFA FERNANDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cabedelo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 1E68-940C-0CF3-99CC



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
 CABEDEL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Objeto: Implantação do Pier do Jacaré </td> <td style="width: 40%;"> Prestador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDEL </td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;"> Contrato de Referência: </td> <td style="width: 40%;"> Valor: Revisão: </td> </tr> </table>	Objeto: Implantação do Pier do Jacaré	Prestador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDEL	Contrato de Referência:	Valor: Revisão:
Objeto: Implantação do Pier do Jacaré	Prestador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDEL				
Contrato de Referência:	Valor: Revisão:				
Serviço: POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *90* CM					
Data Base: Abril/2020 Unidade:					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	FABRIL	VALOR (R\$)			CÓDIGO
					MATER	EQUIP	SC OBR	
1	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *90* CM	UN	1,000	R\$ 625,83	R\$ 625,83			12378 INS
2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,841	R\$ 13,24			R\$ 8,49	88247 REF
3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,084	R\$ 17,48			R\$ 36,43	88264 REF
4	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,180	R\$ 133,61	R\$ 24,05			5928 CHP
5	CHUMBADOR DE ACO, 1" X 500 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4,000	R\$ 123,26	R\$ 493,04			39746 INS
SUBTOTAL 01 (CUSTO DIRETO NO CANTEIRO)					1.142,92	-	44,92	1.187,83
ENCARGOS SOCIAIS					%	-	-	-
EVENTUAIS SOBRE EQUIPAMENTOS					%	-	-	-
BENEFÍCIOS SOBRE MATERIAIS					%	-	-	-
SUBTOTAL 02 (CUSTO DIRETO TOTAL)					1.142,92	-	44,92	1.187,83
B. D. I.					%	-	-	-
VALOR TOTAL (PREÇO DE VENDA DA ETAPA AFERIDA)								1.187,83
CONVERSÃO DE PREÇO DA ETAPA PARA PREÇO UNITÁRIO					1,00	1.187,83		1.187,83
VALOR TOTAL (PREÇO DE VENDA UNITÁRIO)								1.187,83

1	OBSERVAÇÕES Composição de Referência: 100620
2	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

OBSERVAÇÃO:	ELABORADO POR: _____ Assinatura NOME: _____ DATA: _____	APROVADO POR: _____ Assinatura NOME: _____ DATA: _____
--------------------	---	--



Pirgwinche

Prefeitura Municipal de Cabedelo

Comments by Reviewers

Otro

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS

19-004

1

1

Review

Serviço:

ARREMATAS COM TABUA DE MADEIRA APARELHADA
2,5 X 30 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO

Notes

Dezembro/2019

United

M



1	OBSERVAÇÕES
	Composição de Referência:
2	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

OBSERVAÇÃO:

ELABORADO POR:

APROVADO POR:

Assinatura

Assinatura

[illegible]


ICLAVA:

FACTS

CLAYA

Assinado por 2 pessoas: SEBASTIÃO RODRIGUES TERCEIRO e JOSEFA FERNANDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cabedelo.1doc.com.br/verificacao/>







8. www.fishbase.org

Prefeitura Municipal de Cabedelo

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

ETM 100

CONSTRUÇÃO DO PIER DO JACARÉ

100

1

114

Serviço:

VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO

These items

Abril/2020

Unitade

M

Items

FOLHA 583

COMISSÃO P. DE LICITAÇÃO

1	OBSERVAÇÕES
	Composição de Referência: C2678/Seinfra-CE
2	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

OBSERVAÇÃO:

ELABORADO POR:

APPROVADO POR:

Appendix

Assinatura

SOCIETY

TESTS

ACCAI®

ASSOCIATION

DATA

Assinado por 2 pessoas: SEBASTIÃO RODRIGUES TERCEIRO e JOSEFA FERNANDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cabedelo.1doc.com.br/verificacao/>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO PIER DO JACARÉ



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELÔ

Obra: Implantação do Pier do Jacaré

Município: Cabedelo/PB

Endereço: Orta da Praia do Jacaré

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Dias							Total
		30	60	90	120	150	180	210	
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	%	100%						
		Dias							
		R\$	R\$ 10.412,31	R\$ 40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%	20%	40%					
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DO PISO	Dias							
		R\$	R\$ 11.606,10	R\$ 23.212,19	R\$ 23.212,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%		25%	25%	25%	25%		
		Dias							
3	EXECUÇÃO EM FIBRA DE VIDRO COM RESINA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.128,00	R\$ 67.128,00	R\$ 67.128,00	R\$ 67.128,00	R\$ -
		%					20%	30%	50%
		Dias							
		R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.636,65	R\$ 14.530,27	R\$ 24.217,12
4	ACESSÓRIOS, PROTEÇÃO E SEGURANÇA	%							
		Dias							
		R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%							100%
5	POSTES E LUMINÁRIAS	Dias							
		R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%							
		Dias							
6	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%							100%
		Dias							
		R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	TOTAL	Mensal	R\$ 22.010,41	R\$ 23.212,19	R\$ 90.340,19	R\$ 67.128,00	R\$ 81.656,27	R\$ 361.171,91	R\$ 390.023,84
		Acumulado	R\$ 22.010,41	R\$ 45.220,60	R\$ 135.570,79	R\$ 202.698,79	R\$ 279.513,64	R\$ 361.171,91	R\$ 390.023,84
		%	5,65%	5,95%	23,16%	17,21%	19,69%	29,94%	7,40%
		R\$							

Josefa Fernanda Gomes Almeida
Engenheira Mecânica CREA 161566941-8

Sebastião Rodrigues Terciolo
Engenheiro Civil CREA 161685789-7



10-11-12

10-11-12

10-11-12

10-11-12

10-11-12

10-11-12

10-11-12

Apêndice 15 – Encargos Sociais – Paraíba



PARAÍBA		VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02%	Não incide	18,02%	Não incide
B2	Feriados	4,31%	Não incide	4,31%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,69%	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,79%	8,33%	10,79%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,98%	Não incide	1,98%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	13,86%	10,70%	13,86%	10,70%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	50,79%	20,46%	50,79%	20,46%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,56%	3,53%	4,56%	3,53%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	0,51%	0,40%	0,51%	0,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,13%	3,20%	4,13%	3,20%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,30%	0,38%	0,30%
C	Total	9,65%	7,51%	9,65%	7,51%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,53%	3,44%	18,69%	7,53%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,30%	0,41%	0,31%
D	Total	8,91%	3,74%	19,10%	7,84%
TOTAL(A+B+C+D)		86,19%	48,51%	116,38%	72,61%

Assinado por 2 pessoas: SEBASTIÃO RODRIGUES TERCEIRO e JOSEFA FERNANDA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cabedelo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 1E68-940C-0CF3-99CC

Page 1

1. Introduction

2. Methodology

3. Results

4. Discussion

5. Conclusion

6. References

7. Appendix

8. Glossary

9. Index

10. Bibliography

11. Acknowledgements

12. Author's Note

13. Contact Information

14. Declaration of Interest

15. Statement of Funding

16. Data Availability Statement

17. Ethics Statement

18. Consent to Publish

19. Copyright Statement

20. Final Statement

2. Methodology

3. Results

4. Discussion

5. Conclusion

6. References

7. Appendix

8. Glossary

9. Index

10. Bibliography

11. Acknowledgements

12. Author's Note

13. Contact Information



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABELO



OBRA: IMPLANTAÇÃO DO PIER DO JACARÉ
MEMORIAL DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS

1.2 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA.

Descrição	Nº de estacas (m)	Quant. (un)	total (m)
	24,00	1,00	24,00
TOTAL (m²)			24,00

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA

O período de instalação provisória é o tempo total de execução da obra, conforme cronograma.

ESTUDO GEOTÉCNICO DO SOLO (SONDAGEM)

Para o Projeto foi considerado estimativas de parâmetros de cálculo para o dimensionamento da fundação com estacas. Sendo assim, é necessário um estudo geotécnico da resistência do solo para que seja confirmado sua execução segura.

FUNDAÇÃO

2.1 ESTACAS PARA A FUNDAÇÃO

	Área (m²)	Altura (m)	Quantidade (un)	Volume (m³)
Base alargada de tubulão a ar comprimido	0,049		22,00	0,00
Estaca do Flutuante	0,049	10,80	4,00	2,12
Estaca do Flutuante	0,049	10,45	4,00	2,05
Estaca Passsarela	0,049	7,85	2,00	0,77
Estaca Passsarela	0,049	7,25	2,00	0,71
Estaca Passsarela	0,049	6,82	2,00	0,67
Estaca Passsarela	0,049	6,32	2,00	0,62
Estaca Passsarela	0,049	5,97	2,00	0,59
Estaca Passsarela	0,049	5,30	4,00	1,04
TOTAL (m³)				8,57

2.2 TUBO PVC DE 250MM PARA RECOBRIR O PILAR

	Altura (m)	Quantidade (un)	Comprimento total (m)
Estaca do Flutuante	10,80	4,00	43,20
Estaca do Flutuante	10,45	4,00	41,80
Estaca Passsarela	7,85	2,00	15,70
Estaca Passsarela	7,25	2,00	14,50
Estaca Passsarela	6,82	2,00	13,64
Estaca Passsarela	6,32	2,00	12,64
Estaca Passsarela	5,97	2,00	11,94
Estaca Passsarela	5,30	4,00	21,20
TOTAL (m)			174,62



2.3 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÈDIA/ BRITA 1)

	Área (m²)	Altura (m)	Quantidade (un)	Volume (m³)
Base alargada de tubulão a ar comprimido	0,049		22,00	0,00
Estaca do Flutuante	0,049	10,80	4,00	2,12
Estaca do Flutuante	0,049	10,45	4,00	2,05
Estaca Passsarela	0,049	7,85	2,00	0,77
Estaca Passsarela	0,049	7,25	2,00	0,71
Estaca Passsarela	0,049	6,82	2,00	0,67
Estaca Passsarela	0,049	6,32	2,00	0,62
Estaca Passsarela	0,049	5,97	2,00	0,59
Estaca Passsarela	0,049	5,30	4,00	1,04
TOTAL (m³)				8,57

2.4 VIGA DE MADEIRA MACARANDUBA 6X12 CM

Descrição	Comprimento (m)	Quant. (un)	Comprimento total (m)
Rampa articulada	2,00	16,00	32,00
Passarela Fixa	3,00	24,00	72,00
SUB-TOTAL 01 (m)			104,00

2.5 VIGA DE MADEIRA MACARANDUBA 7,5X15 CM

Descrição	Comprimento (m)	Quant. (un)	Comprimento total (m)
Passarela Fixa	3,00	7,00	21,00
SUB-TOTAL 01 (m)			21,00

2.6 ARREIMATE COM TÁBUA DE MADEIRA MACARANDUBA 2,5X25 CM

Descrição	Comprimento (m)	Quant. (un)	Comprimento total (m)
Rampa articulada	15,00	2,00	30,00
Passarela Fixa	30,00	2,00	60,00
SUB-TOTAL 01 (m)			90,00

ACESSÓRIOS, PROTEÇÃO E SEGURANÇA

4.5 CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2")

Descrição	Comprimento (m)	Quant. (un)	Comprimento total (m)
Rampa articulada	8,00	2,00	16,00
Passarela Fixa	20,00	2,00	40,00
SUB-TOTAL 01 (m)			56,00

4.6 GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO

Descrição	Comprimento (m)	Quant. (un)	Comprimento total (m)
Plataforma Flutuante	20,00	2,00	40,00
Rampa articulada	15,00	2,00	30,00
Passarela Fixa	30,00	2,00	60,00
SUB-TOTAL 01 (m)			90,00

TUBO DIAMETRO DE 2,5"

Descrição	Comprimento (m)	Quant. (un)	Comprimento total (m)
Rampa articulada	15,50	2,00	31,00



Passarela Fixa	31,10	2,00	62,20
SUB-TOTAL 01 (m)			93,20

TUBO DIAMETRO DE 2,0"

Descrição	Comprimento (m)	Quant. (un)	Comprimento total (m)
Rampa articulada	39,82	2,00	79,64
Passarela Fixa	81,13	2,00	162,26
SUB-TOTAL 01 (m)			241,90

TUBO DIAMETRO DE 1,0"

Descrição	Comprimento (m)	Quant. (un)	Comprimento total (m)
Rampa articulada	14,97	3,00	44,91
Passarela Fixa	30,00	2,00	60,00
SUB-TOTAL 01 (m)			104,91

4.7 PINTURA DO GUARDA CORPO

Ambientes	Área (m²)	Quantidade (un)	Área (m²)
2,5"			
Rampa articulada	3,09	2,00	6,18
Passarela Fixa	6,20	2,00	12,41
2,0"			
Rampa articulada	6,35	2,00	12,71
Passarela Fixa	12,95	2,00	25,89
1,0"			
Rampa articulada	1,19	3,00	3,58
Passarela Fixa	2,39	2,00	4,79
TOTAL (m²)			X 2 DEMAOS 131,14

SERVIÇOS DIVERSOS

PISO TÁTIL DE BORRACHA 25X25 CM

Ambientes	Área (m²)	quant. (un)	Área (m²)
Passarela e Rampa	11,25	1,00	11,25
TOTAL (m²)			11,25

LIMPEZA GERAL

Ambientes	Área (m²)	Quantidade (un)	Área (m²)
Passarela - rampa - Plataformas	304,00	1,00	304,00
TOTAL (m²)			304,00





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELÔ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO



Obra: Implantação do Pier do Jacaré	Data Base:	SINAPI (Abril 2020) S/Des.
Município: Cabedelo/PB	Data Base:	SICRO (Abril 2020) S/Des.
Endereço: Orla da Praia do Jacaré	Encargos Sociais:	116,38%(HORA) 72,61%(MÊS)
Cabedelo/PB	BDI:	22,97% (SERVIÇOS) / 11,88% (EQUIPAMENTOS)
Planilha Orcamentária		

	Nº	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL
		1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS					10.412,31
comp	CPU	1.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 15,2 KW	UN	1,00	1459,41	1.794,63	1.794,63
sinapi	90658	1.2	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA	1/N	26,00	9,13	11,22	269,28
comp	CPU	1.3	LIGAÇÃO DE ÁGUA, PROVISÓRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	UN	1,00	329,34	404,98	404,98
Mercado		1.4	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA (DEPÓSITO), COM BANHEIROS SANITÁRIOS PARA O CANTEIRO DE OBRAS (CONTÊINER)	MÊS	7,00	542,05	607,34	4.251,38
Mercado		1.5	ESTUDO GEOTÉCNICO DO SOLO (SONDAGEM)	UN	3,00	1100,00	1.239,68	3.692,04
		2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DO PISO					58.020,48
		FUNDAÇÃO						
SICRO	5106188	2.1	BASE ALARADA DE TUBULÃO A 45° COMPRIMIDO - ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ A PROFUNDIDADE DE 10 M - INCLUSIVE CONCRETAGEM	M³	5,37	1826,33	2.371,26	20.321,69
sinapi	90697	2.2	TUBO DE PVC PARA RECOBRIMENTO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DN 250 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	174,62	113,94	140,11	24.466,00
sinapi	94370	2.3	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L	M³	8,57	289,79	351,43	3.011,75
		ESTRUTURA DO PISO						
Comp	CPU	2.4	VIGA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	104,00	42,63	52,42	5.451,68
Comp	CPU	2.5	VIGA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 6 X 16 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	21,00	55,58	68,46	1.437,66
Comp	CPU	2.6	ARREMATES COM TABUA DE MADEIRA APARELHADA 2,5 X 25 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	80,00	30,20	37,13	3.341,70
		3	EXECUÇÃO EM FIBRA DE VIDRO COM RESINA					268.512,00
Mercado		3.1	PASSARELA FIXA EM FIBRA DE VIDRO, COM 30,0 METROS DE COMPRIMENTO E 3,0 METROS DE LARGURA - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROJETISTA.	LIN	1,00	49.050,00	54.677,14	54.677,14
Mercado		3.2	RAMPA ARTICULADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 15,0 METROS DE COMPRIMENTO E 2,0 METROS DE LARGURA - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROJETISTA.	LIN	1,00	16.350,00	18.292,38	18.292,38
Mercado		3.3	PLATAFORMA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE FIBRA DE VIDRO, COM 30,0 METROS DE COMPRIMENTO, 8,0 METROS DE BOCA E 1,2 METROS DE PONTAL - FLUTUANTE PRINCIPAL - QUE SUPORTA A RAMPA ARTICULADA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROJETISTA.	UN	1,00	148.800,00	166.477,44	166.477,44
Mercado		3.4	PLATAFORMA DE EMBARQUE ARTICULADA DE PEQUENO PORTE, EM FIBRA DE VIDRO, COM 6,0 METROS DE COMPRIMENTO, 2,0 METROS DE BOCA E 1,2 METROS DE PONTAL - FLUTUANTE DE APOIO - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PROJETISTA.	LIN	2,00	12.900,00	14.432,62	28.865,04
		4	ACESSÓRIOS, PROTEÇÃO E SEGURANÇA					48.534,23
comp	CPU	4.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE 10 QUÍLOGO BICO (FQS) DE 12 KG, CLASSE BC	UNO	1,00	254,51	325,26	325,26
comp	CPU	4.2	BOLA SALVA VIDAS CIRCULAR HOMOLOGADA ATIVA CLASSE PI 50CM	UNO	2,00	116,44	145,64	291,28
Mercado		4.3	CABECOS DE AMARRAÇÃO EM AÇO TIPO ASTM A-36	UNO	4,00	450,00	533,35	2.213,44
Mercado		4.4	DEFENSAS EM PNEUS DE CARRO COM O ARIO DE 16 POLEGADAS	UNO	25,00	70,00	85,07	2.151,75
comp	CPU	4.5	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE AÇO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F	M	56,00	36,18	44,49	2.491,44
comp	CPU	4.6	GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 2,5" PARA O ANCO SUPERIOR E 2" PARA O CORRIÃO SUPERIOR, PILARES E DIAGONAIS DIÂMETRO DE 1" PARA AS LINHAS INTERNAS, CONFORME PROJETO	UNO	1,00	32521,74	39.991,58	39.991,98
sinapi	100743	4.7	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M²	131,14	6,01	7,39	969,08
		5	POSTES E LUMINÁRIAS					2.359,73
comp	CPU	5.1	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CONICO CONTRA RETO, ALTURA DE 6 METROS, FLANGEADO	LIN	1,00	1187,83	1.460,67	1.460,67
comp	CPU	5.2	LUMINÁRIA BLINDADA DE ALUMÍNIO FUNDO, À FRGVA DO TEMPO, COM LÂMPADA COM LUZ AMARELA	UN	1,00	196,00	241,02	241,02
comp	CPU	5.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO E CABO	UN	1,00	543,26	658,04	658,04
		6	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA					2.269,09
comp	CPU	6.1	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M²	11,25	151,67	186,75	2.100,93
comp	CPU	6.2	LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	M²	204,00	0,44	0,54	164,16
		SUBTOTAL (R\$)						390.023,64

Josefa Fernanda Gomes Almeida
CONFEA/CREA 16166941-6

Sebastião Rodrigues Terceiro
CONFEA/CREA 161665789-7

Assinado por 2 pessoas: SEBASTIÃO RODRIGUES TERCEIRO e JOSEFA FERNANDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cabedelo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 1E68-940C-0CF3-99CC



PENDÊNCIAS - ENGENHARIA

1. Placa de obra – Item excluído.
2. O prazo para executar o empreendimento foi considerado a partir das composições unitárias de preços e seus respectivos coeficientes para a execução de uma unidade de serviço por tempo da mão de obra na execução de uma unidade de serviço. O prazo para aquisição e instalação dos serviços que contemplam pesquisa de mercado foi baseado no tempo informado por seus fornecedores. O serviço com o prazo mais relevante é a execução com material em fibra de vidro. As pesquisas de mercado, nas quais as empresas fornecem e instalam o serviço, informam um prazo de três até seis meses para aquisição de insumos, transformação, conformação mecânica e instalação das estruturas construídas por fibra de vidro. De acordo com essas empresas, existe um tempo inicial para realizar o pedido dos insumos e posterior conformação mecânica dessa matéria prima. Inicialmente a soma dos tempos totais de cada etapa, considerando 8 (oito) horas por dia de trabalho e 22 (vinte e dois) dias de trabalho por mês, desconsiderando os finais de semana, sábado e domingo, o cronograma da obra fica assim:

MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS = 0,4153 meses

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DO PISO = 2,8072 meses

EXECUÇÃO EM FIBRA DE VIDRO COM RESINA = 4,5 meses (média)

ACESSÓRIOS, PROTEÇÃO E SEGURANÇA = 2,7643 meses

POSTES E LUMINÁRIAS = 0,1024 meses

DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA = 0,3185 meses





ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDEL0
Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação



Considerando que os serviços de **ACESSÓRIOS, PROTEÇÃO E SEGURANÇA** só podem ser executados após a instalação dos serviços com as estruturas de fibra de vidro, por uma questão de ordem irredutível, ou seja, após os 4,5 meses, os serviços posteriores devem ser executados concomitantemente. Portanto, foi considerado um cronograma de 07 (sete) meses.

Atenciosamente,

Cabedelo/PB, 25 de Outubro de 2020.

Eng. Me. JOSEFA FERNANDA GOMES ALMEIDA
CREA RG. NAC. 161566941-8



OCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº OPERAÇÃO 1019722-85	Nº SICONV 806461	GESTOR MTUR	PROGRAMA TURISMO	Gratuidade #PÚBLICO
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	MUNICÍPIO / UF PB	LOCALIDADE / ENDEREÇO PRAIA DO JACARÉ	AÇÃO / MODALIDADE TURISMO	RECURSO OSU não-PAC
OBJETO APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA-REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PARQUE DO JACARÉ	APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE JACARÉ	REPASSO 1.000.000,00	CONTRAPARTIDA 40.452,04	VALORES CONTRATADOS (R\$) INVESTIMENTO 1.040.452,04

Saldo a Reprogramar	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)

Etapas	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasso (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
	TOTAL								(38,11%) 1.000.000,00	(3,89%) 40.452,04	(0,00%)	(100,00%) 1.040.452,04
1	Meta 1.	Pavimentação	Pavimentação de via	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PARQUE DO JACARÉ	Concluído	5.905,90	m²	025/2017	15.968,38	102,86	-	16.071,24
2	Meta 2.	Pavimentação	Pavimentação de via	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PARQUE DO JACARÉ	Licitado / Em Execução	5.905,90	m²	006/2019	628.453,32	5.897,14	-	634.350,46
3	Meta 3.	Equipamentos comunitários	Lazer e turismo	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PARQUE DO JACARÉ	Em Análise	204,00	m²	Lote 3	355.571,80	34.452,04	-	390.023,84
TOTAL - ETAPA									15.968,38	102,86	-	16.071,24
									628.453,32	5.897,14	-	634.350,46
									355.571,80	34.452,04	-	390.023,84

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: Vitor Hugo Castellano
Cargo: Prefeito do Município de Cabedelo - PB

Local: Cabedelo
Data: 04 de dezembro de 2020



1891

1891

1891

1891

1891

1891

1891

1891

1891

1891

1891

1891

1891

1891



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1E68-940C-0CF3-99CC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SEBASTIÃO RODRIGUES TERCEIRO (CPF 102.487.954-22) em 04/12/2020 11:58:01 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOSEFA FERNANDA (CPF 087.739.484-97) em 04/12/2020 11:59:03 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cabedelo.1doc.com.br/verificacao/1E68-940C-0CF3-99CC>



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20200330968

INICIAL
EQUIPE - ART PRINCIPAL



1. Responsável Técnico
JOSEFA FERNANDA GOMES ALMEIDA
Título profissional: ENGENHEIRA MECÂNICA
RNP: 1615669418
Registro: 10548912016PB

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO
RUA ADERBAL PIRAGIBE
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CABEDELLO UF: PB
CPF/CNPJ: 09.012.493/0001-54
Nº: 133
CEP: 58100110

Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 1,00
Ação Institucional: Outros
Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço
LOTEAMENTO Orla da praia do Jacaré
Complemento: Bairro: Loteamento Oceanía VI
Cidade: CABEDELLO UF: PB
Data de início: 19/08/2020 Previsão de término: 16/09/2020 Coordenadas Geográficas: 0, 0
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 09.012.493/0001-54

4. Atividade Técnica
1 - DIRETA
38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA
PORTUÁRIA E INDUSTRIAL (DIQUES, PORTA-BATÊIS, PLATAFORMAS OCEÂNICAS,
CONSTRUÇÃO NAVAL) > EQUIPAMENTOS > #1423 - MECÂNICOS
Quantidade: 1,00
Unidade: un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
Elaboração de Planilha orçamentária do projeto de um Pier, com Plataforma e flutuante, Guarda corpo em aço Galvanizado. Elementos de fixação metálicos, como: Flap, olhal com eixo e roletas em aço. A execução do serviço será na Orla do Jacaré, na cidade de Cabedelo/PB.

6. Declarações
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
JOSEFA FERNANDA GOMES ALMEIDA - CPF: 087.739.484-97

Local: _____ de _____ data: _____
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO - CNPJ: 09.012.493/0001-54

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 17/09/2020 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 3100718

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 50aZx
Impresso em: 17/09/2020 às 20:51:17 por: ip: 177.46.111.37

sic.creapb.org.br
Tel: (83) 3533 2525

creapb@creapb.org.br
Fax:

CREA-PB
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Paraíba





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20200334360



INICIAL
EQUIPE à PB20200330968

1. Responsável Técnico

SEBASTIÃO RODRIGUES TERCEIRO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1616857897
Registro: 1616857897PB

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO
RUA ADERBAL PIRAGIBE
Complemento:
Cidade: CABEDELLO

Bairro: CENTRO
UF: PB

CPF/CNPJ: 09.012.493/0001-54
Nº: 133
CEP: 58100110

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 1,00

Tipo de contratante: Pessoas Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

LOTEAMENTO ORLA DA PRAIA DO JACARÉ

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Loteamento Ocsania VI

Cidade: CABEDELLO

UF: PB

CEP: 58310000

Data de início: 19/08/2020

Previsão de término: 15/10/2020

Coordenadas Geográficas: -7.036483, -34.855426

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO

CPF/CNPJ: 09.012.493/0001-54

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA
PORTUÁRIA E INDUSTRIAL (DIQUES, PORTA-BATÊIS, PLATAFORMAS OCEÂNICAS,
CONSTRUÇÃO NAVAL) > EQUIPAMENTOS > #1429 - MECÂNICOS

Quantidade

Unidade

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART de equipe vinculada à ART Principal PB20200330968, referente a Elaboração de Planilha orçamentária do projeto de um Pier, com Plataforma e flutuante, Guarda corpo em aço Galvanizado. Elementos de fixação metálicos, como: Flap, elhal com eixo e roletes em aço. A execução do serviço será na Orla do Jacaré, na cidade de Cabedelo/PB.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade da Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SEBASTIÃO RODRIGUES TERCEIRO - CPF: 102.487.954-22

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO - CNPJ: 09.012.493/0001-54

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 07/10/2020

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 3108205

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1CCCC3
Impresso em: 13/10/2020 às 09:45:29 por: jip: 186.235.54.130

sic.crea-pb.org.br

Tel: (83) 3533 2525

creapb@creapb.org.br

Fax:

CREA-PB
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

ATA DA 32ª REUNIÃO DO COMITÊ DO PROJETO ORLA DE CABEDELO



No dia primeiro de setembro de dois mil e quatorze, as quatorze horas e cinquenta e quatro minutos, no Auditório do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cabedelo - IPSEMC, situada na Rua Juarez Távora, nº 148, Praia Formosa, Cabedelo, foi realizada a 32ª Reunião do Comitê Gestor Municipal do Projeto Orla de Cabedelo. O Sr. Walber Farias Marques, presidente do Comitê, agradeceu a presença de todos e depois de constatado quorum deu por iniciado os trabalhos. O Presidente iniciou a presente reunião informando à todos sobre o novo projeto do Parque Turístico do Jacaré, com referência as adequações dos equipamentos propostos. O mesmo fez um breve relato cronológico dos fatos que envolveram o processo de licenciamento ambiental do projeto anterior, projeto este encaminhado a SUDEMA no ano de 2011, assim como relatou o resultado do parecer emitido pela SUDEMA sobre o Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA, solicitado por aquele órgão ambiental como parte do licenciamento ambiental (Licença Prévia). Informando aos membros a recomendação da SUDEMA para readequação do referido projeto. Em seguida, o Presidente passou a palavra para a equipe de técnicos das Secretarias Municipais de Planejamento e de Habitação, composta pelos arquitetos Sr. Wellington A. Oliveira, Rodrigo Martines M. de Lima e Thiago A. Paiva, onde os mesmos fizeram a apresentação do novo projeto do Parque Turístico do Jacaré aos membros do Comitê. O novo projeto consiste em dois piers, retirada dos quatro restaurantes da lâmina d'água sob o Rio Paraíba para a área onde esta localizada atualmente a praça, onde na mesma também serão construídos boxes de artesanato, praça de eventos, boxes para venda de comidas típicas, boxes de serviço, banheiros públicos, estacionamento e urbanização da área de uso comum. Após a apresentação do projeto o Presidente abriu espaço para questionamentos por parte dos membros. Todos elogiaram a nova proposta e o Presidente colocou em votação o novo projeto do Parque. O novo Projeto do Parque Turístico do Jacaré, Cabedelo/PB foi aprovado por unanimidade pelos membros do Comitê Gestor Municipal do Projeto Orla de Cabedelo. Na sequência o representante da Federação de Surf da Paraíba pediu para colocar na pauta da próxima reunião do Comitê o projeto de urbanização da Praça do Surfista no Bairro



1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966


1967








1968

1969

de Intermares. A proposta foi aceita pelos membros do Comitê. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Comitê Gestor Municipal do Projeto Orla de Cabedelo encerrou a reunião agradecendo mais uma vez aos presentes. Para constar lavrei a presente ATA que assino bem como os demais presentes à reunião. Cabedelo - PB, dezessete horas e quinze minutos do dia 01 de setembro de 2014.


Walber Farias Marques
Presidente do Comitê


Francisco Pereira Urtiga
Secretário

NOME	INSTITUIÇÃO	ASSINATURA
Omar Gama	Secretaria de Turismo/PMC	
Ronilson José da Paz	IBAMA/PB	
Alexandre Palitot	Federação Paraibana de Surf	
Osvaldo da Costa Carvalho	Fund. Fort. de Santa Catarina	
Janduí Maranhão da Costa	Ass. Artesões e Comerciantes da Praia Jacaré	
Joelson José Duarte	Ass. Prop. Barcos de Passeio PEMAV	
Maria Betânia Matos de Carvalho	SUDEMA/GERCO - PB	
Adalberto Otávio Oliveira da Silva	Secretaria de Planejamento PMC	
Maria das Graças C. Rezende	Câmara Municipal de Cabedelo	
Daniella A. Bandeira de M. Pereira	SPU/PB	
Matheus Ribeiro	Associação Náutica da Paraiba	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CABEDELLOESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA**LICENÇA DE INSTALAÇÃO - Nº 2020.0000423**

A SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente de Cabedelo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela **Lei Complementar Nº 23 de 04 de janeiro de 2008**, que institui o Código de Meio Ambiente do Município de Cabedelo, dispõe sobre o Sistema Municipal de Meio Ambiente - SIMAC e de conformidade com o que estabelece a Lei Complementar Nº 140 de 08 de dezembro de 2011 e a **Lei Municipal 1.734/2014** concede a presente Autorização acima discriminada, nas condições especificadas.

I - DADOS DA ATIVIDADE

Nome / Razão Social

Prefeitura Municipal de Cabedelo

CPF / CNPJ

CNPJ: 09.012.493/0001-54

Localização

PARQUE MUNICIPAL DO JACARÉ,, S/N extremidade esquerda do centro de atendimento ao turista, Jacaré - Cabedelo /PB

Latitude: S Longitude: W

Atividade Licenciada

INSTALAÇÃO DE UM PIER PÚBLICO, COMPOSTO: PASSARELA FIXA, RAMPA ARTICULADA, 1 (UM) FLUTUANTE PRINCIPAL, 2 (DOIS) DE APOIO PARA EMBARCAÇÕES DE PEQUENO PORTE. REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA.**II - CONDICIONANTES**

- 1- Esta Licença é válida pelo período de 730 dias, a contar da presente data conforme processo - Nº 2020.0000423 - SEMAPA/PMC, observando as condições deste documento e seus anexos que, embora não transcritos, são partes integrantes do mesmo;
- 2- Este documento não contém emendas ou rasuras e sua cópia só terá validade com a autenticação em cartório;
- 3- A renovação desta Licença deverá ser requerida com antecedência de 120 (cento e vinte dias) antes de decorrido o prazo de validade da mesma;
- 4- Esta Licença diz respeito à análise de viabilidade ambiental de competência da SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, devendo o empreendedor obter, quando couber, a anuência das outras instâncias no âmbito Federal, Estadual e Municipal, para que o mesmo alcance seus efeitos legais;

Os demais condicionantes referentes a esta Licença estão descritos no verso deste documento

VENCIMENTO: 02/08/2022

Cabedelo, 02 de agosto de 2020

**WALBER FARIAS MARQUES**
SECRETÁRIO




Handwritten text or signature in the top right corner.



III - DEMAIS CONDICIONANTES

- 5- Fixar placa (dimensões 80x60 cm) com identificação da atividade licenciada, conforme modelo fornecido pela SEMAPA;
- 6- Atender as exigências e recomendações previstas na legislação Federal, Estadual e Municipal de cunho ambiental e urbanístico, notadamente ao Código de Zoneamento de Uso e Ocupação do solo do Município;
- 7- Requerer autorização da SEMAPA, para qualquer alteração da solicitação apresentada e aprovada nesta SEMAPA;
- 8- Implantar o empreendimento conforme o projeto analisado e aprovado na SEMAPA/PMC;
- 9- Obedecer fielmente as normas do SIMAC – Sistema Municipal de Meio Ambiente de Cabedelo;
- 10- Acondicionar, coletar e destinar adequadamente todos os resíduos da construção e demolição de acordo com a Lei Federal nº 12.305/2010 e a Resolução CONAMA 307/2002;
- 11- Manter o sistema de coleta e tratamento de efluentes em perfeitas condições de funcionamento;
- 12- Manter esta Autorização, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionamentos ora estabelecidos disponíveis a fiscalização da SEMAPA e aos demais órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
- 13- Apresentar anuência da Capitania dos Portos e da SPU - Secretaria do Patrimônio da União, quanto a compatibilidade da área a ser realizada a intervenção, antes do início das obras;
- 14- O não atendimento aos condicionantes supracitados ficará o interessado passível das sanções previstas na legislação ambiental em vigor, bem como a Licença Ambiental anulada.






FUNDAMENTOS DO PROJETO		FUNDAMENTOS DO PROJETO	
ITEM	QUANTIDADE	ITEM	QUANTIDADE
1	10000	1	10000
2	20000	2	20000
3	30000	3	30000
4	40000	4	40000
5	50000	5	50000
6	60000	6	60000
7	70000	7	70000
8	80000	8	80000
9	90000	9	90000
10	100000	10	100000
11	110000	11	110000
12	120000	12	120000
13	130000	13	130000
14	140000	14	140000
15	150000	15	150000
16	160000	16	160000
17	170000	17	170000
18	180000	18	180000
19	190000	19	190000
20	200000	20	200000

FUNDAMENTOS DO PROJETO		FUNDAMENTOS DO PROJETO	
ITEM	QUANTIDADE	ITEM	QUANTIDADE
1	10000	1	10000
2	20000	2	20000
3	30000	3	30000
4	40000	4	40000
5	50000	5	50000
6	60000	6	60000
7	70000	7	70000
8	80000	8	80000
9	90000	9	90000
10	100000	10	100000
11	110000	11	110000
12	120000	12	120000
13	130000	13	130000
14	140000	14	140000
15	150000	15	150000
16	160000	16	160000
17	170000	17	170000
18	180000	18	180000
19	190000	19	190000
20	200000	20	200000




DOCUMENTO DE REFERÊNCIA




CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

ALUR 1/2 GAL DE PÉLO PORTE
 100% ALUMINIO
 100% ALUMINIO
 100% ALUMINIO

PLANO DE BALIZAS



PLANO DE LINHAS DO ALTO - CASCOS LATERAIS




PLANO DE LINHAS D'ÁGUA



DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	149
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----



DESENHOS COMPLEMENTARES

ITEM	DESCRIÇÃO
01	ESTRUTURA DE PISO LESTE E CENTRO DE GRAVIDADE
02	
03	

PLANTA GERAL



CAPACIDADES PRINCIPAIS

Capacidade de carga: 100.000 kg/m²


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
01	Capacidade de carga	100.000 kg/m²
02		
03		

PLANTA DE ALERÇA



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
01	Capacidade de carga	100.000 kg/m²
02		
03		





DESENHOS COMPLEMENTARES

Item	Descrição
01	
02	
03	


CORTE LONGITUDINAL

ESCALA 1:100



CORTE TRANSVERSAL

ESCALA 1:100



RAMPA ARTICULADA - 15 M X 2 M
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10 GRAUS

CATACAS LIMITADORAS DE ACESSO

ALAMBRADO

ALAMBRADO

MARE ALTA



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01				
02				
03				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04				
05				
06				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07				
08				
09				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10				
11				
12				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13				
14				
15				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16				
17				
18				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19				
20				
21				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22				
23				
24				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25				
26				
27				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28				
29				
30				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31				
32				
33				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
34				
35				
36				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
37				
38				
39				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
40				
41				
42				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
43				
44				
45				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
46				
47				
48				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
49				
50				
51				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
52				
53				
54				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
55				
56				
57				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
58				
59				
60				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
61				
62				
63				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
64				
65				
66				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
67				
68				
69				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
70				
71				
72				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
73				
74				
75				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
76				
77				
78				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
79				
80				
81				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
82				
83				
84				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
85				
86				
87				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
88				
89				
90				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
91				
92				
93				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
94				
95				
96				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
97				
98				
99				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
100				
101				
102				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
103				
104				
105				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
106				
107				
108				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
109				
110				
111				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112				
113				
114				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
115				
116				
117				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118				
119				
120				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121				
122				
123				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
124				
125				
126				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
127				
128				
129				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
130				
131				
132				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
133				
134				
135				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
136				
137				
138				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
139				
140				
141				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142				
143				
144				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145				
146				
147				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
148				
149				
150				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
151				
152				
153				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
154				
155				
156				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
157				
158				
159				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
160				
161				
162				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
163				
164				
165				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
166				
167				
168				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
169				
170				
171				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
172				
173				
174				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
175				
176				
177				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
178				
179				
180				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
181				
182				
183				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
184				
185				
186				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
187				
188				
189				


Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
190				
191				
192				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
193				
194				
195				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
196				
197				
198				

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
199				
200				
201				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABELO
Comissão Permanente de Licitação

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MENOR

Tomada de Preços nº _____/2021

_____, inscrito no CNPJ sob o nº _____, por meio de seu representante legal o (a) Sr. (a) _____, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos .

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Data

(representante legal)

OBS: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABELO
Comissão Permanente de Licitação

ANEXO V

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, **declara** que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP**, constituídas na forma da **LEI COMPLEMENTAR Nº 123, de 14/12/2006 e alterações posteriores**.

Declaramos ainda para os devidos fins, não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Para tanto anexo o **comprovante de opção pelo Simples obtido através do site: <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm>**; do **Ministério da Fazenda - Receita Federal e/ou Termo de Opção do SIMPLES**, registrado ou autenticado na Junta Comercial _____ (indicar o local da sede ou domicílio da licitante, onde for o registro).

DATA/CARIMBO/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO
Comissão Permanente de Licitação

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO VISITOU O LOCAL DA OBRA

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, declara para os devidos fins, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza e do escopo dos serviços, bem como das exigências ambientais, assumindo total responsabilidade por esse fato e que não utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o Município de Cabedelo-PB.

Sr.....
CREA Nº.....
Responsável Técnico da empresa